

## Reparatia drumului in piatra sparta L 540 - drum de acces spre s.Cupcui

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 666 852,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,6200	79,199 0,000	2 583,480 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6200	113,400 0,000	3 699,120 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	32,6200	13 822,279 345,800	450 882,755 11 279,996
		<i>Total</i>	Lei			457 165,355
		<b>Total L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m) Inclusiv salariu</b>				<b>457 165,355 11 279,996</b>

	Total	Lei	457 165,36
	Fondul social	24 %	2 707,20
	Total		459 872,56
	Cheltuieli de regie	14 %	64 382,16
	Total		524 254,72

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			31 455,28
		Total				555 710,00
		TVA	20 %			111 142,00
		<b>Total deviz:</b>				<b>666 852,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 280,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumului in piatra  
sparta L 540 - drum de acces  
spre s.Cupcui**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 666 852,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1428	70,00	11 279,996
<b>Total manopera</b>						<b>11 280,00</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	32,6200	250,00	8 155,000
2.	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,6200	510,00	16 636,200
3.	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,5180	510,00	314 424,180
4.	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,9300	510,00	24 954,300
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,8600	25,00	2 446,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>366 616,18</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8410	600,00	7 104,600
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,4002	500,00	44 200,100
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5344	500,00	18 267,200
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4160	450,00	3 787,200
5.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,4577	850,00	2 939,045
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	13,5047	220,00	2 971,034
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>79 269,18</b>

Total	Lei	457 165,36
Fondul social	24 %	2 707,20
Total		459 872,56
Cheltuieli de regie	14 %	64 382,16

Total		524 254,7 2
Beneficiu de deviz	6 %	31 455,28
Total		555 710,0 0
TVA	20 %	111 142,0 0
<b>Total deviz:</b>		<b>666 852,0 0</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia drumului in piatra sparta L**      **Investitor**  
**540 - drum de acces spre s.Cupcui**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			79,199 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	600,00	79,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,400 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			13 822,279 ----- 345,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,9000	510,00	9 639,00
	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,5000	510,00	765,00
	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,0000	510,00	510,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	850,00	90,10

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.