

Obiectivul: Casa de cultură Cimișlia

Obiectul: Reparația pardoselilor la pragurile casei de cultură și la balconul de la etajul 2

Devizul: Pardoseli

Deviz local Nr. 18.1.1

Intocmit in preturi curente 2020-07-09

Valoarea de deviz 45 456,82 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Scările la intrarea centrală				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	26,3000	46,1748	1 214,40
					44,9748	1 182,84
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scări	m3	2,6300	650,9582	1 712,02
					649,8282	1 709,05
3	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Порпузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с площадки, в вагон, 3 категории).	t	4,2800	34,5960	148,07
					34,5960	148,07
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).scări	m3	2,6300	1 461,7030	3 844,28
					460,1268	1 210,13
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	26,3000	75,1620	1 976,76
					40,3620	1 061,52
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi sau piscoturi de gresie prtelanat)	m2	26,3000	277,8954	7 308,65
					63,4260	1 668,10
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	26,3000	18,9624	498,71
					8,0724	212,30
8	RpCK25C1	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu srafe cu latimea de max 25 cm, pentru executarea lucrarilor noi (refaceri totale).	m	14,2500	60,5210	862,42
					46,1280	657,32
		TOTAL Scările la intrarea centrală				17 565,31
		Inclusiv salariul				7 849,34
		Balcon la etajul 2				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	12,4000	46,1748	572,57
					44,9748	557,69
10	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Порпузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с площадки, в вагон, 3 категории).	t	2,0000	34,5960	69,19
					34,5960	69,19
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,4000	74,5120	923,95
					40,3620	500,49
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	12,4000	277,8954	3 445,90
					63,4260	786,48
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	12,4000	18,9624	235,13
					8,0724	100,10
14	RpCK25C1	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu srafe cu latimea de max 25 cm, pentru executarea lucrarilor noi (refaceri totale).	m	11,0000	60,5210	665,73
					46,1280	507,41
		TOTAL Balcon la etajul 2				5 912,48
		Inclusiv salariul				2 521,36

		Rampă pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități a aparatului locomotor				
15	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc.	m3	1,2000	650,9582	781,15
					649,8282	779,79
16	Trl1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Порпузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с площадки, в вагон, 3 категории).	t	14,2000	34,5960	491,26
					34,5960	491,26
17	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	19,7400	5,8000	114,49
					0,0000	0,00
18	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2	1,5000	87,8406	131,76
					65,7324	98,60
19	RpCD02B2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, la rampă	kg	42,0000	17,1601	720,73
					4,5551	191,32
20	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75).Rampa	m3	1,2000	1 224,9840	1 469,98
					343,0770	411,69
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	5,7500	277,8954	1 597,90
					63,4260	364,70
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	30,0000	27,7436	832,31
					9,2256	276,77
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	10,0000	30,4716	304,72
					12,1086	121,09
24	CN28E21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile grele, executate manual. Pt. vopsitorie executata la sol - 2 straturi de vopsea de ulei.	t	0,0500	497,8568	24,89
					200,6568	10,03
		TOTAL Rampă pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități a aparatului locomotor				6 469,19
		Inclusiv salariul				2 745,25

Total manopera (ore)	227,4705
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		29 946,97
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 951,09
Total		32 898,06
Cheltuieli de transport	5,0000%	827,62
Total		33 725,68
Cheltuieli de regie	8,0000%	2 698,05
Total		36 423,74
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 456,95

Total General fara TVA	37 880,69
TVA (20%)	7 576,14
TOTAL GENERAL	45 456,82
Inclusiv salariul	13 115,95

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)