

**"Reconstruirea imobilului bcu
nr.cadastral 0100213.821.01,
(caminul nr.3), termoizolarea
fatadelor, supraetajarea cu un
nivel suplimentar si mansarda in
limitele planimetrice existente,
situat in mun. Chisinau
str.Malina Mică nr. 68**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 18 928 193,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,98	1 536,37 0,00	9 187,50 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3	18,50	112,60 112,60	2 083,09 2 083,09
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	428,80	112,57 112,57	48 271,54 48 271,54

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)				
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	707,52	75,68 75,68	53 545,50 53 545,50
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	10,45	1 438,52 0,00	15 032,50 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 724,83	21,28 0,00	36 705,20 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,45	129,12 34,04	1 349,33 355,70
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (из резерва)	100 m3	8,39	1 669,49 0,00	14 007,00 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 384,20	21,28 0,00	29 456,00 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,39	129,18 34,05	1 083,79 285,69
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,73	197,24 0,00	932,95 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,73	2 392,75 834,40	11 317,71 3 946,71
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	366,20	29,33 29,33	10 738,99 10 738,99

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (фундаменты)				
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				233 711,10 119 227,22
		2. Consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3	79,20	599,03 93,66	47 443,43 7 417,59
15	RpDA12A aplicativ	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina)(autogreider pina la 175 cp=0, , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=o)	m2	396,00	386,64 40,68	153 111,38 16 108,49
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12.5/M150 turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate - beton C8/10	m3	67,00	2 032,98 907,21	136 209,51 60 783,34
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	72,00	1 835,32 539,22	132 143,04 38 823,84
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	238,20	190,91 126,76	45 475,00 30 194,43
19	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 530,80	20,56 4,54	31 467,23 6 951,21
20	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor	kg	4 161,00	19,88 3,97	82 711,24 16 532,30

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fundatii si radiere				
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100	kg	4 030,00	22,38 7,19	90 205,34 28 974,09
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc	2 190,00	25,29 11,35	55 378,53 24 860,88
23	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	2 190,00	39,13 37,84	85 696,66 82 869,60
24	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3	0,08	4 685,00 2 613,38	374,80 209,07
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0.07m3	buc	4,00	147,81 92,71	591,26 370,83
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -C8/10	m3	6,50	1 575,42 425,85	10 240,26 2 768,00
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm-1, Fm-2	m3	25,40	1 741,10 416,24	44 224,00 10 572,50
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,20	152,06 99,33	12 195,47 7 966,26
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	314,00	21,77 6,34	6 834,85 1 990,38

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	387,00	20,82 5,39	8 057,54 2 086,88
		Total Consolidare fundatii (C pl.5-14) Inclusiv salariu				942 359,54 339 479,69
		3. Noduri (C pl.6-8, 13,14) 3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+poz.24) d30 mm	buc	136,00	64,60 16,08	8 785,87 2 187,15
32	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	136,00	45,33 37,84	6 164,81 5 146,24
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	4,00	1 835,32 539,22	7 341,28 2 156,88
34	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	20,80	191,03 126,80	3 973,45 2 637,45
35	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	556,00	19,88 3,97	11 053,79 2 208,91

1	2	3	4	5	6	7
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc	8,00	49,19 49,19	393,54 393,54
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	8,00	108,02 72,84	864,15 582,74
		Total nod A (=4buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				38 576,89 15 312,91
		3.2. nod B (=10 buc)(C pl.6)				
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.25+poz.27) d30mm	buc	180,00	64,60 16,08	11 628,36 2 894,76
39	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	180,00	46,81 37,84	8 425,34 6 811,20
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,00	49,19 49,19	983,84 983,84
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,00	107,79 72,84	2 155,86 1 456,84
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	5,00	1 834,11 539,22	9 170,56 2 696,10

1	2	3	4	5	6	7
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	29,40	190,05 126,78	5 587,51 3 727,24
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	926,00	19,88 3,97	18 407,54 3 678,99
		Total nod B (=10 buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				56 359,01 22 248,97
		3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc)(C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.24+poz.21)	buc	160,00	64,60 16,08	10 336,32 2 573,12
46	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	160,00	45,47 37,84	7 275,30 6 054,40
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,00	49,19 49,19	983,84 983,84
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,00	107,79 72,84	2 155,86 1 456,84
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de	m3	4,20	1 833,88 539,22	7 702,30 2 264,72

1	2	3	4	5	6	7
		subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20				
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	27,40	191,17 126,78	5 238,09 3 473,71
51	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	629,88	19,88 3,97	12 519,55 2 502,17
		Total nod C (=2buc) si nod D (=8buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				46 211,26 19 308,80
		3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.22)	buc	64,00	64,60 16,08	4 134,53 1 029,25
53	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	64,00	44,27 37,84	2 833,07 2 421,76
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	1,20	1 835,32 539,22	2 202,38 647,06
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri	m2	19,20	190,22 126,72	3 652,23 2 433,11

1	2	3	4	5	6	7
		drepte pina la 3,00 m inaltime				
56	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	489,60	19,88 3,97	9 731,69 1 944,98
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc	4,00	49,19 49,19	196,77 196,77
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00	107,63 72,84	430,52 291,37
		Total nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8) Inclusiv salariu				23 181,19 8 964,30
		3.5. nod G (=5buc) (C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	1,00	1 829,28 539,22	1 829,28 539,22
60	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	12,60	192,47 126,73	2 425,08 1 596,85
61	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	201,50	19,87 3,97	4 004,58 800,32
		Total nod G (=5buc) (C pl.8)				8 258,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 936,39
		3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.27 +poz.28)	buc	176,00	64,60 16,08	11 369,95 2 830,43
63	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	176,00	45,91 37,84	8 079,88 6 659,84
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	16,00	49,19 49,19	787,07 787,07
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,00	107,83 72,84	1 725,35 1 165,47
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	420,40	19,88 3,97	8 357,12 1 670,64
		Total nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				30 319,37
		Inclusiv salariu				13 113,45
		Total Noduri (C pl.6-8, 13,14)				202 906,66
		Inclusiv salariu				81 884,82
		4. consolidare planseu la cota -0.10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 000,00	84,16 80,41	84 160,00 80 410,00
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti	m3	56,50	1 938,60 642,34	109 531,08 36 292,34

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20				
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg	1 705,00	19,73 4,54	33 647,58 7 742,07
70	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	700,30	27,34 10,41	19 142,72 7 287,04
71	RCsD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	890,00	27,42 11,35	24 405,12 10 103,28
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 100,00	56,84 42,57	62 529,50 46 827,00
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2	550,00	52,51 52,03	28 881,20 28 616,50
74	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита металла Sika Mono Top-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2	165,00	119,41 70,95	19 703,41 11 706,75
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete	m2	550,00	42,28 13,24	23 256,31 7 284,20
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	4,00	41,62 41,62	166,50 166,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika Mono Top-612 (nod M pl.16)	m2	250,00	192,29 144,74	48 071,55 36 184,50
		Total consolidare planseu la cota - 0.10 (C pl.16-24) Inklusiv salariu				453 494,97 272 620,18
		5. consolidarea planseu la cota +2.70, +5.8, +11,10 (C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 600,00	84,16 80,41	218 816,00 209 066,00
79	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m	530,00	21,61 18,92	11 455,51 10 027,60
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	104,00	1 938,67 642,33	201 622,09 66 802,73
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg	3 720,00	19,73 4,54	73 412,84 16 891,78
82	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 355,20	27,42 11,35	37 160,59 15 384,80
83	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte,	kg	2 314,00	27,42 11,35	63 452,44 26 268,53

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi etc				
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 400,00	56,84 42,57	136 428,00 102 168,00
85	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2	2 400,00	52,51 52,03	126 027,07 124 872,00
86	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	109,00	41,62 41,62	4 537,02 4 537,02
		Total consolidarea planseu la cota +2.70, +5.8, +11,10 (C pl.16,24) Inklusiv salariu				872 911,56 576 018,46
		6. balcoane (C pl.25-29)				
		6.1. centura si balcoane la cota - 0.10 sec. k-k, n-n, p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	94,40	84,16 80,41	7 944,70 7 590,70
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	14,20	1 938,26 642,35	27 523,27 9 121,33
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	46,40	147,58 94,60	6 847,76 4 389,44
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc	47,00	56,57 42,57	2 658,59 2 000,79

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
91	RCsD01D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în plansee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	814,70	27,42 11,35	22 339,42 9 248,09
92	RCsD01D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente.	kg	1 545,00	27,42 11,35	42 365,71 17 538,84
93	RCsU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau plansee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	119,00	24,60 24,60	2 926,92 2 926,92
94	RCsB21A	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm -pentru poz.34 d30mm	buc	238,00	25,29 11,35	6 018,31 2 701,78
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente C16/20	m3	2,00	1 938,67 642,34	3 877,35 1 284,67
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre interior și exterior, cu plăci de polistiren expandat de 24 mm grosime în fișii de 10 cm lățime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	3,50	24,27 16,22	84,93 56,76
97	RCsB21C	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc	19,00	64,60 16,08	1 227,44 305,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total centura si balcoane la cota - 0.10 sec. k-k, n-n, p-p, nod x (C pl.26,27,28) Inclusiv salariu				123 814,40 57 164,88
		6.2. centura si balcoane la cota +2.70, +5.50 sec. k-k, k*-k*, m-m, m*-m*, n-n, n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	188,80	84,16 80,41	15 889,40 15 181,40
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	30,40	1 938,66 642,32	58 935,15 19 526,39
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	170,10	146,82 94,60	24 973,74 16 091,46
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	210,00	56,76 42,57	11 918,70 8 939,70
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 178,00	27,34 10,41	59 537,87 22 664,26
103	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	3 654,00	27,42 11,35	100 195,30 41 480,21

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg	192,00	19,74 4,54	3 789,55 872,22
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	238,00	24,60 24,60	5 853,85 5 853,85
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.34 d30mm	buc	476,00	25,29 11,35	12 036,61 5 403,55
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte C16/20	m3	10,80	1 938,66 642,32	20 937,54 6 937,02
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	6,90	24,19 16,18	166,89 111,63
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc	19,00	74,71 26,19	1 419,48 497,60
		Total centura si balcoane la cota +2.70, +5.50 sec. k-k, k*-k*, m-m, m*-m*, n-n, n*-n*, p-p, nod x Inklusiv salariu				315 654,08 143 559,29
		6.3. centura si balcoane la cota +8.30, +11.10 sec. r-r, r*-r*, s-s, s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2,	m	94,40	84,16 80,41	7 944,70 7 590,70

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea mecanizata				
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	16,00	1 938,67 642,33	31 018,79 10 277,35
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	113,00	146,98 94,60	16 608,23 10 689,80
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	187,00	56,77 42,57	10 616,89 7 960,59
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 870,16	27,34 10,41	51 122,84 19 460,17
115	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 532,20	27,42 11,35	124 277,04 51 450,10
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34)	buc	68,00	25,29 11,35	1 719,52 771,94
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru	buc	276,00	41,62	11 488,22

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32)			41,62	11 488,22
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	72,00	24,60 24,60	1 770,91 1 770,91
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	11,00	1 938,13 642,33	21 319,38 7 065,68
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	60,72	24,16 16,09	1 466,70 977,21
		Total centura si balcoane la cota +8.30, +11.10 sec. r-r, r*-r*, s-s, s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x Inclusiv salariu				279 353,22 129 502,67
		Total balcoane (C pl.25-29) Inclusiv salariu				718 821,70 330 226,84
		7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22, 30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.4 d30mm	buc	2 152,00	25,29 11,35	54 417,62 24 429,50
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80(pentru poz.5)	buc	2 208,00	24,60 24,60	54 307,97 54 307,97
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30	buc	1 104,00	64,60 16,08	71 320,61 17 754,53

1	2	3	4	5	6	7
		cm L=39cm,49cm (poz.5)				
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-1 100*100 (P-1)	kg	4 382,00	21,06 5,87	92 280,38 25 700,93
125	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 833,86	20,55 4,54	37 694,52 8 327,64
126	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 026,78	20,64 5,49	21 193,32 5 633,43
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=38.3m3	m2	478,75	464,93 216,41	222 587,19 103 604,98
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=26m3	m2	260,00	583,16 271,73	151 621,39 70 649,17
129	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с κ=0,8)	m2	591,20	25,97 25,73	15 355,33 15 212,63
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2	739,00	52,51 52,03	38 805,85 38 450,17
131	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	1 104,00	39,68 37,84	43 806,03 41 775,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22, 30-32) Inclusiv salariu				803 390,21 405 846,31
		8. restabilirea suprafetilor la cota +0.000....+11.20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22, 30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.4 d30mm	buc	7 490,00	25,91 11,35	194 056,53 85 026,48
133	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80(pentru poz.5)	buc	7 960,00	24,60 24,60	195 784,16 195 784,16
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (poz.5)	buc	3 980,00	66,92 16,08	266 323,69 64 006,36
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-1 100*100 (P-1)	kg	7 882,00	21,82 5,87	171 969,52 46 229,13
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bp-1 200*200 (P-2)	kg	7 022,00	21,89 7,00	153 731,09 49 156,99
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 722,90	20,55 4,54	35 414,08 7 823,42
138	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 868,20	20,64 5,49	141 764,24 37 684,86
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu	m2	2 375,00	427,32 216,41	1 014 890,19 513 966,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 8 cm V bet. C16/20=190m3				
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=80m3	m2	800,00	506,80 271,73	405 443,40 217 383,24
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus- incertum) - расчётка швов (только з/плата с κ=0,8)	m2	2 864,00	160,74 160,44	460 345,43 459 505,31
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade промывка и увлажнение поверхности стен	m2	3 175,00	52,51 52,03	166 723,37 165 195,25
143	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	3 980,00	39,68 37,84	157 927,92 150 603,20
		Total restabilirea suprafetilor la cota +0.000....+11.20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22, 30-32) Inclusiv salariu				3 364 373,62 1 992 364,93
		9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3	17,40	1 963,32 642,30	34 161,71 11 176,05
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	69,60	236,18 180,69	16 438,13 12 576,13
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 867,20	20,07 4,16	137 806,83 28 584,34
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	1 872,00	66,92 16,08	125 265,81 30 105,50

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.24=332buc,poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz.21=112buc, poz.23=224buc)				
148	RCsU07C K=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	1 872,00	77,12 75,68	144 374,78 141 672,96
		Total consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38) Inclusiv salariu				458 047,26 224 114,98
		10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl/39-43) 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	569,40	155,47 149,47	88 523,29 85 106,89
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (УГОЛОК 75*6, 12AIII)	kg	4 877,10	30,35 11,35	148 031,57 55 364,65
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	170,70	125,17 76,63	21 366,35 13 080,34
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	28,37	247,30 244,05	7 016,01 6 923,77
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3	1,40	1 933,97 641,93	2 707,56 898,70
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	12,64	237,32 180,74	2 999,69 2 284,59

1	2	3	4	5	6	7
155	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	86,00	20,56 4,54	1 768,53 390,70
		Total spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43) Inclusiv salariu				272 413,00 164 049,64
		10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizată	m	36,20	155,48 149,48	5 628,32 5 411,12
157	CL26A	Rame metalice gata confecționate (уголок 75*6)	kg	270,00	30,35 11,35	8 195,11 3 065,04
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie metalică în 2 straturi	m ²	9,45	125,06 76,58	1 181,85 723,69
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv șelă și curățirea cărămizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA	m ³	47,61	247,33 244,08	11 775,51 11 620,66
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizneti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente Beton C16/20	m ³	26,23	1 938,82 642,33	50 855,16 16 848,26
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime	m ²	237,90	236,77 180,69	56 328,39 42 985,29
162	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea	kg	683,20	20,55 4,54	14 042,00 3 101,93

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
163	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 498,00	20,07 4,16	30 060,23 6 235,09
		Total spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43) Inclusiv salariu				178 066,57 89 991,08
		10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43)	buc	40,00	146,63 146,63	5 865,20 5 865,20
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,89	247,37 244,11	1 951,73 1 926,05
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3	1,20	1 938,79 642,49	2 326,55 770,99
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	3,70	246,04 180,76	910,35 668,82
168	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	35,00	20,61 4,54	721,23 158,93
169	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru	kg	93,00	20,06 4,16	1 865,40 386,91

1	2	3	4	5	6	7
		plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
		Total spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43) Inclusiv salariu				13 640,46 9 776,90
		10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	5,74	3 229,95 533,48	18 539,94 3 062,20
171	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,17	24,95 9,36	3 398,03 1 275,21
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,74	247,34 244,08	1 419,73 1 401,03
		Total gol SG-8 (C pl.41,43) Inclusiv salariu				23 357,70 5 738,44
		10.5. in zidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,15	3 235,34 533,66	10 191,31 1 681,04
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,16	24,95 9,37	1 401,42 525,97
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp -5Bp-1	kg	29,60	18,87 3,32	558,51 98,38

1	2	3	4	5	6	7
		100*100				
		Total in zidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43) Inclusiv salariu				12 151,24 2 305,39
		10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3	5,80	1 937,61 642,30	11 238,13 3 725,35
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	56,40	236,03 180,68	13 312,16 10 190,31
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	230,00	20,56 4,54	4 728,09 1 044,38
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	430,00	20,07 4,16	8 628,77 1 789,83
		Total ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43) Inclusiv salariu				37 907,15 16 749,87
		Total spargerii goluri Sg1-10 (C pl/39-43) Inclusiv salariu				537 536,12 288 611,32
		11. chema amplasarii monolite CM-1 la cota +13.90 (C pl.24,44-56) 11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3	1,24	724,99 572,18	898,99 709,50

1	2	3	4	5	6	7
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.32)	buc	725,00	24,60 24,60	17 832,10 17 832,10
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3	35,20	1 963,42 642,34	69 112,31 22 610,35
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi - 5Bp-1 100*100	kg	1 844,55	20,49 4,54	37 801,86 8 375,88
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	167,40	27,34 10,40	4 576,08 1 741,58
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	258,10	27,19 10,97	7 018,92 2 832,32
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 190,00	56,83 42,57	67 626,80 50 658,30
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2	595,00	52,54 52,03	31 262,03 30 957,85
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	24,60 24,60	368,94 368,94

1	2	3	4	5	6	7
189	RCsB21A k=0.5 sal	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10 cm	buc	188,00	19,61 5,68	3 686,87 1 067,09
190	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер HILTI HIT RE-500	buc	188,00	46,37 37,84	8 717,82 7 113,92
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20 - CM-1	m3	30,30	1 938,71 642,31	58 742,78 19 462,06
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	153,50	147,64 94,60	22 663,01 14 521,10
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	457,40	27,33 10,41	12 502,44 4 759,32
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 186,80	27,19 10,97	59 469,19 23 996,24
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	84,60	49,69 19,87	4 203,65 1 681,04
		Total centura CM-1 Inclusiv salariu				406 483,79 208 687,59
		11.2. balcoane (C pl.45,50,51)				

1	2	3	4	5	6	7
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3	7,80	1 937,88 642,31	15 115,48 5 010,02
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	64,20	147,28 94,60	9 455,50 6 073,32
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	114,00	56,94 42,57	6 491,58 4 852,98
199	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	98,10	27,33 10,40	2 680,99 1 020,73
200	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 688,10	27,19 10,97	45 907,69 18 524,57
201	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.12, sec.4*-4*)	buc	482,00	24,60 24,60	11 855,27 11 855,27
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren	m	106,00	24,43 16,08	2 589,77 1 704,69

1	2	3	4	5	6	7
		expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet				
		Total balcoane (C pl.45,50,51) Inclusiv salariu				94 096,28 49 041,58
		Total chema amp[lasarii monolite CM-1 la cota +13.90 (C pl.24,44- 56) Inclusiv salariu				500 580,07 257 729,17
		12. carcas (C pl.52-71)				
203	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	153,60	1 835,78 501,38	281 976,39 77 011,97
204	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	496,00	188,80 118,25	93 642,99 58 652,00
205	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	733,00	158,61 94,60	116 259,69 69 341,80
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 340,00	56,84 42,57	76 172,30 57 043,80
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 808,40	25,22 9,37	171 735,64 63 763,24
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	13 711,60	22,58 6,72	309 543,04 92 095,94

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
209	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - perteti exteriori	m3	44,70	3 294,65 581,80	147 271,05 26 006,49
210	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - perteti interiori	m3	70,20	3 294,65 581,79	231 284,32 40 841,66
		Total carcas (C pl.52-71) Inclusiv salariu				1 427 885,42 484 756,90
		13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	66,10	1 835,73 501,37	121 341,61 33 140,27
212	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	484,14	158,57 94,60	76 771,86 45 799,64
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	934,00	56,86 42,57	53 104,48 39 760,38
214	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 111,00	22,39 6,53	69 642,73 20 306,83
215	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	6 567,34	21,63 5,77	142 047,50 37 897,71

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3	1,90	1 836,54 500,88	3 489,42 951,68
217	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,54	158,80 94,60	3 102,88 1 848,49
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	56,22 42,57	1 686,60 1 277,10
219	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,80	22,43 6,53	578,74 168,39
220	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	525,10	21,63 5,77	11 359,80 3 030,99
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jgheab (pl72 sec.4-4)	m3	16,70	1 835,97 501,32	30 660,70 8 372,10
222	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	156,12	158,83 94,60	24 795,79 14 768,95

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	312,00	56,89 42,57	17 750,64 13 281,84
224	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	304,40	22,38 6,53	6 813,54 1 987,54
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 221,10	21,63 5,77	69 669,00 18 587,01
		Total planseu cota +17.00 (C pl.72-76) Inclusiv salariu				632 815,29 241 178,92
		14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	34,00	1 835,78 501,38	62 416,52 17 046,92
227	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	292,00	158,59 94,60	46 307,44 27 623,20
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	454,00	56,87 42,57	25 818,88 19 326,78

1	2	3	4	5	6	7
229	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	430,00	22,39 6,53	9 626,00 2 806,78
230	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 003,70	21,63 5,77	64 966,21 17 332,62
231	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci pentru balcoane B și B1	m3	1,83	1 838,25 501,43	3 364,00 917,62
232	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	19,54	158,80 94,60	3 102,88 1 848,49
233	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,00	57,31 42,57	1 834,04 1 362,24
234	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	25,80	22,43 6,53	578,74 168,39
235	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	525,10	21,63 5,77	11 359,80 3 030,99

1	2	3	4	5	6	7
236	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3	0,40	1 834,32 501,38	733,73 200,55
237	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,40	151,13 94,60	362,71 227,04
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	54,97 42,57	439,76 340,56
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,60	24,79 9,20	89,26 33,11
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,80	22,52 6,71	558,44 166,49
		Total planseu cota +20.00 (C pl.77-80) Inclusiv salariu				231 558,41 92 431,78
		15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	3,42	1 837,66 501,49	6 284,79 1 715,09
242	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	35,40	159,62 94,60	5 650,45 3 348,84

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	56,22 42,57	1 686,60 1 277,10
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,00	22,38 6,53	6 782,32 1 978,09
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3	1,10	1 839,11 501,38	2 023,02 551,52
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,10	160,06 94,48	1 296,51 765,32
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,40	25,15 9,34	588,45 218,52
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,20	22,59 6,72	1 946,95 578,95
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase,	m3	4,10	3 294,84 581,68	13 508,85 2 384,87

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime nivel pina la 4m				
		Total planseu cota +23.04 (C pl.82,83) Inclusiv salariu				39 767,94 12 818,30
		16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scara	m3	19,60	1 835,81 501,38	35 981,87 9 827,05
251	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	95,00	159,04 94,60	15 108,34 8 987,00
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	152,00	56,94 42,57	8 655,44 6 470,64
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,60	22,38 6,53	10 376,43 3 025,31
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 222,36	21,63 5,77	48 067,79 12 824,92
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	151,20	39,60 9,94	5 988,19 1 502,25
256	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (100*200mm в полу)	m	8,00	155,47 149,47	1 243,74 1 195,74

1	2	3	4	5	6	7
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	24,00	66,92 16,08	1 605,97 385,97
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	6,40	155,44 149,44	994,81 956,41
259	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер HILTI HIT RE-500	buc	12,00	102,42 37,84	1 229,00 454,08
		Total scara Si-1 (C pl.88-93) Inclusiv salariu				129 251,58 45 629,37
		17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m ³	1,80	1 573,01 425,70	2 831,41 766,26
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m ³	4,80	1 741,34 416,24	8 358,43 1 997,95
262	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	8,48	150,33 99,40	1 274,84 842,89
263	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,76	21,75 6,32	364,60 105,95
264	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 233,44	20,82 5,39	25 681,10 6 651,33
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m ³	18,60	1 741,66	32 394,96

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20			416,24	7 742,06
266	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	126,50	151,90 99,33	19 215,88 12 564,77
267	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,76	24,95 9,36	1 341,42 503,28
268	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	332,32	21,84 5,96	7 257,53 1 980,92
269	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	62,32	39,61 9,93	2 468,32 618,68
270	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	2,20	155,91 121,26	343,00 266,77
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,84	74,24 35,96	582,03 281,91
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	65,70	89,39 9,46	5 872,76 621,52
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - amestec din pietris-nisip	m3	11,30	598,89 93,68	6 767,43 1 058,57

1	2	3	4	5	6	7
		(mecnic.=0.00)				
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - каркас из проф. трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t	16,62	27 309,07 3 784,00	453 876,72 62 890,08
275	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,62	746,71 244,07	12 410,33 4 056,45
276	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,62	1 236,05 588,43	20 543,20 9 779,75
277	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	254,64	38,58 19,87	9 822,89 5 059,21
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	9,00	125,16 76,63	1 126,46 689,63
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2	9,00	904,25 15,14	8 138,26 136,22
		Total putul ascensorul (C pl.94-102) Inclusiv salariu				620 671,57 118 614,20
		18. cerdac C-1-3 (C pl.103) 18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,00	1 570,69 425,70	1 570,69 425,70

1	2	3	4	5	6	7
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	5,00	1 740,13 416,24	8 700,66 2 081,20
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,70	152,59 99,34	5 905,14 3 844,54
283	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	167,90	22,90 7,47	3 844,84 1 254,39
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	2,00	1 835,78 501,38	3 671,56 1 002,76
285	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,20	151,08 94,60	332,38 208,12
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	23,10	18,34 2,87	423,56 66,22
		Total C-1 Inclusiv salariu				24 448,83 8 882,93
		18.2. C-2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,20	1 575,90 425,70	1 891,08 510,84
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	4,00	1 741,34 416,24	6 965,36 1 664,96

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20				
289	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,70	151,08 99,31	4 033,80 2 651,64
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	126,24	22,90 7,47	2 890,83 943,16
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	2,00	1 835,78 501,38	3 671,56 1 002,76
292	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,10	150,29 94,60	315,61 198,66
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	27,72	18,39 2,83	509,75 78,51
		Total C-2 Inclusiv salariu				20 277,99 7 050,53
		18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,00	1 570,69 425,70	1 570,69 425,70
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	1,50	1 744,32 416,24	2 616,48 624,36
296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	10,64	154,78 99,31	1 646,88 1 056,69

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
297	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	104,60	22,90 7,47	2 395,22 781,39
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	1,50	1 837,75 501,38	2 756,63 752,07
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,20	151,08 94,60	332,38 208,12
300	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	24,64	18,31 2,84	451,04 70,00
301	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 placi	m3	1,10	1 839,11 501,38	2 023,02 551,52
302	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,20	161,56 94,60	1 163,25 681,12
303	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,40	22,38 6,53	2 717,40 792,74
304	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	130,16	21,63 5,77	2 815,14 751,12

1	2	3	4	5	6	7
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	56,22 42,57	1 686,60 1 277,10
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 stilpi	m3	0,40	1 834,32 501,38	733,73 200,55
307	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,40	193,44 118,25	1 044,58 638,55
308	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,90	25,22 9,37	779,23 289,47
309	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,82	22,55 6,72	740,13 220,42
		Total C-3 Inclusiv salariu				25 472,40 9 320,92
		Total cerdac C-1-3 (C pl.103) Inclusiv salariu				70 199,22 25 254,38
		19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	5,50	1 576,81 425,87	8 672,46 2 342,30
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	20,50	1 741,12	35 693,00

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20			416,24	8 532,92
312	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	104,00	151,88 99,33	15 795,51 10 330,32
313	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	702,00	22,90 7,47	16 077,15 5 246,52
314	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	648,00	21,39 5,96	13 859,08 3 861,57
315	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 scari	m3	5,00	1 834,57 501,38	9 172,86 2 506,90
316	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,20	161,56 94,60	1 163,25 681,12
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	123,20	18,35 2,84	2 260,53 350,02
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 placi si grinzi	m3	5,00	1 834,57 501,38	9 172,86 2 506,90
319	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,84	159,90 94,60	4 131,80 2 444,47

1	2	3	4	5	6	7
320	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	143,15	22,37 6,52	3 202,93 933,70
321	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	158,12	21,63 5,77	3 419,98 911,94
322	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,00	57,22 42,57	2 861,00 2 128,50
		Total C-4 (C pl.104) Inclusiv salariu				125 482,41 42 777,18
		20. gropă de descărcare (C pl.105)				
323	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	8,50	1 575,54 425,81	13 392,06 3 619,40
324	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 plăci	m3	14,30	1 835,98 501,45	26 254,52 7 170,68
325	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - 5Bp-1 100*100	kg	276,40	18,36 2,84	5 074,09 784,24
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	21,20	1 741,34 416,24	36 916,41 8 824,29

1	2	3	4	5	6	7
327	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	141,30	151,97 99,33	21 473,37 14 035,80
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 638,12	22,90 7,47	37 515,45 12 242,19
		Total groape de descarcare (C pl.105)				140 625,90
		Inclusiv salariu				46 676,60

	Total	lei	12 506 390,55
	Asigurari sociale	24,00 %	1 439 582,77
	Transportarea materialelor	2,00 %	112 399,78
	Total	100,00 +	14 058 373,10
	Cheltuieli de regie	10,00 %	1 405 837,31
	Total	100,00 +	15 464 210,41
	Beneficiu de deviz	2,00 %	309 284,21
	Total	100,00 +	15 773 494,62
	TVA	20,00 %	3 154 698,92
	Total	100,00 +	18 928 193,54
	Total deviz:		18 928 193,54
	Inclusiv salariu		5 998 261,55

Data completării: 25.11.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SRL „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

