

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Chetrosu, r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Chetrosu, r-nul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu, r-nul Drochia**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Sorocii. Suprafata-2210 m2		
		1.1. Sector 1. Lungime-485 m.l., Latime-4 m.l., Suprafata-1940 m2.		
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3712
2	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	1,0200
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	170,3400
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,0200
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,0200
6	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecuului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	256,0000
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,8800
8	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	155,2000

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm		
9	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=7cm	m3	135,8000
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8500
		1.2. Sector 2. Lungime-90 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata-270 m2.		
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,0700
12	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	1,3500
13	TsI51A2	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	225,4500
14	TsD02A1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,3500
15	TsD09A1	Compactarea cu tavala picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,3500
16	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	270,0000
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,5400
18	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	21,6000

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm		
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=7cm	m3	18,9000
20	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,9000
		2. Str. Cetatea Alba. Suprafata-1936.50 m2		
		2.1. Sector 1. Lungime-485.5 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata-1456.5 m2.		
21	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3884
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9100
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,5650
24	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8550
		2.2. Sector 2. Lungime-120 m.l., Latime-4 m.l., Suprafata-480 m2.		
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,0960
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9600
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,8000
28	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,2000
		3. Str. Chilia. Lungime-487.5 m.l., Latime-3.5 m.l., Suprafata-1706.25 m2		

1	2	3	4	5
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3900
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4125
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,0625
32	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8750

condusorul grupului
de lucru



Eugen Alion

1	2	3	4	5
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3900
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4125
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,0625
32	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8750



conduselor grupului
de lucru

Eugen Alion