

Lucrari de reparatie strazilor din or. Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 205 014,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,86	94,60	14 271,17
Total manopera						14 271,17

Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	60,03	1 800,00	108 054,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,31	12 500,00	3 915,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,13	5,00	15,66
Total materiale de construcții						111 984,66

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	26,10	300,00	7 830,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	15,66	285,00	4 463,10
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	15,66	278,00	4 353,48
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,18	580,00	2 422,08
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,18	304,32	1 270,84
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,61	244,00	636,84
Total utilaje de construcții						20 976,34

Total	lei	147 232,17
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 425,08
Total	100,00 +	150 657,25
Cheltuieli de regie	8,00 %	12 052,58
Total	100,00 +	162 709,83
Beneficiu de deviz	5,00 %	8 135,49
Total	100,00 +	170 845,32
TVA	20,00 %	34 169,06

Total deviz:

205 014,3

8

Intocmit

S.A. "Drumuri Orhei"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)