

Reconstructia digului de protectia in s.Sarpeni r-nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Groapa de imprumut

Valoarea de deviz 1 084 603,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (снятие раст.гр-та с перемещением на 40м)	100 m3	70,1000	423,500 0,000	29 687,350 0,000
2	TsC22C1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3	70,1000	703,500 0,000	49 315,350 0,000
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si împingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	300,0000	25,900 0,000	7 770,000 0,000
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (снятие раст.гр-та с перемещением на 40м)	100 m3	100,0000	423,500 0,000	42 350,000 0,000
5	TsC22C1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	100,0000	703,500	70 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,0000			0,000	0,000
6	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	100,0000	227,500 0,000	22 750,000 0,000
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	676,5000	606,700 226,540	410 432,550 153 254,310
8	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	676,5000	103,179 31,020	69 800,512 20 985,030
9	Pretul de piata	Lucru cu motopompa de CHH 60/70 pe baza tractorului MT3 80	h-ut	2,7100	45,000 0,000	121,950 0,000
10	TsI50A	Transportarea apei cu autocisterne 5-8t la distanta 1 km	TH	676,5000	7,404 0,000	5 008,806 0,000

	Прямые затраты	lei	707 586,52
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	39 203,85
	Total	100,00 +	746 790,37
	Transportarea materialelor	8,00 %	21 386,06
	Total	100,00 +	768 176,43
	Cheltuieli de regie	11,00 %	84 499,41
	Total	100,00 +	852 675,84
	Beneficiu de deviz	6,00 %	51 160,54
	Total	100,00 +	903 836,38
	TVA	20,00 %	180 767,27
	Total deviz:		1 084 603,65
	Inclusiv salariu		174 239,34

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Reconstructia digului de
protectia in s.Sarpeni r-nul
Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Groapa de imprumut

Valoarea de deviz 1 084 603,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3 707,2200	47,00	174 239,340
Total manopera						174 239,34

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2 678,9400	96,00	257 178,240
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	676,5000	15,00	10 147,500
Total materiale de construcții						267 325,74

Utilaje de construcții:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	634,9220	350,00	222 222,700
2.	302020076070	Motopompa de CHH 60/70 pe baza tractorului MT3 80	h/ut	2,7100	45,00	121,950
3.	3410540000058	Autocisterna	h-ut	33,8250	148,08	5 008,806
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	261,1290	148,08	38 667,982
Total utilaje de construcții						266 021,44


Прямые затраты	lei	707 586,52
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	39 203,85
Total	100,00 +	746 790,37
Transportarea materialelor	8,00 %	21 386,06
Total	100,00 +	768 176,43
Cheltuieli de regie	11,00 %	84 499,41
Total	100,00 +	852 675,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	51 160,54
Total	100,00 +	903 836,38
TVA	20,00 %	180 767,27

Total deviz:

1 084 603,
65

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia digului de protectia in
s.Sarpeni r-nul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (снятие раст.гр-та с перемещением на 40м)	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,500
2	TsC22C1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3			703,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	350,00	703,500
3	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,900 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,900
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (снятие раст.гр-та с перемещением на 40м)	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,500
5	TsC22C1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3			703,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	350,00	703,500
6	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			227,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	350,00	227,500
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			606,700 226,540
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,00	226,540
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	96,00	380,160
8	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			103,179 31,020
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,00	31,020
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	148,08	57,159
9	Pretul de piata	Lucru cu motopompa de CHH 60/70 pe baza tractorului MT3 80	h-ut			45,000 0,000
	302020076070	Motopompa de CHH 60/70 pe baza tractorului MT3 80	h/ut	1,0000	45,00	45,000
10	TsI50A	Transportarea apei cu autocisterne 5-8t la	TH			7,404

1	2	3	4	5	6	7
		distanta 1 km				0,000
	3410540000058	Autocisterna	h-ut	0,0500	148,08	7,404

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

