

**Constructia sondei arteziaene si  
a retelelor de alimentare cu apa  
din s.Lopatica, r-nul Cahul  
N15/21-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1  
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica KJI-0,4kV**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,14		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	14,00		
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,024		
4	404-23	Caramida	buc	260,00		
5	408-93	Nisip	m3	4,00		
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,015		

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m <sup>3</sup>	1,50		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12(3)	buc	1,00		
9	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-3P-20А	buc	1,00		
10	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 20А	buc	1,00		
11	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P В4А	buc	1,00		
12	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 6,3А	buc	1,00		
13	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00		
14	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-2P-20А	buc	1,00		
15	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00		
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,40		
17	590-1007	Conductor ВПВ-1x10	m	760,00		
18	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	380,00		
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,06		
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,06		
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,24		
22	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,06		

1	2	3	4	5	6	7
23	Pretul firmei	Cablu АПВзБбШп-5x6 mm2	m	20,00		
24	Pretul firmei	Cablu АПВзБбШп-3x4 mm2	m	15,00		
25	Pretul firmei	Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2	m	95,00		
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,10		
27	590-1001	Conductor ПВЗ-1,5	m	10,00		
28	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,08		
29	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00		
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00		
31	11-06-001-02	Statia СУ "Поток-3" мощ.5,5 кВт	buc	1,00		
32	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,00		
33	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	6,00		
34		Водонапорная башня	buc	0,00		
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30		
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,21		
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01		
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15				
		<b>3. Utilaj</b>				
39	Pretul firmei	Dulap ЩРН-12(3)	buc	1,00		
40	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00		
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 20A C	buc	1,00		
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B4A	buc	1,00		
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 6,3A C	buc	1,00		
44	Pretul firmei	Intreruptor BH32-2P-20A	buc	1,00		
45	Pretul firmei	Dulap ШУ "Ascont-Plus" SRL	buc	1,00		
46	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.5,5 кВт	buc	1,00		

