

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.** reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Basarabeasca** pentru suma de **12 901 754,60 (douasprezece milioane noua sute una mii șapte sute cincizeci și patru lei 60 ban) lei** fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **2 580 350,92 (doua milioane cinci sute optzeci mii trei sute cincizeci lei 92 bani) lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **Decembrie 2019** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci zile) zile**, respectiv pînă la data de **29 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **13/06/2019**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă ***Garanție bancară***
în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1 an** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 15 482 105,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or.Basarabeasca, str.Sovetskaia, L=623m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,120	1 417,83 0,00	170,14 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,120	715,50 0,00	85,86 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	0,120	583,08 0,00	69,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,000	11,87 0,00	213,71 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	31,150	134,64 0,00	4 194,04 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	560,700	611,50 31,20	342 866,41 17 493,84
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,870	9 849,25 0,00	18 418,10 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 115,000	178,40 3,12	555 717,90 9 718,80
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,930	9 849,25 0,00	9 159,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 115,000	137,35 2,60	427 857,09 8 099,00
		Total	Lei			1 358 753,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 358 753,02 35 311,64
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,470	672,75 0,00	1 661,69 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	432,250	11,87 0,00	5 132,11 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,240	1 147,68 0,00	2 570,81 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	12,460	96,39 0,00	1 201,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 246,000	49,06 1,65	61 131,24 2 053,91
		<i>Total</i>	Lei			71 696,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				71 696,85 2 053,91
		<i>Total</i>	Lei			1 430 449,87
		Total or.Basarabeasca, str.Sovetskaia, L=623m Inklusiv salariu				1 430 449,87 37 365,55
		2. s.Abaclia				
		2.1. str.V.Alecsandri, L=600m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	8,100	1 841,10 0,00	14 912,91 0,00
17	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции,	100 m3	8,100	866,18 0,00	7 016,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории) k=2				
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,570	583,05 0,00	4 413,69 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 324,750	11,87 0,00	15 728,75 0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,570	105,05 15,60	795,21 118,09
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,700	1 147,68 0,00	3 098,73 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	27,000	96,39 0,00	2 602,53 0,00
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	270,000	464,40 19,24	125 389,08 5 194,80

1	2	3	4	5	6	7
		rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1				
24	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m ²	27,000	8 965,07 256,88	242 056,85 6 935,76
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m ²	27,000	2 142,06 0,00	57 835,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			473 849,51
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatră spartă Inklusiv salariu				473 849,51 12 248,65
		2.1.2. Acostamente				
26	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m ³	0,480	1 147,73 0,00	550,91 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m ²	12,000	96,39 0,00	1 156,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			1 707,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 707,59
		<i>Total</i>	Lei			475 557,10
		Total str.V.Alecsandri, L=600m Inclusiv salariu				475 557,10 12 248,65
		2.2. str.V.Alecu Russo, L=250m 2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	2,250	1 841,10 0,00	4 142,48 0,00
29	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	2,250	866,18 0,00	1 948,90 0,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,030	583,05 0,00	1 183,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	355,250	11,87 0,00	4 217,89 0,00
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,030	105,05 15,60	213,26 31,67
33	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,750	1 147,68 0,00	860,76 0,00
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,500	96,39 0,00	722,92 0,00
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	75,000	464,40 19,24	34 830,30 1 443,00
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного	100m2	7,500	8 965,07 256,88	67 238,02 1 926,60

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2	7,500	2 142,06 0,00	16 065,47 0,00
		Total	Lei			131 423,59
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				131 423,59 3 401,27
		2.2.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,200	1 147,65 0,00	229,53 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,000	96,39 0,00	481,95 0,00
		Total	Lei			711,48
		Total Acostamente Inklusiv salariu				711,48
		Total	Lei			132 135,07
		Total str.V.Alecu Russo, L=250m Inklusiv salariu				132 135,07 3 401,27
		2.3. str.Iurie Gagarin, L=526m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,090	1 417,78 0,00	127,60 0,00
41	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,090	715,56 0,00	64,40 0,00
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,090	583,00 0,00	52,47 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,500	11,87 0,00	160,30 0,00
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	23,670	134,64 0,00	3 186,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование) k-2				
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	426,060	611,50 31,20	260 534,43 13 293,07
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,420	9 849,25 0,00	13 985,93 0,00
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 367,000	178,40 3,12	422 274,25 7 385,04
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,710	9 849,25 0,00	6 992,97 0,00
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 367,000	137,35 2,60	325 116,44 6 154,20
		Total	Lei			1 032 495,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 032 495,73 26 832,31

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,080	672,75 0,00	1 399,32 0,00
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	364,000	11,87 0,00	4 321,77 0,00
52	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,890	1 147,68 0,00	2 169,12 0,00
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,520	96,39 0,00	1 014,03 0,00
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 052,000	49,06 1,65	51 613,18 1 734,12
		<i>Total</i>	Lei			60 517,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				60 517,42 1 734,12
		<i>Total</i>	Lei			1 093 013,15
		Total str.Iurie Gagarin, L=526m Inklusiv salariu				1 093 013,15 28 566,43
		<i>Total</i>	Lei			1 700 705,32
		Total s.Abaclia Inklusiv salariu				1 700 705,32 44 216,35
		3. s.Bascalial 3.1. str.Iurie Gagarin, L=537m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
55	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,090	1 417,78 0,00	127,60 0,00
56	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	0,090	715,56 0,00	64,40 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,090	583,00 0,00	52,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,500	<u>11,87</u> 0,00	<u>160,30</u> 0,00
59	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2	21,480	<u>134,64</u> 0,00	<u>2 892,06</u> 0,00
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	386,640	<u>611,50</u> 31,20	<u>236 429,24</u> 12 063,17
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,290	<u>9 849,25</u> 0,00	<u>12 705,53</u> 0,00
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 148,000	<u>178,40</u> 3,12	<u>383 204,51</u> 6 701,76
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,640	<u>9 849,25</u> 0,00	<u>6 303,52</u> 0,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 148,000	<u>137,35</u>	<u>295 035,96</u>

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			2,60	5 584,80
		<i>Total</i>	Lei			936 975,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				936 975,59 24 349,73
		3.1.2. Acostamente				
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,130	672,75 0,00	1 432,96 0,00
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	372,750	11,87 0,00	4 425,65 0,00
67	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,930	1 147,69 0,00	2 215,04 0,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,740	96,39 0,00	1 035,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 074,000	49,06 1,65	52 692,54 1 770,38
		<i>Total</i>	Lei			61 801,44
		Total Acostamente Inclusiv salariu				61 801,44 1 770,38
		<i>Total</i>	Lei			998 777,03
		Total str.Iurie Gagarin, L=537m Inclusiv salariu				998 777,03 26 120,11
		3.2. str.Iurie Gagarin, L=473m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din b.asfaltic (strat de uzura)				
70	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	18,920	4,95 0,00	93,65 0,00
71	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,570	70,72 70,72	40,31 40,31
72	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,570	22,79 0,00	12,99 0,00
73	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	189,200	240,53 30,32	45 508,91 5 735,79

1	2	3	4	5	6	7
74	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,920	11,87 0,00	224,63 0,00
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,090	127,78 18,67	11,50 1,68
76	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 702,800	13,75 2,60	23 413,50 4 427,28
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,570	9 849,25 0,00	5 614,07 0,00
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	184,280	1 457,66 10,92	268 617,64 2 012,34
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 892,000	137,35 2,60	259 873,38 4 919,20
		Total	Lei			603 410,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din b.asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				603 410,58 17 136,60
		3.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
80	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	946,000	49,06 1,65	46 412,64 1 559,39
		<i>Total</i>	Lei			46 412,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				46 412,64 1 559,39
		<i>Total</i>	Lei			649 823,22
		Total str.Iurie Gagarin, L=473m Inclusiv salariu				649 823,22 18 695,99
		3.3. str.Victoria, L=1000m 3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din b.asfaltic (strat de uzura)				
81	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	40,000	4,95 0,00	198,00 0,00
82	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,200	70,72 70,72	84,86 84,86
83	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,200	22,79 0,00	27,35 0,00
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	400,000	240,53 30,32	96 213,74 12 126,40
85	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	40,000	11,87 0,00	474,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,200	127,65 18,70	25,53 3,74
87	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 600,000	13,75 2,60	49 500,00 9 360,00
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,200	9 849,25 0,00	11 819,10 0,00
89	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	389,600	1 457,66 10,92	567 904,50 4 254,43
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 000,000	137,35 2,60	549 415,20 10 400,00
		Total	Lei			1 275 663,20
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din b.asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 275 663,20 36 229,43
		3.3.2. Acostamente				
91	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 000,000	49,06 1,65	98 123,94 3 296,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			98 123,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				98 123,94 3 296,80
		<i>Total</i>	Lei			1 373 787,14
		Total str.Victoria, L=1000m Inclusiv salariu				1 373 787,14 39 526,23
		<i>Total</i>	Lei			3 022 387,39
		Total s.Bascalial Inclusiv salariu				3 022 387,39 84 342,33
		4. s.Carabetovca				
		4.1. str.Ion Secrieru, L=760m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
92	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	9,580	1 841,10 0,00	17 637,74 0,00
93	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	9,580	866,18 0,00	8 298,00 0,00
94	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	8,910	583,05 0,00	5 194,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 559,250	11,87 0,00	18 512,98 0,00
96	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	8,910	105,05 15,60	935,99 139,00
97	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,420	1 147,67 0,00	3 925,04 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,200	96,39 0,00	3 296,54 0,00
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	342,000	464,40 19,24	158 826,17 6 580,08
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	615,600	611,50 31,20	376 437,59 19 206,72

1	2	3	4	5	6	7
		h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,050	9 849,25 0,00	20 190,96 0,00
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 420,000	178,40 3,12	610 130,09 10 670,40
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,030	9 849,25 0,00	10 144,73 0,00
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 420,000	137,35 2,60	469 749,99 8 892,00
		Total	Lei			1 703 280,80
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 703 280,80 45 488,20
		4.1.2. Acostamente				
105	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в	100 m3	0,610	1 147,66 0,00	700,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	15,200	96,39 0,00	1 465,13 0,00
		Total	Lei			2 165,20
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 165,20
		Total	Lei			1 705 446,00
		Total str.Ion Secrieru, L=760m Inclusiv salariu				1 705 446,00 45 488,20
		4.2. str.Ion Secrieru, L=270m				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
107	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	3,650	1 841,10 0,00	6 720,02 0,00
108	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	3,650	866,18 0,00	3 161,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,410	583,05 0,00	1 988,20 0,00
110	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	596,750	11,87 0,00	7 085,20 0,00
111	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,410	105,05 15,60	358,22 53,20
112	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,220	1 147,66 0,00	1 400,15 0,00
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,150	96,39 0,00	1 171,11 0,00
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară,	m3	121,500	464,40 19,24	56 425,09 2 337,66

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1				
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	12,150	8 965,07 256,88	108 925,58 3 121,09
116	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k=5	100m2	12,150	2 142,06 0,00	26 026,07 0,00
		<i>Total</i>	Lei			213 261,20
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				213 261,20 5 511,95
		4.2.2. Acostamente				
117	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,220	1 147,59 0,00	252,47 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	5,400	96,39 0,00	520,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			772,98
		Total Acostamente Inclusiv salariu				772,98
		<i>Total</i>	Lei			214 034,18
		Total str.Ion Secieru, L=270m Inclusiv salariu				214 034,18 5 511,95
		4.3. str.Nicolae Sulac, L=500m				
		4.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3	6,750	1 841,10 0,00	12 427,42 0,00
120	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	6,750	866,18 0,00	5 846,72 0,00
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,310	583,05 0,00	3 679,05 0,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 104,250	11,87	13 110,77

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,00	0,00
123	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,310	105,05 15,60	662,86 98,44
124	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,250	1 147,68 0,00	2 582,28 0,00
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	22,500	96,39 0,00	2 168,78 0,00
126	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	225,000	464,40 19,24	104 490,90 4 329,00
127	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным	100m2	22,500	8 965,07 256,88	201 714,04 5 779,80

1	2	3	4	5	6	7
		способом)				
128	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2	22,500	2 142,06 0,00	48 196,42 0,00
		<i>Total</i>	Lei			394 879,24
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				394 879,24 10 207,24
		4.3.2. Acostamente				
129	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,400	1 147,67 0,00	459,07 0,00
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,000	96,39 0,00	963,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 422,97
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 422,97
		<i>Total</i>	Lei			396 302,21
		Total str.Nicolae Sulac, L=500m Inklusiv salariu				396 302,21 10 207,24
		<i>Total</i>	Lei			2 315 782,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Carabetovca Inclusiv salariu				2 315 782,39 61 207,39
		5. s.Iordanovca				
		5.1. str.Stefan cel Mare, L=700m				
		5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
131	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	9,450	1 841,10 0,00	17 398,40 0,00
132	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	9,450	866,18 0,00	8 185,40 0,00
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	8,830	583,05 0,00	5 148,33 0,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 545,250	11,87 0,00	18 346,76 0,00
135	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в	100 m3	8,830	105,05 15,60	927,61 137,75

1	2	3	4	5	6	7
		отвал, грунт I категории)				
136	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,150	1 147,68 0,00	3 615,19 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	31,500	96,39 0,00	3 036,28 0,00
138	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	315,000	464,40 19,24	146 287,26 6 060,60
139	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,500	8 965,07 256,88	282 399,67 8 091,72
140	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается	100m2	31,500	2 142,06 0,00	67 474,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		норма DI34) k=5				
		<i>Total</i>	Lei			552 819,88
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				552 819,88 14 290,07
		5.1.2. Acostamente				
141	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,560	1 147,66 0,00	642,69 0,00
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,000	96,39 0,00	1 349,46 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 992,15
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 992,15
		<i>Total</i>	Lei			554 812,03
		Total str.Stefan cel Mare, L=700m Inklusiv salariu				554 812,03 14 290,07
		5.2. str.Independentii, L=486m				
		5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
143	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	6,560	1 841,10 0,00	12 077,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Amenajarea patului drumului				
144	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	6,560	866,18 0,00	5 682,14 0,00
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,130	583,05 0,00	3 574,10 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 072,750	11,87 0,00	12 736,75 0,00
147	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,130	105,05 15,60	643,97 95,63
148	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,190	1 147,68 0,00	2 513,42 0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,870	96,39 0,00	2 108,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
150	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3	218,700	464,40 19,24	101 565,16 4 207,79
151	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	21,870	8 965,07 256,88	196 066,05 5 617,97
152	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2	21,870	2 142,06 0,00	46 846,92 0,00
		Total	Lei			383 814,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				383 814,16 9 921,39
		5.2.2. Acostamente				
153	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	0,390	1 147,72 0,00	447,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,720	96,39 0,00	936,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 384,53
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 384,53
		<i>Total</i>	Lei			385 198,69
		Total str.Independentii, L=486m Inclusiv salariu				385 198,69 9 921,39
		<i>Total</i>	Lei			940 010,72
		Total s.Iordanovca Inclusiv salariu				940 010,72 24 211,46
		6. s.Sadaclia, str.M.Gorkii, L=1780m 6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
155	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3	21,360	1 841,10 0,00	39 325,90 0,00
156	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше	100 m3	21,360	866,18 0,00	18 501,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2				
157	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	19,800	583,05 0,00	11 544,39 0,00
158	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3 465,000	11,87 0,00	41 139,94 0,00
159	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	19,800	105,05 15,60	2 079,99 308,88
160	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	7,120	1 147,67 0,00	8 171,44 0,00
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	71,200	96,39 0,00	6 862,97 0,00
162	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	712,000	464,40	330 655,65

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1			19,24	13 698,88
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	71,200	8 965,07 256,88	638 312,91 18 289,86
164	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2	71,200	2 142,06 0,00	152 514,89 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 249 109,68
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 249 109,68 32 297,62
		6.2. Acostamente				
165	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,420	1 147,66 0,00	1 629,68 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	35,600	96,39 0,00	3 431,48 0,00

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 15 482 105,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 036,7040	52,00	105 908,61
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 853,6036	52,00	96 387,39
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,4086	52,00	1 113,25
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 542,9122	52,00	80 231,45
		Total manopera				283 640,70

Materiale:

1.	111100010001310SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	1 558,0500	1 182,11	1 841 786,48
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	2 172,1668	1 372,15	2 980 538,67
3.	11202062010361	Savura	m3	193,7200	201,74	39 081,07
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	193,7200	348,96	67 600,53
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	403,7670	348,96	140 898,53
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	796,0680	340,01	270 671,08
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4 881,7440	340,01	1 659 841,78
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 424,5910	340,01	824 385,19
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1272	340,01	43,23
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	290,5800	348,96	101 400,80
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 507,1200	337,64	846 504,00
12.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fina	t	67,7580	1 372,29	92 983,63
13.	23203226000401	Bitum	t	12,0613	9 475,00	114 280,81
14.	23203226001101	Bitum	t	0,3535	9 475,00	3 349,41
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 456,0456	20,00	29 120,91
		Total materiale de construcții				9 012 486,12

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	265,1400	223,00	59 126,22
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	29,4600	47,00	1 384,62

3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	35,3520	596,00	21 069,79
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,5130	300,00	1 053,90
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	558,2840	510,00	284 724,85
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	179,9307	287,00	51 640,12
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 038,9672	262,00	272 209,42
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	601,3072	262,00	157 542,48
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	309,3622	211,00	65 275,42
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	39,5028	335,00	13 233,43
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	35,3520	95,00	3 358,44
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	195,7961	540,00	105 729,89
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	138,4455	299,00	41 395,21
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	102,6724	269,00	27 618,86
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	218,7920	269,00	58 855,04
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,9027	269,00	5 622,83
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,7136	25,00	117,84
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	20,5343	271,00	5 564,79
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,7136	200,00	942,72
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	39,5028	269,00	10 626,26
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1876	215,00	40,34
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	470,9434	310,00	145 992,43
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	173,0041	198,00	34 254,81
		Total utilaje de construcții				1 367 379,71

Total	Lei	10 663 506,53
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	63 819,16
Total		10 727 325,69
Cheltuieli de regie	14 %	1 501 825,59
Total		12 229 151,28
Beneficiul de deviz	5,5 %	672 603,32
Total		12 901 754,60
TVA	20 %	2 580 350,92

Total deviz:

15 482 105,52

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Basarabeasca**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or.Basarabeasca, str.Sovetskaia, L=623m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 417,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	510,00	1 417,83
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,50
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,08
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			134,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	134,64
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			611,50 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,96	70,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,01	414,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	262,00	67,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	198,00	2,97
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			178,40 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 182,11	166,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	262,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	287,00	2,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,35 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 372,15	128,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	262,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	299,00	672,75
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri	100 m3			1 147,68

1	2	3	4	5	6	7
		ре о urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			49,06 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,01	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	198,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	287,00	0,13
		2. s.Abaclia				
		2.1. str.V.Alecsandri, L=600m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
17	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,74	201,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		2.1.2. Acostamente				
26	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,73 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,67
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		2.2. str.V.Alecu Russo, L=250m				
		2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
29	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
33	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером	100m2			96,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1,1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,74	201,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		2.2.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		2.3. str.Iurie Gagarin, L=526m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 417,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	510,00	1 417,78
41	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,56
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			134,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	134,64
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			611,50 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,96	70,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,01	414,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	262,00	67,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	198,00	2,97
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
47	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2			178,40 3,12

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 182,11	166,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	262,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	287,00	2,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
49	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,35 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 372,15	128,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	262,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	299,00	672,75
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
52	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин	m2			49,06

1	2	3	4	5	6	7
		щепнем толщиной 10 см)				1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,01	42,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	198,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	287,00	0,13
		3. s.Bascală				
		3.1. str.Iurie Gagarin, L=537m				
		3.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
55	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 417,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	510,00	1 417,78
56	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			715,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	269,00	715,56
57	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,00
58	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
59	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k-2	100m2			134,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	510,00	134,64
60	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu împrănare fără înnoșorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			611,50 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,96	70,84
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,01	414,47
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	262,00	67,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	198,00	2,97
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			178,40 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 182,11	166,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	262,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	287,00	2,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,35 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 372,15	128,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	262,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		3.1.2. Acostamente				
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	299,00	672,75
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
67	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	269,00	320,65

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			49,06 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,01	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	198,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	287,00	0,13
		3.2. str.Iurie Gagarin, L=473m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din b.asfaltic (strat de uzura)				
70	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,00	4,95
71	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
72	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
73	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			240,53 30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 372,29	157,81
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 475,00	5,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	596,00	35,76
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	47,00	2,35
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	95,00	5,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	198,00	0,99
74	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,78 18,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,67

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,01	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,56
76	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,75 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	223,00	11,15
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 457,66 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 372,15	1 385,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,00	8,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	262,00	34,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	540,00	17,60
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,35 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 372,15	128,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	262,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		3.2.2. Acostamente				
80	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			49,06 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,01	42,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	198,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	287,00	0,13
		3.3. str.Victoria, L=1000m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din b.asfaltic (strat de uzura)				
81	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			4,95 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	198,00	4,95
82	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,00	70,72
83	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5	t			22,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,00	22,79
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			240,53 30,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	52,00	30,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 372,29	157,81
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 475,00	5,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	596,00	35,76
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	47,00	2,35
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	95,00	5,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	198,00	0,99
85	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catra SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			127,65 18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,00	18,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,01	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	269,00	107,60
87	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,75 2,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	223,00	11,15
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
89	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3, Hmed=4cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 457,66 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,00	10,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 372,15	1 385,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,00	8,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	262,00	34,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	540,00	17,60
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,35 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 372,15	128,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	262,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		3.3.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
91	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			49,06 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	52,00	1,65
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	340,01	42,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	198,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	287,00	0,13
		4. s.Carabetovca				
		4.1. str.Ion Secrieru, L=760m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
92	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
93	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
94	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
95	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
96	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
97	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером	100m2			96,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1,1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			611,50 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	348,96	70,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,01	414,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	262,00	67,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	198,00	2,97
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			178,40 3,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,00	3,12
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 182,11	166,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	262,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	287,00	2,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	540,00	4,27
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			9 849,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 475,00	9 759,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим	m2			137,35 2,60

1	2	3	4	5	6	7
		способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 372,15	128,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu roulori valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	262,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	287,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	2,86
		4.1.2. Acostamente				
105	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		4.2. str.Ion Secieru, L=270m				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
107	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
108	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
109	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
111	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
112	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,74	201,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
116	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		4.2.2. Acostamente				
117	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,59
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		4.3. str.Nicolae Sulac, L=500m				
		4.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajrea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
120	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
123	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
124	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером	100m2			96,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
126	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1,1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
127	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,74	201,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
128	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		4.3.2. Acostamente				
129	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		5. s.Iordanovca				
		5.1. str.Stefan cel Mare, L=700m				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
131	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
132	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
135	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
136	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
138	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
139	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	201,74	201,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	271,00	28,73
140	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		5.1.2. Acostamente				
141	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		5.2. str.Independentii, L=486m				
		5.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
143	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
144	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной	100 m3			866,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		дистанции, грунт II категории) k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,87 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
147	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
148	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
150	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1.1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
151	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,74	201,74

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	271,00	28,73
152	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		5.2.2. Acostamente				
153	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,67
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
		6. s.Sadaclia, str.M.Gorkii, L=1780m				
		6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatră spartă				
155	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Amenajarea patului drumului	100 m3			1 841,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	510,00	1 841,10
156	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			866,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	269,00	866,18
157	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			583,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	299,00	583,05
158	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			11,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	310,00	11,87
159	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			105,05 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	340,01	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	269,00	88,77
160	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,65
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39
162	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) coeficient de compactare k=1,1	m3			464,40 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	337,64	371,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	262,00	40,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	510,00	24,48
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			8 965,07 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	340,01	6 426,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	348,96	523,44
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	348,96	348,96
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,74	201,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	269,00	69,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,00	236,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	262,00	710,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	198,00	81,97
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	271,00	28,73
164	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k=5	100m2			2 142,06 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	340,01	2 142,06
		6.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
165	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 147,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	269,00	427,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	269,00	320,64
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	510,00	96,39

APROBAT:

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.