

Lucrari de reparatie in bloc
alimentar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie in bloc alimentar

Valoarea de deviz 2 321 791,72 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,1000	33,60 33,60	137,76 137,76
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 278,3000	22,80 21,60	29 145,24 27 611,28
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	356,2000	22,80 21,60	8 121,36 7 693,92
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	170,0000	64,40 62,40	10 948,00 10 608,00
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	142,4000	27,73 25,60	3 948,61 3 645,44
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,5000	128,36 128,00	5 840,38 5 824,00
		<i>Total</i>	lei			58 141,35
		Total Demontare Inclusiv salariu				58 141,35 55 520,40
		2. Alte lucrari				
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	36,0000	108,80 108,80	3 916,80 3 916,80
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	36,0000	127,50 0,00	4 590,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
		<i>Total</i>	lei			8 506,80
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				8 506,80 3 916,80
		3. Usi				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2m x 1.05 m:2 buc, 2m x 1m: 3 buc, 2m x 0.9m:2 buc)	m2	13,8000	2 682,98 64,80	37 025,06 894,24
		<i>Total</i>	lei			37 025,06
		Total Usi Inclusiv salariu				37 025,06 894,24
		4. Tavan				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu antimucegai	m2	566,3000	13,67 2,40	7 744,15 1 359,12
11	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Hidrofoba, inclusiv profile de dilatare)	m2	398,3000	106,94 68,00	42 592,62 27 084,40
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12.5mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2	54,0000	267,63 152,80	14 452,15 8 251,20

1	2	3	4	5	6	7
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	398,3000	149,66 122,40	59 608,18 48 751,92
14	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,0000	m2	-398,3000	61,14 49,60	-24 350,47 -19 755,68
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	398,3000	30,45 16,00	12 127,44 6 372,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	796,6300	7,18 2,40	5 719,80 1 911,91
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,3300	52,24 44,00	12 031,78 10 134,52
18	CF57A	Aplicarea manuala a gletului pe baza de ciment alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	566,3000	53,34 44,00	30 209,14 24 917,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	796,6300	7,18 2,40	5 719,80 1 911,91
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea speciala p/u bloc alimentar)	m2	796,6300	82,80 55,20	65 957,78 43 973,98
		<i>Total</i>	lei			231 812,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				231 812,37 154 913,28
		5. Pereti				
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de	m2	3,0000	1 185,25 109,60	3 555,74 328,80

1	2	3	4	5	6	7
		tip " Sandwich" montate in gol la fereastră Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300				
22	CK25A	Perete despartitor intre vicee din PVC	m2	4,4000	2 382,97 64,80	10 485,09 285,12
23	IzF55B	Termoizolarea interioara a peretilor: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	2,0000	265,00 137,44	529,99 274,88
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 278,3000	7,18 2,40	9 178,19 3 067,92
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 278,3000	124,73 97,60	159 447,47 124 762,08
26	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000	m2	- 1 278,3000	49,27 38,40	-62 976,73 -49 086,72
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 278,3000	30,45 16,00	38 921,68 20 452,80
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 278,3000	7,18 2,40	9 178,19 3 067,92
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 278,3000	52,24 44,00	66 774,71 56 245,20
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 278,3000	7,18 2,40	9 178,19 3 067,92
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 278,3000	75,90 55,20	97 022,96 70 562,16
32	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	10,0800	2 562,06	25 825,61

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Pereti despartitori din aluminiu econom, inclusiv 2 usi 2,1x0,9 n			106,40	1 072,51
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor grund Betonocontact (0.3 0k glm2)	m2	64,3800	10,55 2,40	679,33 154,51
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,3800	167,39 136,00	10 776,64 8 755,68
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	64,3800	784,60 232,00	50 512,38 14 936,16
		<i>Total</i>	lei			429 089,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				429 089,44 257 946,94
		6. Pardoseli				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor grund Betonocontact (0.3 0k glm2)	m2	137,3000	10,55 2,40	1 448,79 329,52
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	139,5000	100,62 56,00	14 036,49 7 812,00
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC-uri	m2	3,9000	36,17 1,60	141,06 6,24
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	170,0000	476,82 88,00	81 060,08 14 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (450x450 mm) Materiale marunte (cirpe)=1,0000				
		<i>Total</i>	lei			96 686,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				96 686,42 23 107,76
		7. Lucrari electrice				
		7.1. Lucrari de demontaj si montaj				
40	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc	5,0000	13,60 13,60	68,00 68,00
41	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	15,0000	92,00 92,00	1 380,00 1 380,00
42	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,0000	317,90 189,60	1 907,40 1 137,60
43	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1B/16A	buc	28,0000	249,57 124,80	6 987,90 3 494,40
44	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1B25A	buc	28,0000	249,57 124,80	6 987,90 3 494,40
45	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / IEK VA88-323P 125 A 400 V	buc	6,0000	351,58 185,60	2 109,48 1 113,60
46	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / 47-29/3/B/40A	buc	5,0000	351,58 185,60	1 757,91 928,00
47	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / B.A47-29/3/B/25A	buc	6,0000	351,58 185,60	2 109,48 1 113,60
48	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,0000	351,58 185,60	1 054,74 556,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Выключатель дифференциальный (УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА IEK)				
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / АВДТ32 С25А,,30мА	buc	6,0000	351,58 185,60	2 109,48 1 113,60
50	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (material al beneficiarului)	100 buc	0,8800	9 462,32 7 040,00	8 326,84 6 195,20
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete inclusiv pretul corpului de iluminat / Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания 3Вт	100 buc	0,0400	10 403,50 7 856,00	416,14 314,24
52	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2800	4 080,71 3 512,00	1 142,60 983,36
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0800	3 722,75 3 160,00	297,82 252,80
54	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intrerupator cu c clapa la 220V, inclusiv costul soneriei	100 buc	0,0200	3 723,00 3 160,00	74,46 63,20
55	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa / Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U:250В. Ih 16 А, IP20	100 buc	0,2400	3 522,00 3 048,00	845,28 731,52
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (p/u incaperi cu umeditate ridicata	100 buc	0,4800	4 035,29 3 456,00	1 936,94 1 658,88
57	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv pretul prizei (p/ incaperi cu umeditate ridicata)	100 buc	0,0500	4 022,80 3 456,00	201,14 172,80

1	2	3	4	5	6	7
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,5000	3 203,99 1 904,00	11 213,95 6 664,00
59		Teava ПВХ d:20mm	m	350,0000	4,60 0,00	1 610,00 0,00
60	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,6000	4 360,03 2 752,00	2 616,02 1 651,20
61		Teava ПВХ d:32mm	m	60,0000	12,23 0,00	733,80 0,00
62		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-066 sec.3x1.5 mm2	m	850,0000	12,17 0,00	10 344,50 0,00
63	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	23,9000	740,92 628,80	17 707,88 15 028,32
64		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-066 sec.3x2.5 mm2	m	1 540,0000	23,33 0,00	35 928,20 0,00
65	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	3,3500	1 024,29 896,00	3 431,36 3 001,60
66		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0.66 sec 5x16.0 mm2	m	100,0000	196,67 0,00	19 667,00 0,00
67		Cablu VVGngLS5*6mm	m	200,0000	71,67 0,00	14 334,00 0,00
68		Cablu VVGng LS 5*4mm	m	35,0000	50,83 0,00	1 779,05 0,00
69		Papuc de cablu DT-O16 16 mm	buc	25,0000	13,20 0,00	330,00 0,00
70		cablu de alimentare internet uTp cat 5E	m	100,0000	6,08 0,00	608,00 0,00
71	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	29,0000	113,48 87,20	3 291,00 2 528,80
72		Cutie de distributie 150*150	buc	58,0000	47,16 0,00	2 735,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	35,0000	286,04 183,20	10 011,40 6 412,00
74		Лоток перфорированный 50* 100*3000 мм	m	35,0000	53,05 0,00	1 856,75 0,00
75	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate, aerului, executare normala	buc	24,0000	169,48 160,00	4 067,52 3 840,00
76	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2*0.5	100 m	5,0000	535,17 448,80	2 675,85 2 244,00
77		Cablu JE-H(St) H1 x2x0,5 mm2	m	500,0000	13,92 0,00	6 960,00 0,00
78	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,0000	3 043,40 1 303,20	6 086,80 2 606,40
79	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	3,0000	234,82 174,40	704,47 523,20
80	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIPI.SUp.2)	buc	2,0000	80,76 80,00	161,52 160,00
81	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIPI.SUp.2) (BUTON ALARMA)	buc	2,0000	80,76 80,00	161,52 160,00
		<i>Total</i>	lei			198 729,38
		Total Lucrari de demontaj si montaj Inclusiv salariu				198 729,38 69 591,52
		7.2. Utilaj				
82		Щит распределительный на 48 мод, IP31 ЩРН-48з-0 36 УХЛ3	buc	5,0000	1 170,83 0,00	5 854,15 0,00
83		Выключатель ВА47-/1P/B 16 A	buc	28,0000	28,33 0,00	793,24 0,00
84		Выключатель ВА47-/1P/B 25 A	buc	28,0000	29,17 0,00	816,76 0,00
85		Intreruptor automat IEK VA88 -	buc	6,0000	94,17	565,02

1	2	3	4	5	6	7
		32 3P 125 A 400VA			0,00	0,00
86		Выключатель ВА47- 29/3/В/40А	buc	5,0000	81,67 0,00	408,35 0,00
87		Выключатель ВА47- 29/3/В/25А	buc	6,0000	94,17 0,00	565,02 0,00
88		Выключатель АДТ 32 С25 А, 30мА (Intreruptor diferential)	buc	6,0000	160,83 0,00	964,98 0,00
89		Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 4Р 32А 30мА IEK	buc	3,0000	399,17 0,00	1 197,51 0,00
90		Detector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	24,0000	134,00 0,00	3 216,00 0,00
91		Cutie de comanda si control PUR- 6	buc	1,0000	1 725,00 0,00	1 725,00 0,00
92		Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIR CCI(SIP2.SUp.1)	buc	2,0000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
93		Buton alarma	buc	2,0000	75,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 356,03
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 356,03
		<i>Total</i>	lei			216 085,41
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				216 085,41 69 591,52
		8. Ventilarea				
		8.1. Lucrari de montaj				
94	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	4,0000	281,60 56,16	1 126,41 224,64
95	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,0000	169,04 43,20	338,09 86,40

1	2	3	4	5	6	7
96	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,0500	m	1,6000	1 242,18 200,00	1 987,49 320,00
97	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	98,0000	235,21 134,32	23 050,39 13 163,36
98	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2	180,0000	231,04 106,40	41 587,25 19 152,00
99		Centrala de ventilatie prin refulare VVS100 clapeta de incidere, filtru M5, baterie de incalzire cu agent termic, ventilator cu convertizor de frecventa 11000 mc/h, set de automatizare	buc	1,0000	26 875,60 275,20	26 875,60 275,20
100		Ventilatorul de evacuare pentru bucatarie dr tip vertical VMD 50 de la producatorul vENCo	buc	1,0000	21 883,40 1 542,40	21 883,40 1 542,40
101		Ventilatoarelor industrial BELTEHKOM B 300-45 N4 (VT14_46) 4000 W	buc	1,0000	13 123,40 1 542,40	13 123,40 1 542,40
102	VC05A	Ventilatoarelor industrial BELTEHKOM B 300-45 N2 (VT14-46) 250 W Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	1,0000	8 907,40 1 561,60	8 907,40 1 561,60
103		Grup de amestec p/u agent termic	buc	1,0000	7 909,60 3 589,60	7 909,60 3 589,60
104		Grila de aer ORG 400*400	buc	8,0000	676,00 256,00	5 408,00 2 048,00
105		Flansa pentru tubulatura	m	520,0000	470,45 0,00	244 635,30 0,00
106		Captator de grasimi din inox AISI 304	buc	2,0000	2 741,33 256,00	5 482,66 512,00
107		Hota de asperatie din tabla zincata 2000x900x450	buc	1,0000	4 138,80	4 138,80

1	2	3	4	5	6	7
					2 688,80	2 688,80
108		Hota de asperatie din tabla zincata 1000x900x450	buc	1,0000	3 308,80 2 688,80	3 308,80 2 688,80
109		Filtru de aer 1000x500	buc	1,0000	2 748,00 256,00	2 748,00 256,00
110		Clapete de reglare, d355	buc	4,0000	500,00 80,00	2 000,00 320,00
111		Clapete de reglare, d315	buc	5,0000	460,00 80,00	2 300,00 400,00
112		Clapete de sens 1000x500 cu servomotor	buc	1,0000	3 198,80 348,80	3 198,80 348,80
113		Aparat de zgomot d.630 mm	buc	2,0000	2 386,45 68,80	4 772,90 137,60
114		Aparat de zgomot d315 mm	buc	4,0000	1 286,45 68,80	5 145,80 275,20
115		Aparat de zgomot 1000x500	buc	2,0000	2 966,45 68,80	5 932,90 137,60
116		Racord flexibil d.630	buc	1,0000	660,00 80,00	660,00 80,00
117		Racord flexibil d.315	buc	2,0000	216,00 80,00	432,00 160,00
118		Racord flexibil 1000x500	buc	1,0000	743,00 80,00	743,00 80,00
119	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 630 mm Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	726,97 126,40	726,97 126,40
120	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 315 mm Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000	385,72 126,40	385,72 126,40
121		Grila exterioara 1 000x500	buc	1,0000	1 080,00 80,00	1 080,00 80,00
122		Elemente de fixare	buc	104,0000	106,00 80,00	11 024,00 8 320,00
		<i>Total</i>	lei			450 912,68
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				450 912,68 60 243,20
		<i>Total</i>	lei			450 912,68
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				450 912,68 60 243,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 528 259,53
		CAS	24 %			150 272,19
		Cheltuieli de transport	5 %			44 070,15
		Total CD				1 722 601,87
		Cheltuieli de regie	8 %			137 808,15
		Total cu CR				1 860 410,02
		Beneficiu	4 %			74 416,41
		Total cu B				1 934 826,43
		TVA	20 %			386 965,29
						2 321 791,72
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				626 134,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)