Reconstructia digului de protectie in s. Purcari-Olanesti r-nul Stefan-Voda din PC44+00 pina la PC103+00

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 31 960 363,28 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	3,20	57,66	184,51
2.	7123010010200	Betonist	h-om	80,00	57,66	4 612,80
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21 054,23	57,66	1 213 986,90
4.	7212030022700	Sudor	h-om	285,95	57,66	16 487,88
5.	7422090100200	Corhonitor	h-om	10,80	57,66	622,73
6.	8141260100100	Fasonator	h-om	260,40	57,66	15 014,66
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11 642,9468	57,66	671 332,31
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,00	57,66	1 729,80
		Total manopera				**1 923 971,60**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1 395,50	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	39,96	0,00	0,00
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,28	6,23	14,20
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,22	14,30	103,25
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	51,97	24,00	1 247,28
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	145,916	19,20	2 801,59
7.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	12,60	16,00	201,60
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20 905,50	0,00	0,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**4 367,92**
		Utilaje de construcţii:				
1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	673,48	0,00	0,00
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	445,22	0,00	0,00
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	343,52	375,00	128 820,00
4.	2410520006751	Autovagon 5,5 t	h-ut	15,40	250,00	3 850,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	7,00	220,00	1 540,00

Digitally signed by Siruceanu Igor
Date: 2021.08.06 15:56:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,00	30,00	120,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15 077,328	235,00	3 543 172,08
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8 944,182	375,00	3 354 068,25
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14 180,739	380,00	5 388 680,82
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	140,53	85,00	11 945,05
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,00	30,00	210,00
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	74,1846	90,00	6 676,61
13.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	227,45	90,00	20 470,50
14.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	15 077,328 8,6883	0,00 175,00	0,00 1 520,45
15.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	50,38	30,00	1 511,40
16.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	8,6883	250,00	2 172,07
17.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	1,316	190,00	250,04
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	227,45	170,00	38 666,50
19.	3410520005701	Autoturn	h-ut	60,00	250,00	15 000,00
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,841	250,00	1 460,25
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2 274,50	200,00	454 900,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18 403,7566	275,00	5 061 033,07
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8 069,523	200,00	1 613 904,60
		Total utilaje de construcţii				**19 649 971,70**

Total	lei		21 578 311,21
CASM	24,00 %		461 753,18
Total	100,00 +		22 040 064,39
Transportarea materialelor	8,00 %		349,43
Total	100,00 +		22 040 413,83
Cheltuieli de regie	14,00 %		3 085 657,94
Total	100,00 +		25 126 071,76
Beneficiu	6,00 %		1 507 564,31
Total	100,00 +		26 633 636,07
TVA	20,00 %		5 326 727,21
Total deviz:			**31 960 363,28**

Întocmit (Burca Oleg)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat (Suruceanu Igor)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)