

**Lucrari de inlocuire a timplarie ferestre al Blocului
auxiliar al IMSP Institutul de Ftziopneumologie
"Chiril Draganiuc" str.Malina Mica 1 mun.Chisinau.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de inlocuire a timplarie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de
Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc" str.Malina Mica 1 mun.Chisinau.**

Valoarea de deviz 255 205,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de constructie.				
1	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	90,700	23,100 23,100	2 095,170 2 095,170
2	RpCM33A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,600	88,285 88,000	2 966,380 2 956,800
3	RpCP45D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc-gratii la geam 20,2 m2	kg	350,000	2,370 2,200	829,500 770,000
4	CK57F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante,swing-out) cu supra fata golului peste 2m2 in doua canaturi cu deschidere dubla-5camere, profil 70mm clasa A,grosimea peretilor exteriori minim 2,5mm,interiori 2mm,culoarea alba;pachet sticla:Low-E 4-16-4mm(24mm) Fn4S-4Fl, protectia fonica 45dB,armatura interioara din otel zincat de 2mm gro sime,inclusiv plasa antiinsecte.	m2	19,440	1 354,287 44,908	26 327,340 873,015
5	CK57H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante,swing-out) cu supra fata golului peste 2m2 in trei canaturi,inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe 5camere,profil 60-70mm clasa A,grosimea peretilor exteriori minim 2,5mm,interiori minim 2mm,culoarea alba:pachet sticla: Low-E 4-16-4mm(24mm) Fn 4S-4Fl,protectia fonica 45dB,armatura in terioara din otel zincat de 2mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte.	m2	71,300	1 364,302 56,287	97 274,728 4 013,240
6	CK26C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=450mm,grosimea 2cm, culoare alba)	m	54,000	167,460 4,950	9 042,840 267,300
7	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre confectionate dintabla prevopsite (l=250mm,grosimea tablei 0,5mm, vopsit culoare alba)	m	54,000	107,390 22,000	5 799,060 1 188,000
8	CL26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Rame metalice gata confectionate (se exclud-ram metalica)-se monteaza grila a existente	kg	350,000	7,780 6,600	2 723,000 2 310,000
9	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,000	34,600 11,550	346,000 115,500
10	CN21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,200	78,310 61,600	1 581,862 1 244,320
11	RpCJ06C п. K=3=1,000;	Reparatii de tencuieli interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre,de 2cm grosime,driscuite, executate cu mortar de cim ent-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	161,200	58,518	9 433,164 7 447,440

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000				46,200	
12	RpCJ06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli exterioare,in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre,de 2cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,avind spaletii drepti,pina la 15cm latime	m	161,200	34,543 27,500	5 568,354 4 433,000
13	CF61A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	72,500	157,728 81,730	11 435,287 5 925,425
14	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,500	36,087 30,250	2 616,285 2 193,125
15	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	122,200	8,100 1,650	989,820 201,630
16	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	63,110 30,250	5 679,900 2 722,500
17	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	32,200	77,185 24,750	2 485,365 796,950
18	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	2,000	61,050 61,050	122,100 122,100
19	TsI50C9 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	2,000	168,800 0,000	337,600 0,000

Total Capitolul 1.Lucrari de constructie.					187 653,755	
Incluziv salariu					39 675,515	

Cheltuieli directe	lei	187 653,73
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	9 522,12
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	1 471,29
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	198 647,14
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	11 918,83
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	210 565,97
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	2 105,66
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	212 671,63
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	42 534,33

Total deviz:255 205,96

Incluziv salariu39 675,51

Intocmit_____)

(funcția, semnătura)

Verificat_____)

(funcția, semnătura)