

**Proiectarea retelelor de
aprovizionare cu apa si a sondei
arteziene s.Buciumeni r-nul
Ungheni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Statia de dezinfectare a apei

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Pret de achizitie	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU	шт.	1,00		
		Cheltuieli directe	lei			
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	PEATA	STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU Montarea	шт.	1,00		
		Cheltuieli directe	lei			
		Asigurare medicala si sociala	24,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		Capitolul 3.1. Fundatii				
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,04		
4	TsC03B1	(Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,04		
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,05		
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,20		

1	2	3	4	5	6	7
7	CC01C3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	4,50		
8	CC01C3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	73,30		
9	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompă pe verticală (adîncime) pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pînă la 15 m inclusiv, beton armat clasa...	m3	1,50		
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Manson T325x6 GOST10704-91 L = 150.0 3 buc	kg	21,30		
		Capitolul 3.2. Conducte și accesorii				
11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, țeu, cot) din polietilenă, țevii avînd diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d50	III.T.	2,00		
12	AcA52D	Teava din polietilenă, Tub de protecție teava PE gofrată d160	m	5,00		
13	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m	5,00		
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, țeu, cot) din polietilenă, Mufa electrosudabilă PE100 SDR11 d50	III.T.	2,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurare medicală și socială			24,00 %			
Transportarea materialelor			4,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Cheltuieli directe

TVA

Total deviz:

L.S.

lei

20,00 %

