

**Устройство щебеночного
покрытия дорог по улицам с.
Джолтай**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

**ул. Мира (от перекр. с ул. К.Маркса до конца села и после поворота в конце
села 125м). L=775,0м; b=3,5м**

Valoarea de deviz 116 169,26 lei

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Разборка асфальтового покрытия t=10см (за поворотом в конце села в сторону ул.Ленина) L=105,0м, b=5,0м	m3	52,5000	85,740 48,000	4 501,358 2 520,000
2	TsI09A	Descarcarea sau incarcarea, cu utilaj combinat de depozite - tip Ks - 1600-3600, 800-1000 mc/ora (Разгрузка или погрузка складским оборудованием типа Ks-1600-3600, 800-1000 м3/час)	100 m3	52,5000	2,180 0,000	114,450 0,000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	105,0000	2,320 0,000	243,600 0,000
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100m2	27,1300	19,800 0,000	537,180 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	5,4300	541,500 0,000	2 940,345 0,000
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала толщ.слоя 10см.) исправление профиля дороги	100m2	27,1300	3 222,600 167,400	87 429,137 4 541,562
7	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	3,1000	87,000 0,000	269,700 0,000
8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка земляного кювета в районе дома №26 до переулка, h=0,4м.	100 m	0,4800	155,400 41,400	74,592 19,872
		<i>Total</i>	лей			96 110,362
		Total Дорожное полотно Inclusiv salariu				96 110,362 7 081,434

		Total	лей	96 110,36
		Соц. и мед.страхование	22,5 %	1 593,32
		Транспорт	3 %	1 926,91
		Итого		99 630,59
		Накладные расходы	10 %	9 963,06
		Итого		109 593,65

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	6 %			6 575,61
						116 169,26
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				7 081,43

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)