

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Imbracaminte terenul de fotbal						
Devizul: Gazon artificial sportiv FLD Champion Supra 40mm (S=2814.0 m2)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite. (Asezarea - Geotextil - только работа)	m2			2 2
1.1.1.1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02000	84,74	2
1.1.1.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00050	5,51	0
1.1.2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (Отсев гранитного щебня, 3см) (Nota : fara pretul materialelor)	m3			157 31
1.1.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	0,00	0
1.1.2.2	1421102200525	Savura de granit	m3	1,31100	0,00	0
1.1.2.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37000	84,74	31
1.1.2.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	606,13	93
1.1.2.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	385,72	9
1.1.2.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04800	495,93	24
1.1.3	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat. (Nota : fara pretul materialelor)	m2			75 10
1.1.3.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,03000	0,00	0
1.1.3.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28300	0,00	0
1.1.3.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10820	0,00	0
1.1.3.4	1421102200801	Nisip cuarzos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,00000	0,00	0
1.1.3.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,00000	0,00	0
1.1.3.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
1.1.3.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	84,74	10
1.1.3.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	1 267,37	9
1.1.3.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	5,51	0
1.1.3.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510	1 267,37	44
1.1.3.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	1 267,37	11
1.1.3.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	1 267,37	0

Obiectul: Imbracaminte terenul de fotbal						
Devizul: Teren de fotbal artificial - Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Material	Porti de fotbal	buc			9 368 0
1.2.2	Material	Plasa de fotbal	buc			2 755 0

Obiectul: Imbracaminte terenul de fotbal						
Devizul: Teren de fotbal artificial - Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal.	buc			5 285 2 476
1.3.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43000	2,20	343
1.3.1.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,36300	440,82	160
1.3.1.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,28700	418,78	120
1.3.1.4	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,59400	3 526,60	2 095
1.3.1.5	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,38100	55,10	21
1.3.1.6	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,89100	77,14	69
1.3.1.7	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,06900	20,94	1
1.3.1.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,74000	84,74	232
1.3.1.9	7123010010200	Betonist	h-om	2,51000	84,74	213
1.3.1.10	7124010010700	Dulgher	h-om	13,43000	84,74	1 138
1.3.1.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,20000	84,74	780
1.3.1.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34000	84,74	114

Obiectul: Teren de baschet S-510m2 - Lucrari de constructii

Devizul: 1. Stilpi inel suport

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подливка из цпг под базы стоек 30мм)	m2			107 59
2.1.1.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
2.1.1.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,20	29
2.1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	418,78	18
2.1.1.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	20,94	0
2.1.1.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	84,74	51
2.1.1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	84,74	8
2.1.1.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	5,51	0
2.1.1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	55,10	1
2.1.2	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Металлоконструкции баскетбольной стойки (2 шт))	kg			41 18
2.1.2.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	19,84	21
2.1.2.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	66,12	1
2.1.2.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	71,63	1
2.1.2.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
2.1.2.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	84,74	18
2.1.2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	5,51	0
2.1.2.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,51	0
2.1.3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 436 546
2.1.3.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80000	66,12	516
2.1.3.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90000	66,12	258
2.1.3.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55000	74,94	41
2.1.3.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95000	33,06	64
2.1.3.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,97500	11,02	11
2.1.3.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44000	84,74	546

Obiectul: Teren de baschet S-510m2 - Lucrari de constructii

Devizul: 2. Utilaj sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Material	Щит баскетбольный с кольцом и сеткой	buc			9 368 0

Obiectul: Teren de baschet S-510m2 - Lucrari de constructii

Devizul: 3. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . (Окраска деревянного щита)	m2			120
						85
2.3.1.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	71,63	13
2.3.1.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	71,63	9
2.3.1.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	66,12	8
2.3.1.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	22,04	4
2.3.1.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,20	1
2.3.1.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	11,02	1
2.3.1.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	84,74	85
2.3.2	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv. (Крепление кольца и сетки на щит)	buc			27
						8
2.3.2.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,00000	2,20	2
2.3.2.2	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,00000	3,31	3
2.3.2.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00000	1,10	1
2.3.2.4	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,00000	12,12	12
2.3.2.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	84,74	8

Obiectul: Teren de volei poz.3 - Lucrari de constructii
Devizul: 1. Teren de volei S=220.0m2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Подгрунтовка жидким битумом , расход 0,8кг/м2) (Nota : fara pretul materialelor)	t			149
						0
3.1.1.1	23203226000401	Bitum	t	1,03000	0,00	0
3.1.1.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	495,93	149
3.1.2	TsH37A Ksal=0.6	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip. (Покрытие из резиновых смесей 14мм UREPOL-115) (Nota : fara pretul materialelor)	m2			297
						240
3.1.2.1	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,48500	0,00	0
3.1.2.2	2320322600210	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,89500	0,00	0
3.1.2.3	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,44700	0,00	0
3.1.2.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,98700	0,00	0
3.1.2.5	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,83000	0,00	0
3.1.2.6	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,07500	0,00	0
3.1.2.7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16400	0,00	0
3.1.2.8	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00010	0,00	0
3.1.2.9	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03000	0,00	0
3.1.2.10	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,79800	54,85	44
3.1.2.11	7123010010200	Betonist	h-om	3,07200	54,85	169
3.1.2.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48000	54,85	26
3.1.2.13	7129020012800	Pavator	h-om	0,03000	54,85	2
3.1.2.14	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,09500	495,93	47
3.1.2.15	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,01520	606,13	9

Obiectul: Teren de volei poz.3 - Lucrari de constructii
Devizul: 2. Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Material	Stilpi p/u volei	buc			2 755
						0
3.2.2	Material	Plasa de volei	buc			4 408
						0

Obiectul: Teren de volei poz.3 - Lucrari de constructii
Devizul: 3. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	Total
				5	6	Incl. salariul
						7
3.3.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта вручну)	m3			101
						101
3.3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,74	101
3.3.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка грунта, вручну)	m3			26
						26
3.3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	84,74	26
3.3.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			66
						64
3.3.3.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	20,19	2
3.3.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	84,74	64
3.3.4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-7.5)	m3			1 590
						373
3.3.4.1	2663102100000	Beton B 7.5	m3	1,02500	1 063,49	1 090
3.3.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	20,19	2
3.3.4.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
3.3.4.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	84,74	339
3.3.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,74	34
3.3.4.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	66,12	40
3.3.4.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	275,52	69
3.3.5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Металлические детали)	kg			41
						18
3.3.5.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	19,84	21
3.3.5.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	66,12	1
3.3.5.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	71,63	1
3.3.5.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
3.3.5.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	84,74	18
3.3.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	5,51	0
3.3.5.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,51	0
3.3.6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasiinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			148
						102
3.3.6.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,10	0
3.3.6.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	5,51	2
3.3.6.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,31	1
3.3.6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	27,55	1
3.3.6.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	19,84	1
3.3.6.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	14,33	1
3.3.6.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	165,31	17
3.3.6.8	2010102903495	Scinduri de rasiinoase	m3	0,00350	5 312,25	19
3.3.6.9	2010102900900	Lemn rotund de rasiinoase	m3	0,00050	4 959,28	2
3.3.6.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	19,84	2
3.3.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	84,74	13
3.3.6.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	84,74	89
3.3.7	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei.	buc			4 079
						1 392
3.3.7.1	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,03000	198,37	403
3.3.7.2	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	1,38600	192,86	267
3.3.7.3	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	7,44500	187,35	1 395
3.3.7.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,43000	2,20	343
3.3.7.5	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,36300	440,82	160
3.3.7.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,28700	264,49	76
3.3.7.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,62800	66,12	42
3.3.7.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,06900	20,19	1
3.3.7.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35000	84,74	30
3.3.7.10	7123010010200	Betonist	h-om	1,96000	84,74	166
3.3.7.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,06000	84,74	1 107
3.3.7.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,06000	84,74	90
3.3.8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu	t			1 344

		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (окраска м/к столбов ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)				546
3.3.8.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80000	44,08	344
3.3.8.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90000	66,12	258
3.3.8.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55000	74,94	41
3.3.8.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95000	66,12	129
3.3.8.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,97500	26,56	26
3.3.8.6	7141020013400	Vopşitor industrial	h-om	6,44000	84,74	546

Obiectul: Teren p/u turnichete - Utilaj

Devizul: 1. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта вручную)	m3			101
4.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,74	101
4.1.2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-15)	m3			1 590
4.1.2.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 063,49	1 090
4.1.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	20,19	2
4.1.2.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
4.1.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	84,74	339
4.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,74	34
4.1.2.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	66,12	40
4.1.2.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	275,52	69
4.1.3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Металлические детали)	kg			41
4.1.3.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	19,84	21
4.1.3.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	66,12	1
4.1.3.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	71,63	1
4.1.3.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
4.1.3.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	84,74	18
4.1.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	5,51	0
4.1.3.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,51	0
4.1.4	CB02A	Cofraje din panouri refoşibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			151
4.1.4.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,10	0
4.1.4.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	5,51	2
4.1.4.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	3,31	1
4.1.4.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	27,55	1
4.1.4.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	19,84	1
4.1.4.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	55,10	4
4.1.4.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	165,31	17
4.1.4.8	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,00350	5 312,25	19
4.1.4.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 959,28	2
4.1.4.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	19,84	2
4.1.4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	84,74	13
4.1.4.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	84,74	89

Obiectul: Teren p/u turnichete - Utilaj

Devizul: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Material	Complex sportiv "Street Workout mini". Pe cleme. HPDE	buc			30 307
						0

Obiectul: Teren pentru turnichete (poz.7) - Lucrari in constructii

Devizul: 1. Teren pentru turnichete S=315.5m2

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	---------------------	---	------	----------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	Total
						Incl. salariul
5.1.1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Подгрунтовка жидким битумом , расход 0,8кг/м2)	t			32 770 0
5.1.1.1	23203226000401	Bitum	t	0,80000	40 776,31	32 621
5.1.1.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30000	495,93	149
5.1.2	Tsh37A Ksal-0.6	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip. (Покрытие из резиновых смесей 14мм UREPOL-115)	m2			841 240
5.1.2.1	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,44700	44,08	108
5.1.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16400	418,78	69
5.1.2.3	2320322600210	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,89500	33,06	162
5.1.2.4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,07500	418,78	31
5.1.2.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,98700	2,76	85
5.1.2.6	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,48500	22,04	33
5.1.2.7	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,83000	3,31	56
5.1.2.8	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00010	4 959,28	0
5.1.2.9	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03000	20,94	1
5.1.2.10	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,79800	54,85	44
5.1.2.11	7123010010200	Betonist	h-om	3,07200	54,85	169
5.1.2.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48000	54,85	26
5.1.2.13	7129020012800	Pavator	h-om	0,03000	54,85	2
5.1.2.14	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,09500	495,93	47
5.1.2.15	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,01520	606,13	9

Obiectul: Spatii verzi
Devizul: 1. Spatii verzi S=1436.7m2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Gazon S=1436.7m2						
6.1.1	Tsh05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime. (Планировка газонов)	m2			9 9
6.1.1.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11000	84,74	9
6.1.2	Tsh09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Засеивание газонов)	100 m2			1 019 408
6.1.2.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96000	154,29	611
6.1.2.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82000	84,74	408
6.1.3	Tsh12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti. (Поливка газонов)	100 m2			77 56
6.1.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	20,94	21
6.1.3.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66000	84,74	56
6.1.4	Material	Недостающий растительный грунт учтен в вертикальной планировке Лот 1, Лот4 V=143.7m3	buc			0 0
TOTAL 1.1. Gazon S=1436.7m2						29 146
1.2. Plantarea tufarilor						
6.1.5	Tsh17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor. Копание ям	m3			96 96
6.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,13000	84,74	96
6.1.6	Tsh109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti. (Разноска кустов)	buc			1 1
6.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,00880	84,74	1
6.1.7	Tsh24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot. (Посадка кустов- только работа)	buc			44 44
6.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02000	84,74	2
6.1.7.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,50000	84,74	42
6.1.8	Material	Arbusti	buc			77 0
6.1.9	Tsh12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. (Полив кустов)	100 m2			183 56
6.1.9.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	20,94	21
6.1.9.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66000	84,74	56

6.1.9.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,38600	275,52	106
		TOTAL 1.2. Plantarea tufarilor				7 527
		1.3. Sadirea copacilor				
6.1.10	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor. (Копание ям)	m3			96 96
6.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,13000	84,74	96
6.1.11	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi. (Разноско деревьев)	buc			1 1
6.1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01450	84,74	1
6.1.12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. (Посадка деревьев)	buc			140 25
6.1.12.1	2830127303001	Arbori	buc	1,05000	110,21	116
6.1.12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29000	84,74	25
6.1.13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. (Полив деревьев)	100 m2			183 56
6.1.13.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	20,94	21
6.1.13.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66000	84,74	56
6.1.13.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,38600	275,52	106
		TOTAL 1.3. Sadirea copacilor				5 250

Obiectul: Pista de atletism si pista de alergari (poz.40)

Devizul: 1. Pista de atletism cu 3 benzi de alergare 300m, pista de alergare 100m si pista de sarituri S=1200.0m2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	TsH37A Ksal-0.6	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip. (Покрытие из резиновых смесей 14мм UREPOL-115) (Nota : fara pretul materialelor)	m2			297 240
7.1.1.1	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,79800	54,85	44
7.1.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	3,07200	54,85	169
7.1.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48000	54,85	26
7.1.1.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,03000	54,85	2
7.1.1.5	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,09500	495,93	47
7.1.1.6	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,01520	606,13	9

Obiectul: Sarituri in inaltime (poz.10) - Lucrari de constructii

Devizul: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul pentru sarituri in inaltime S=353.0m2				
8.1.1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime. (Планировка газонов)	m2			9 9
8.1.1.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11000	84,74	9
8.1.2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Засеивание газонов)	100 m2			1 019 408
8.1.2.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96000	154,29	611
8.1.2.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82000	84,74	408
8.1.3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti. (Поливка газонов)	100 m2			77 56
8.1.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	20,94	21
8.1.3.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66000	84,74	56
		TOTAL 1. Terenul pentru sarituri in inaltime S=353.0m2				7 160
		2. Groapa pentru sarituri in inaltime				
8.1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта вручную)	m3			101 101
8.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,74	101
8.1.5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3			66

		sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Обратная засыпка грунта, вручную)				64
8.1.5.1	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10000	20,94	2
8.1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	84,74	64
8.1.6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			66 64
8.1.6.1	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10000	20,94	2
8.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	84,74	64
8.1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-7.5)	m3			1 590 373
8.1.7.1	2663102100000	Beton B-7.5	m3	1,02500	1 063,49	1 090
8.1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	20,94	2
8.1.7.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
8.1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	84,74	339
8.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,74	34
8.1.7.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	66,12	40
8.1.7.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	275,52	69
8.1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Установка элементов каркаса - брусья)	m3			10 441 1 907
8.1.8.1	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,50000	55,10	413
8.1.8.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 959,28	50
8.1.8.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	7 163,41	6 662
8.1.8.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	7 163,41	860
8.1.8.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	22,04	75
8.1.8.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	27,55	83
8.1.8.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	55,10	142
8.1.8.8	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,00000	55,10	165
8.1.8.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	16,53	24
8.1.8.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	84,74	1 716
8.1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	84,74	191
8.1.8.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	385,72	58
8.1.8.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	5,51	2
8.1.8.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	5,51	1
8.1.9	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			67 162 72
8.1.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	20,94	5
8.1.9.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	38 572,19	65 573
8.1.9.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	220,41	1 477
8.1.9.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	66,12	1
8.1.9.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	17,63	18
8.1.9.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	84,74	72
8.1.9.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	275,52	1
8.1.9.8	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	165,31	10
8.1.9.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	495,93	6
		TOTAL 2. Groapa pentru sarituri in inaltime				8 273

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.