

”Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala ”Ialoveni gaz” or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

1. Amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala ”Ialoveni gaz” or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a terenului		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	228,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	41,2020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,2020
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	66,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	17,1600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,1600
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,2289
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8515
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0189
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,3783
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,8900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,6611
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,3235
	4100126202818	Apa	m3	2,2890
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,8069
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,6138
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	66,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9200
	7129020012800	Pavator	h-om	11,8800
	2663102100001	Beton	m3	3,1680

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1980
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B4	m	66,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1980
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - tip Caramida 4 cm	m2	228,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	132,8078
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6166
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	366,2400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 021,4800
	2661112800655 4	Placi din beton, pentru trotuare tip Caramida 4 cm	m2	232,3335
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1445
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,6982
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,5780
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	40,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2800