

Lucrari de intretinere a drumurilor din r-ul Ungheni pe a. 2019

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 111 266,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	611,01	52,57	32 120,796
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	770,00	52,57	40 478,900
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 645,80	52,57	86 519,706
Total manopera						159 119,40

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	273,75	15,00	4 106,250
2.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	28,75	290,00	8 337,500
3.	1411122201752	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	464,75	280,00	130 130,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	97,175	290,00	28 180,750
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	115,00	1 316,36	151 381,400
6.	23203226001101	Bitum	t	0,60	9 000,00	5 400,000
Total materiale de construcții						327 535,90

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	125,00	141,22	17 652,500
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	155,411	342,96	53 299,757
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	377,178	244,98	92 401,066
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	90,009	156,01	14 042,304
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	234,33	210,63	49 356,928
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	14,00	156,01	2 184,140
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	8,00	13,69	109,524
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	60,7745	198,35	12 054,622
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	38,70	257,30	9 957,510
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	34,10	204,63	6 977,883
Total utilaje de construcții						258 036,23

Cheltuieli directe	lei	744 691,54
Asigurari sociale	22,50 %	35 801,87
Total	100,00 +	780 493,40

Cheltuieli de regie	13,00 %	101 464,14
Total	100,00 +	881 957,54
Beneficiu de deviz	5,00 %	44 097,88
Total	100,00 +	926 055,42
TVA	20,00 %	185 211,08

Total deviz:

1 111 266,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor din
r-ul Ungheni pe a. 2019**
**Investitor
Consiliul Raional Ungheni**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			269,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	244,98	269,478
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 419,92
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	52,57	293,341
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	290,00	333,500
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,63	450,748
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	156,01	128,240
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	204,63	71,621
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	198,35	14,083
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	342,96	90,884
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 991,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	52,57	293,341
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	290,00	333,500
	1411122201752	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	5,5000	280,00	1 540,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	204,63	61,389
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	198,35	14,083
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	210,63	450,748
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	156,01	128,240
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	342,96	133,068
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			218,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	52,57	40,479
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 316,36	151,381
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,400
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	141,22	17,652
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	156,01	2,184
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,69	0,110
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,587
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			258,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	52,57	72,547
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	244,98	186,185
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			198,92
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	198,917
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			45,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,463
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	198,35	35,703
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			539,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	52,57	539,368
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			71,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,57	71,495
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			66,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	257,30	66,383
11	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			18,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	244,98	18,863

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SA Drumuri-Straseni

Consiliul raional Ungheni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de intretinere a drumurilor din r-ul Ungheni pe a. 2018

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 111 266,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	245,00	269,48	66 022,11
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	25,00	1 419,92	35 497,92
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	84,50	2 991,87	252 812,96
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 000,00	218,79	218 793,26
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	120,00	258,73	31 047,77
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	200,00	198,92	39 783,36
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	250,00	45,17	11 291,40
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	120,00	539,37	64 724,18

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	150,00	71,50	10 724,28
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	150,00	66,38	9 957,51
11	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	214,00	18,86	4 036,78

		Cheltuieli directe	lei	744 691,54
		Asigurari sociale	22,50 %	35 801,87
		Total	100,00 +	780 493,40
		Cheltuieli de regie	13,00 %	101 464,14
		Total	100,00 +	881 957,54
		Beneficiu de deviz	5,00 %	44 097,88
		Total	100,00 +	926 055,42
		TVA	20,00 %	185 211,08
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 111 266,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)