

**Constructia unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2,4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Valoarea de deviz 183 861,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces pavaj				
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	638,000	154,97 34,37	98 867,84 21 925,10
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	72,000	177,26 34,02	12 762,54 2 449,40
		Total Acces pavaj Inclusiv salariu				111 630,38 24 374,50
		2. Spatii verzi				
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,615	515,52 277,92	3 925,65 2 116,35
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				3 925,65 2 116,35
		3. Urne, banci				
4	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000	412,04 340,19	1 648,17 1 360,77

1	2	3	4	5	6	7
5	Pretul firmei	Urna cu V=32 dm3 si scrumiera incorporata	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
6	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,000	446,20 415,15	1 784,81 1 660,61
7	Pretul firmei	Banci confictionate pe loc din placaj de scindura V=0,595 m3 lemn	buc	4,000	1 800,00 0,00	7 200,00 0,00
		Total Urne, banci Inclusiv salariu				11 632,98 3 021,38

		Total	lei	127 189,01
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	6 640,25
		Transpotare materialelor	4,00 %	3 907,07
		Total	100,00 +	137 736,33
		Cheltuieli de regie	8,00 %	11 018,91
		Total	100,00 +	148 755,24
		Beneficiu de deviz	3,00 %	4 462,66
		Total	100,00 +	153 217,90
		TVA	20,00 %	30 643,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		183 861,48 29 512,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2,4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1

Valoarea de deviz 183 861,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	38,800	57,66	2 237,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	401,848	57,66	23 170,56
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	36,704	57,66	2 116,35
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,800	57,66	1 199,33
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,680	57,66	788,79
Total manopera						29 512,23

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	30,155	60,00	1 809,30
2.	1212121212121	apa	m3	1,200	3,00	3,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,576	150,00	86,40
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,190	150,00	478,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,306	150,00	4 095,90
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	210,240	1,50	315,36
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 020,800	1,50	1 531,20
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 021,060	1,50	7 531,59
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	647,570	95,00	61 519,15
10.	2663102100000	Beton	m3	0,480	850,00	408,00
11.	2663102100001	Beton	m3	3,240	870,00	2 818,80
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	72,360	98,00	7 091,28
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,760	140,00	1 786,40
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,432	3,00	1,30
15.	555551	Urna cu V=32 dm3 si scrumiera incorporata	buc	4,000	250,00	1 000,00
16.	555552	Banci	buc	4,000	1 800,00	7 200,00
Total materiale de construcții						97 676,78
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	127 189,01
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	6 640,25
Transportare materialelor	4,00 %	3 907,07

Total	100,00 +	137 736,33
Cheltuieli de regie	8,00 %	11 018,91
Total	100,00 +	148 755,24
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 462,66
Total	100,00 +	153 217,90
TVA	20,00 %	30 643,58

Total deviz: **183 861,48**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui stadion pe terenul
afereant cladirii clubului sportiv "Speranta" din
str. I. Creanga 47/2,4, sectorul Buiucani, mun.
Chisinau"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces pavaaj				
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			154,97 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	95,00	96,42
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			177,26 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	870,00	39,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,00	0,02
		2. Spatii verzi				
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			515,52 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,60
		3. Urne, banci				
4	TsH91B	Instalarea urne	buc			412,04 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	850,00	71,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	3,00	0,45
5	Pretul firmei	Urna cu V=32 dm3 si scrumiera incorporata	buc			250,00 0,00
	555551	Urna cu V=32 dm3 si scrumiera incorporata	buc	1,0000	250,00	250,00
6	TsH91A	Instalarea banci	buc			446,20 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	3,00	0,45
7	Pretul firmei	Banci confictionate pe loc din placaj de scindura V=0,595 m3 lemn	buc			1 800,00
						0,00
	555552	Banci	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.