

**Lucrari de constructie a  
drumului din piatra sparta s.  
Scorteni, r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Caiet de sarcini №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Drum 320x3m</b>		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	960,000 0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8144
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	9,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,4240
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	181,4400
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	14,4000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,6000
	1120206201036 1	Savura	m3	9,6000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4032

1	2	3	4	5
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4768
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,7520
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	26,0160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9744
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,0176
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	DI134A1 k-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se scade la norma DI 134 3cm k=3	100m2	-9,6000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-36,2880
		<i>Cheltuieli directe</i>		

Total

**Total Drum 320x3m**

Total
Asigurarea sociala
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu
Total
TVA

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**