

Antreprenor: S.R.L."MALVEAGRUP"

Investitor: Comitetul executiv al Gagauziei

Obiect: Укладка тротуарной плитки с.Чишмикиой

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Общестроительные работы 1.1.Укладка брусчатки,=1.3 м,от ул.Тополиная до Парка,L=1135m				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна).	100 m2			209
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	31,74	209
2	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок).	m			5
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	31,74	5
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт).	100 m2			266
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	31,74	266
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия).	m3			93
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	31,74	93
5	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт).	100 m2			125
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	31,74	125
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146
6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
6.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3			249
7.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,55	192
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,74	29
7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
8.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2			160
						19



9.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,84	1
9.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	13,2000	0,84	11
9.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,49	119
9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	167,84	1
9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,55	7
9.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,24	2
9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	31,74	18
9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,74	1
10	TsD05Aprim.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716 280
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
11.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
		TOTAL 1.Общестроительные работы 1.1.Укладка брусчатки,=1.3 m,от ул.Тополиная до Парка,L=1135m				0
		1.2.Укладка брусчатки от Парка до ул.Пирогова,L=120m,B=1,3m				
12	TsC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			1 093 0
12.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	293,72	1 093
13	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса C5/4(Вс5/Вс75) в фундаментах, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке).	m3			854 117
13.1	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	809,82	661
13.2	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	134,27	67
13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,94	2
13.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	31,74	117
13.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	16,78	7
14	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок).	m			5 5
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	31,74	5
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт).	100 m2			266 266
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	31,74	266
16	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия).дл.=120x2=240м,шир.=20см,глубина=15см	m3			93 93
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	31,74	93
17	TsE02B	Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт).	100 m2			125 125
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	31,74	125
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80 mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
18.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0

18.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=10см	m3			249 29
19.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,55	192
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,74	29
19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716 280
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
20.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2			160 19
21.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,84	1
21.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,84	11
21.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,49	119
21.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	167,84	1
21.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,55	7
21.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,24	2
21.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	31,74	18
21.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,74	1
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716 280
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
22.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
23.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
23.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
23.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
23.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
23.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
		TOTAL 1.2.Укладка брусчатки от Парка до ул.Пирогова,L=120m,B=1,3m				0
		1.3.Укладка брусчатки от моста до ул.родниковая,только в пределах существующих заборов домовладений правой стороне от дороги L=50m B=1,3m				
24	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна).	100 m2			209 209
24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	31,74	209
25	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием).	100 m2			405 405
25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	31,74	405
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и	100 m2			266




		земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт).				266
26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	31,74	266
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			233
						31
27.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	151,05	174
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
27.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,74	31
27.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
27.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
28	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт).	100 m2			125
						125
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	31,74	125
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716
						280
29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
29.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
30	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия).dl.=50x2=100m,sir.=20cm,gluubina=15 cm	m3			93
						93
30.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	31,74	93
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80m, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146
						22
31.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
31.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
31.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
31.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
31.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3			249
						29
32.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,55	192
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
32.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,74	29
32.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
32.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716
						280
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
33.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2			160
						19
34.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,84	1
34.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,84	11
34.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,49	119
34.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	167,84	1
34.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,55	7
34.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,24	2
34.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	31,74	18
34.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,74	1
35	TsD05Aприм.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			716




		(Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).				280
35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
35.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
36	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
36.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
36.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
36.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
		TOTAL 1.3.Укладка брусчатки от моста до ул.родниковая, только в пределах существующих заборов домовладений правой стороне от дороги L=50m B=1,3m				0
		1.4.Perehod na levuiu stononu ot doroghi.Ukladka brusciatki L=240m,B=1,3m ot ul.Rodnikovaia				
37	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна).	100 m2			209 209
37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	31,74	209
38	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт).	100 m2			266 266
38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	31,74	266
39	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия).dl.=240x2=480m,sir.=20cm,glubina=15cm	m3			93 93
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	31,74	93
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
40.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
40.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
40.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
40.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
40.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
40.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).tolsc.=5cm	m3			233 31
41.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	151,05	174
41.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
41.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,74	31
41.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
41.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).tolsc.=10cm	m3			249 29
42.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,55	192
42.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
42.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,74	29
42.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
42.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716 280
43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
43.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
44	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой	m2			160



		швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).					19
44.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,84		1
44.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,84		11
44.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,49		119
44.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	167,84		1
44.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,55		7
44.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,24		2
44.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	31,74		18
44.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,74		1
45	TsD05Априм.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3				716 280
45.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74		280
45.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96		436
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80mm, по бетонному основанию 35x15 см).	m				146 22
46.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13		48
46.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84		3
46.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55		2
46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94		0
46.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33		72
46.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74		5
46.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74		16
		TOTAL 1.4.Perehod na levuiu storonu ot doroghi.Ukladka brusciatki L=240m,B=1,3m ot ul.Rodnikovaia					0
		1.5.Perehod na pravuiu storonu ot doroghi.Ukladka brusciatki.L=200m B=1,3m					
47	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,15 м3, грунт 1 группы).	100 m3				3 968 147
47.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0020	293,72		1
47.2	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	31,74		147
47.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	293,72		3 202
47.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	209,80		619
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t				22 0
48.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	209,80		22
49	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 51-100 см).	100 m3				59 0
49.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	268,54		59
50	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).Kmas.-2,5;Kz/p=1,5	100 m3				716 280
50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74		280
50.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96		436
51	TsC16A1	Sapatura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II (Разработка грунта в откосах выемок автогрейдером, включая перемещение вынутого грунта из разработки, а также механизированную тромбовку откосов, по длине рабочего фронта и высоте откоса, менее 200 м в длину и глубиной < 1,5 м для автогрейдера < 175 CP, грунт I и II категории).	100 m3				1 606 0




51.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6800	436,38	1 606
52	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия).dl.=200x2=400m,sir.=20cm,glubina=15cm	m3			93 93
52.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	31,74	93
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
53.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
53.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
53.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
53.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
53.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
53.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).tosc.=5cm	m3			233 31
54.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	151,05	174
54.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
54.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,74	31
54.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
54.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).tolsc.=10cm	m3			249 29
55.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,55	192
55.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94	2
55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,74	29
55.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96	9
55.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96	18
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716 280
56.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
56.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2			160 19
57.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,84	1
57.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,84	11
57.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,49	119
57.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	167,84	1
57.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,55	7
57.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,24	2
57.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	31,74	18
57.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,74	1
58	TsD05Априм.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			716 280
58.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74	280
58.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96	436
59	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m			146 22
59.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
59.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
59.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
59.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72



59.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
59.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
		TOTAL 1.5.Perehod na pravuiu storonu ot doroghi.Ukladka brusciatki.L=200m B=1,3m				0
		1.6.Perehod na levuiu storonu ot doroghi.Ukladka brusceatki L=351m,sirina=1,3m,do ul.Vinogradnoia				
60	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна).	100 m2			209
						209
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	31,74	209
61	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием).dlina=100m,sirena=5m	100 m2			405
						405
61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	31,74	405
62	TsC60C	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (Разработка грунта в отвал экскаватором "драглайн" или "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 m3 на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 3 категории).razrobotka transei pod j/b trubi dlea otvoda vodi (0,8x1,0x42(L)=33,6m3)	100 m3			5 840
						124
62.1	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9100	31,74	124
62.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,4600	293,72	5 716
63	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов (jeloba i kriska dlina=3m),obsiaia L=42m,(v resursah ucesti 4,0 m3 betona M200)	buc			128
						6
63.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	100,70	101
63.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	31,74	6
63.3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	335,67	20
64	TsC26C1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт III категории).premesenia grunta na 42m	100 m3			326
						0
64.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9700	335,67	326
65	TsC27C1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. III (Повышение расхода маш-ч. в TsC26 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 CP, грунт III категории).5m x 8 = 40 m	100 m3			158
						0
65.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4700	335,67	158
66	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт).	100 m2			266
						266
66.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	31,74	266
67	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия).dl.=351x2=702m,sir.=20cm,glubina=15cm	m3			93
						93
67.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	31,74	93
68	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80mm, по бетонному основанию 35x15 cm).	m			146
						22
68.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13	48
68.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84	3
68.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de rfu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55	2
68.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94	0
68.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33	72
68.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74	5
68.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74	16
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3			233



		щепня).tolscv.=5cm					31
69.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	151,05		174
69.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94		2
69.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,74		31
69.4	2912340002506	Compressor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96		9
69.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96		18
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).tolsc.=10cm	m3				249
							29
70.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	174,55		192
70.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,94		2
70.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,74		29
70.4	2912340002506	Compressor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	41,96		9
70.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	41,96		18
71	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).uplotnenie sebnia i pesca	100 m3				716
							280
71.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74		280
71.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96		436
72	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2				160
							19
72.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,84		1
72.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,84		11
72.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,49		119
72.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	167,84		1
72.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,55		7
72.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,24		2
72.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	31,74		18
72.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,74		1
73	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию 35x15 см).	m				146
							22
73.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	902,13		48
73.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,84		3
73.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	174,55		2
73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,94		0
73.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	71,33		72
73.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,74		5
73.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	31,74		16
74	TsD05Aприм.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3				716
							280
74.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	31,74		280
74.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,96		436
		TOTAL 1.6.Perehod na levuiu storonu ot doroghi.Ukladka brusceatki L=351m,sirina=1,3m,do ul.Vinogradnoia					0
		1.7.Dorojnie znaki i oboznacenia					
75	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских).(СКМ1.30)	buc				955
							35
75.1	2663102100000	Beton	m3	0,1000	809,82		81
75.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	839,19		839
75.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	31,74		10
75.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	31,74		24
76	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб).B700-20 buc;	buc				494
							14



76.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	377,63	378
76.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,74	3
76.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,05	2
76.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,20	17
76.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	38,81	78
76.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,39	1
76.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	48,67	2
76.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	31,74	7
76.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	31,74	7
77	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом).	m2			76 15
77.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	32,73	24
77.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	24,34	9
77.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	125,88	14
77.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	31,74	12
77.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	31,74	3
77.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	293,72	14
		TOTAL 1.7.Dorojnie znaki i oboznacenia				0

APROBAT:

Intocmit: Malanciuc Veaceslav

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Comitetul executiv al Gagauziei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;