

**Lucrări de reparație a suprafețelor
pietonale și reparația scării**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Reparatii, Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 266 019,77 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Curatirea mecanica a platformei				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	3,80	1 031,265	3 918,807
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	7,05	22,901	161,45
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (deseuri)	100 m3	0,038	195,553	7,431
		<i>Total</i>	Lei			4 087,688
		Total Curatirea mecanica a platformei Inclusiv salariu				4 087,688 0,888
		1.2. Demolarea bordurii vechi existente				
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	18,00	20,749	373,478

1	2	3	4	5	6	7
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton)	m3	0,63	453,87	285,938
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,015	1 029,733	15,446
7	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	3,30	22,894	75,55
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,015	196,133	2,942
		<i>Total</i>	Lei			753,354
		Total Demolarea bordurii vechi existente Inclusiv salariu				753,354 563,368
		1.3. Demolarea trotuarelor existente				
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton asfaltic)	m3	1,00	453,855	453,855
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,01	1 031,30	10,313
11	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	2,20	22,909	50,40
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,01	193,30	1,933
		<i>Total</i>	Lei			516,501

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea trotuarelor existente Inclusiv salariu				516,501 301,091
		1.4. Lucrari de pregatire a platformei				
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestec cu nisip si prundis)	m3	68,00	31,841	2 165,221
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	1 031,265	701,26
15	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	125,80	22,90	2 880,80
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului demolat	100 m3	0,68	194,997	132,598
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia platformei)	100 m3	0,582	1 031,265	600,196
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,50	133,57	1 135,348
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) K0.8	100 m3	0,08	825,012	66,001
20	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	122,50	22,90	2 805,25
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului demolat	100 m3	0,66	194,983	128,689

1	2	3	4	5	6	7
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisare sub fundament manual	100m2	3,80	543,359	2 064,765
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei drumului) (doar compactorul)	100 m3	0,76	496,659	377,461
		<i>Total</i>	Lei			13 057,589
		Total Lucrari de pregatire a platformei Inclusiv salariu				13 057,589 3 861,896
		<i>Total</i>	Lei			18 415,132
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				18 415,132 4 727,243
		2. Amenajarea si constructia platformei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	1,58	737,853	1 165,807
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatia de beton din beton monolit C16/20)	m	45,00	220,325	9 914,629
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	1,20	737,853	885,424
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m	40,00	147,923	5 916,928
28	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosiere si agregate fin D<45 SM-EN 13242+A1 H- 10 cm	m3	38,00	542,698	20 622,513

1	2	3	4	5	6	7
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA fr. 8-31.5 conf SM SR EM 13242+A1, h=0.15 m)	m3	51,00	783,968	39 982,376
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010, tip caramida) culoare gri	m2	340,00	263,06	89 440,563
		<i>Total</i>	Lei			167 928,24
		Total Amenajarea si constructia platformei Inclusiv salariu				167 928,24 18 433,506
		3. Lucrari de consolidare				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, $\gamma=1.5$ t/m3)	100 m3	0,27	1 031,267	278,442
32	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	40,50	22,90	927,45
33	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament)), h=15 cm	m3	27,00	11,671	315,122
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,80	1 071,542	1 928,776

1	2	3	4	5	6	7
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,80	207,444	373,40
		<i>Total</i>	Lei			3 823,19
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				3 823,19 954,704

		Total	Lei	190 166,57
		Asigurari sociale si medicale	24 %	5 787,71
		Cheltuieli de transport	5 %	7 089,45
		Total		203 043,73
		Cheltuieli de regie	6 %	12 182,62
		Total		215 226,35
		Beneficiu de deviz	3 %	6 456,79
		Total		221 683,14
		TVA	20 %	44 336,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		266 019,77

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a suprafețelor
pietonale și reparația scării**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Reparatii, Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 266 019,77 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	7,5632	64,84	490,398
2.	7129020012800	Pavator	h-om	258,018	64,84	16 729,887
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,864	64,84	639,582
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,6813	64,84	4 907,174
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,372	64,84	348,32
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,424	64,84	1 000,092
Total manopera						24 115,45

Materialie:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,128	191,67	1 366,224
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,353	416,67	4 313,785
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	62,169	416,67	25 903,957
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,2026	416,67	1 334,427
5.	1421102200467	Balast	m3	46,36	415,30	19 253,308
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,57	415,30	236,721
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,70	415,30	706,01
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,552	415,30	6 043,446
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	198,30	2,12	420,396
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	544,00	2,12	1 156,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 675,80	2,12	5 686,075
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=8cm	m2	345,10	179,17	61 831,567
13.	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	4,305	1 208,33	5 201,861
14.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150A 1	m	45,225	100,00	4 522,50
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	40,20	66,67	2 680,134
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,80	129,16	878,288
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,11	19,90	240,989
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,39	19,90	7,761

19.	4100126202818	Apa	m3	0,278	19,90	5,532
Total materiale de construcții						141 788,98

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1676	416,67	486,504
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5838	83,33	48,648
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4988	333,33	166,265
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,588	458,34	2 102,863
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,158	483,33	6 359,656
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,0374	416,67	432,253
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,9059	416,67	377,461
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,1972	458,34	5 590,465
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,9384	416,67	391,003
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00	425,00	0,00
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5612	425,00	238,51
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9976	83,33	83,13
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,00	425,00	0,00
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,9384	425,00	398,82
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,8018	500,00	6 900,90
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8284	375,00	685,65
Total utilaje de construcții						24 262,14

Total	Lei	190 166,57
Asigurari sociale si medicale	24 %	5 787,71
Cheltuieli de transport	5 %	7 089,45
Total		203 043,73
Cheltuieli de regie	6 %	12 182,62
Total		215 226,35
Beneficiu de deviz	3 %	6 456,79
Total		221 683,14
TVA	20 %	44 336,63

Total deviz:

266 019,77

Intocmit

S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a suprafețelor pietonale și reparația scării **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Curatirea mecanica a platformei				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			1 031,265
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	1 031,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 918,807
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			22,901
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	500,00	22,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			161,45
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (deseuri)	100 m3			195,553
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	416,67	2,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	425,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,431
		1.2. Demolarea bordurii vechi existente				
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,749
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	64,84	20,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			373,478
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton)	m3			453,87
	7111020030200	Miner	h-om	4,64	64,84	300,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	83,33	51,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	333,33	102,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			285,938
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			1 029,733
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	1 029,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,446

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			22,894
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	500,00	22,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			75,55
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			196,133
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	416,67	2,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	425,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2,942
		1.3. Demolarea trotuarelor existente				
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton asfaltic)	m3			453,855
	7111020030200	Miner	h-om	4,64	64,84	300,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	83,33	51,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	333,33	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			453,855
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 031,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	1 031,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,313
11	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			22,909
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	500,00	22,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50,40
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			193,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	416,67	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	425,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1,933
		1.4. Lucrari de pregatire a platformei				
13	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestec cu nisip si prundis)	m3			31,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	64,84	9,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	458,34	10,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	416,67	5,75
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	425,00	5,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 165,221
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 031,265
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	1 031,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			701,26
15	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			22,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	500,00	22,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 880,80
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului demolat	100 m3			194,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	416,67	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	425,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			132,598
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia platformei)	100 m3			1 031,265
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	1 031,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			600,196
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	64,84	133,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 135,348
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) K0.8	100 m3			825,012
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	825,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			66,001
20	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			22,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	500,00	22,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 805,25
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului demolat	100 m3			194,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	416,67	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	425,00	170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			128,689
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisare sub fundament manual	100m2			543,359
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	64,84	543,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 064,765
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei drumului) (doar compactorul)	100 m3			496,659
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	416,67	496,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	425,00	0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	425,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			377,461
		2. Amenajarea si constructia platformei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			737,853
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	416,67	479,17
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	83,33	17,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 165,807
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatia de beton din beton monolit C16/20)	m			220,325
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	64,84	11,02

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	64,84	33,07
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	0,053	1 208,33	64,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	2,12	7,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	415,30	4,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	19,90	0,12
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150A 1	m	1,005	100,00	100,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 914,629
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			737,853
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	416,67	479,17
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	83,33	17,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			885,424
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m			147,923
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	64,84	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	64,84	11,67
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	0,048	1 208,33	58,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,12	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	415,30	1,25
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,005	66,67	67,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	19,90	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 916,928
28	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosiere si agregate fin D<45 SM-EN 13242+A1 H- 10 cm	m3			542,698
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	64,84	9,73
	1421102200467	Balast	m3	1,22	415,30	506,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07	19,90	1,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	458,34	9,90
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	416,67	11,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	375,00	3,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 622,513
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA fr. 8-31.5 conf SM SR EM 13242+A1, h=0.15 m)	m3			783,968
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	416,67	84,58
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	416,67	507,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	19,90	2,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	458,34	19,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	483,33	124,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39 982,376
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, tip caramida) culoare gri	m2			263,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=8cm	m2	1,015	179,17	181,86
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,12	3,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,12	16,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	415,30	2,08
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	415,30	17,77
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,16	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			89 440,563
		3. Lucrari de consolidare				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, $\gamma=1.5$ t/m3)	100 m3			1 031,267
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,34	1 031,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			278,442
32	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			22,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	500,00	22,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			927,45
33	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament)), h=15 cm	m3			11,671
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	64,84	11,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			315,122
34	TsH09A	Semanzarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 071,542
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	64,84	312,53
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	191,67	759,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 928,776
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			207,444
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	64,84	42,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	19,90	19,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	375,00	144,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			373,40

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Pretura sectorului Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.