

Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel



**Restabilirea podului de pe L 348 -
R1 Pitusca - Varzaresti noi (in
urma calamitatilor naturale din
22 mai 2026)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia podului		
1	TsC03D11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,450
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,526
2	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	42,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	40,612
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,077
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,017
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,056
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,565
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	3,035
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,796
	2320187315789	Decofrol	kg	6,412
3	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	620,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,400
	271060200100	Otel beton	kg	620,000

1	2	3	4	5
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	6,200
4	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	7129020012800	Pavator	h-om	1,980
	7112020030100	Specialist	h-om	1,540
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,858
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,748
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,110
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,084
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,139
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,084
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,046
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,046
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,075
5	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri C 25/30	m3	23,590
	71230110200	Betonist	h-om	8,021
	2663102101000	Beton gata preparat marca C 25/30	m3	23,779
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	8,964
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	1,415
6	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,264
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,040
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	4,905
Total Reparatia podului				
		2. Restabilirea trotuarului		
8	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,460
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind	m3	1,000

1	2	3	4	5
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,304
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,829
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,225
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,387
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,022
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,090
	2663102100000	Beton	m3	1,008
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,581
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,001
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,315
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,135
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690

Marian Al.