

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

## FORMULARUL F3.3

### ОФЕРТА

Către **Primaria s.Gaidar**

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Н.Кисеев reprezentanți ai ofertantului **SRL AMBORIO** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Устройство покрытий из брусчатки т. 8см по ул.Пушкина (от ул.Ленина до церкви) в с.Гайдары АТО Гагаузия**

pentru suma fără TVA de **750 517 (Семьсот пятьдесят тысяч пятьсот семнадцать) lei**,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **150 102 (Сто пятьдесят тысяч сто два) lei**.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30(Тридцать)** дней calendaristice.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Тридцать)** zile, respectiv pînă la data de 10 decembrie 2018 года, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07 noiembrie 2018 год

Н.Кисеев, în calitate de директора, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL AMDORIO



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_ - \_\_\_\_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de \_\_\_\_ (din prețul total oferat) și constituie \_\_\_\_\_ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice

Ofertant, **SRL AMBORIO**



**Устройство покрытий из  
брусчатки т. 8см по  
ул.Пушкина (от ул.Ленина до  
церкви) в с.Гайдары АТО  
Гагаузия**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Устройство покрытий из брусчатки т. 8см по ул.Пушкина (от ул.Ленина до  
церкви) в с.Гайдары АТО Гагаузия**

Valoarea de deviz 900 619 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 600,000	3,47 2,88	5 553,60 4 612,80
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, толщиной 10см) и его укатка, автогрейдером на всю площадь 320м*5м*0,1м=160м3)	m3	160,000	526,58 38,63	84 253,15 6 181,15
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 80мм типа "катушка", уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	1 600,000	253,74 60,20	405 990,46 96 315,26



1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 10 см с уклоном в сторону обочин				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную глубиной < 0,75 м для установки бордюра, средний грунт)	m3	37,200	68,62 68,62	2 552,49 2 552,49
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30x100 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	310,000	214,79 38,63	66 584,34 11 975,98
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	155,000	44,72 1,83	6 931,82 283,28

	Total	Lei	571 865
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	27 432
	Транспорт материалов	10 %	44 372
	Итого		643 669
	Накладные расходы	10 %	64 366
	Итого		708 035
	Сметная прибыль	6 %	42 482
	Итого		750 517
	НДС	20 %	150 102
	<b>Total deviz:</b>		<b>900 619</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>121 920</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Устройство покрытий из брусчатки т. 8см по ул.Пушкина (от ул.Ленина до церкви) в с.Гайдары АТО Гагаузия** Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,47
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	420,00	0,59
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, толщиной 10см) и его укатка, автогрейдером на всю площадь 320м*5м*0,1м=160м3	m3			526,58
						38,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	19,00	5,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	315,00	400,05
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	315,00	32,13
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	80,00	20,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	420,00	3,78
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	135,00	19,84
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	230,00	6,44	
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 80мм типа "катушка", уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см с уклоном в сторону обочин	m2			253,74
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	42,24
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cv	m2	1,0150	137,00	139,06
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	92,00	6,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
	4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную глубиной < 0,75 м для установки бордюра, средний грунт)	m3		
						68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30x100 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			214,79
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	112,00	112,56
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			44,72
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	315,00	39,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	230,00	0,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	120,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	120,00	0,05

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL AMBORIO**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Устройство покрытий из  
брусчатки т. 8см по  
ул.Пушкина (от ул.Ленина до  
церкви) в с.Гайдары АТО  
Гагаузия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Устройство покрытий из брусчатки т. 8см по ул.Пушкина (от ул.Ленина до  
церкви) в с.Гайдары АТО Гагаузия**

**Valoarea de deviz 900 619 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 888,240	57,66	108 875,91
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,768	57,66	5 233,68
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,000	57,66	4 612,80
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,560	57,66	2 915,29
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,913	57,66	283,28
<b>Total manopera</b>						<b>121 920</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	44,000	19,00	836,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	16,320	315,00	5 140,80
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	19,530	315,00	6 151,95
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	203,200	315,00	64 008,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,790	240,00	669,60
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,000	240,00	1 920,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	121,600	92,00	11 187,20
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	40,960	80,00	3 276,80
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	982,700	1,60	1 572,32
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 560,000	1,60	4 096,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	42 240,000	1,60	67 584,00
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cv	m2	1 624,000	137,00	222 488,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,950	1 250,00	17 437,50
14.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	311,550	112,00	34 893,60
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,000	75,00	2 400,00



16.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,085	19,00	20,61
17.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,860	19,00	35,34
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>443 718</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,224	420,00	1 774,08
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,070	120,00	8,40
3.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	23,520	135,00	3 175,20
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,705	120,00	204,60
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,630	230,00	1 064,90
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>6 227</b>

Total	Lei	571 865
Соцфонд и медстрах	22,5 %	27 432
Транспорт материалов	10 %	44 372
Итого		643 669
Накладные расходы	10 %	64 366
Итого		708 035
Сметная прибыль	6 %	42 482
Итого		750 517
НДС	20 %	150 102

**Total deviz:**

**900 619**

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

