

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Amenajarea terenului sportiv cu dale de cauciuc (30x18 m) în curtea blocului de locuințe din str. Matei Basarab, 9/1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Teren de sport		
1.	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,00
2.	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	100,00
3.	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2800,00
4.	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,00
5.	TsH92B	Incarcarea in auto sol cu bolovani, cu pietre	t	50,00
6.	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	50,00
7.	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	50,00
8.	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	96,00
9.	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	108,00
10.	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3 100,00
11.	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue	m3	54,00
12.	TsH43A	Asezarea acoperirii din dale de cauciuc, 500x500x30 mm, culoare maro	m2	540,00
13.	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj, conform normelor	m	360,00
14.	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 1,0 m, pasul de 2 m (teava profilata patrata 50x50)	t	0,55
15.	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime de la sol 5m, cu pasul de 6m (teava profilata patrata 80x80)	t	0,85
16.	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	60,00

1	2	3	4	5
17.	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	m	72,00
18.	CE35A	Plasa de siguranță de frânghie (ochi 12x12cm, grosimea frânghie minim 2 mm) împrejurul terenului	m2	408,00
19.	TsH38A	Montare porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (3x2m) cu plase, stâlpi și plasă volei si cos de basket (<i>conform descrierii din anexa nr. 1</i>)	buc	2,00
20.	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	77,00
21.	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,70
22.	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	85,00
23.	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,13
24.	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suportii metalice	m2	48,30
25.	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc	4,00
26.	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	132,00
27.	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,00
28.	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue	m3	4,00

Descrierea porții de fotbal și coșului de basket

Poarta de fotbal va fi confecționată din țevă de metal gruntuită și vopsită în 2 straturi d-80 mm, grosimea 3 mm. Dimensiunile porții vor fi de 3000x2000 (LxH) mm. Va fi prevăzută cu plasă din metal rezistentă la umiditate. (*Conform desenului de mai jos*)

Coșul de basket: Panoul va fi confecționat din fibră de sticlă pentru exterior cu dimensiunile 1200x900 mm (Lxl). Inelul coșului va fi confecționat din metal conform normelor și prevăzut cu plasă din frânghie rezistentă la umiditate (*Conform desenului de mai jos*)

