

Obiect Renovarea sondelor arteziene existente, Investitor
castelelor de inmagazinare a apei inclusiv
reconectarea la sistemul de apeduct existent in s.
Neculaieuca, r. Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statie de dezinfectare Utilaj

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea utilajului				
1	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,690		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,000		
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	3,000		
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	3,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,200		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,170		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Procurare utilaj				
2	Pret de piata	1.HALA TEHNOLOGIC (Container modular din panouri sandwich termoizolant 3500*2500*2500)m-1set; Panou cu Instalatii electrice si modul de protectie-1set; Instalatie ventilare si climatizare-1set; Instalatie iluminare interioara/exterioara-1set; Instalatie incalzire autonoma-1set; Lavuar sanitar, inox-1set) 2.INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA: Filtru sedimentar, lavabil cu sita-1set; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant-set; Supape de sens si siguranta-2set; 3.SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA: Pompa dozatoare cu membrana-2buc; Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit-2set;Debitmetru cu transmitator de impulsuri-1buc: Unitate de comanda si control al dozarii-1buc; Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati-1buc; Sonda/sensor Cl rezidual-1buc; Supapa multifunctionala-2buc. 3.SERVICII, MATERIALE, CONSUMABILE: KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C-1set; KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C-1set; Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie-100l; Set elemente filtrante sedimentare-1set; Servicii livrare/montare/punere in functie-1set.	set			
	20404000051	STATIE DEZINFECTARE/CLORINARE APA POTABILA cu dozare NaOCl si control Cl rezidual, tip #SCAP-C#	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			