

**Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția
cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator
din mun. Bălți**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 590 118,40 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Relocarea pilonului				
1	33-04-003 -16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Pilon din beton armat de 9.5m)	buc	1,00	4 343,98 891,13	4 343,98 891,13
2	33-04-016 -2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	341,62 41,62	341,62 41,62
3	33-04-016 -5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	116,05 23,65	116,05 23,65
4	33-04-042 -2	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	1,00	1 411,60 165,55	1 411,60 165,55
5	33-04-016 -2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un	buc	1,00	341,62 41,62	341,62 41,62

1	2	3	4	5	6	7
		singur picior				
6	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc	1,00	538,04 192,04	538,04 192,04
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	116,05 23,65	116,05 23,65
Total Relocarea pilonului						7 208,97
Incluziv salariu						1 379,27
		1.2. Demolarea intrarilor in curti				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)	100 m3	0,089	877,28 0,00	78,08 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	14,20	10,32 0,00	146,58 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,089	231,51 34,01	20,60 3,03
Total Demolarea intrarilor in curti						245,27
Incluziv salariu						3,03
		1.3. Demolarea drumurilor laterale				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3	8,30	38,94 13,53	323,23 112,28
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,083	877,27 0,00	72,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)				
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	13,30	10,33 0,00	137,33 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,083	231,28 34,08	19,20 2,83
Total Demolarea drumurilor laterale						552,56
Incluziv salariu						115,11
		1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal				
15	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	64,00	46,25 5,50	2 959,95 351,76
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	14,10	10,32 0,00	145,56 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,064	231,56 34,00	14,82 2,18
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3	67,50	38,95 13,53	2 628,80 913,13
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	0,675	877,53 0,00	592,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	108,00	10,32 0,00	1 114,99 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,675	231,39 34,06	156,19 22,99
Total Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal						7 612,65
Incluziv salariu						1 290,05
Total Lucrari pregatitoare						15 619,44
Incluziv salariu						2 787,46
		2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		2.1. Lucrari de terasament				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	2,38	877,50 0,00	2 088,45 0,00
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	440,30	10,32 0,00	4 545,68 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	2,38	231,39 34,06	550,70 81,05
25	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,96	184,08 0,00	1 281,18 0,00
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,39	399,32 0,00	555,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)				
Total Lucrari de terasament						9 021,07
Incluziv salariu						81,05
		2.2. Lucrari de consolidare				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m2), k=0.8 K=0,80	100 m3	0,30	702,00 0,00	210,60 0,00
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	45,00	10,32 0,00	464,58 0,00
29	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)) h=15cm	m3	30,00	17,03 17,03	510,84 510,84
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,97	993,86 455,97	1 957,90 898,26
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,97	242,62 62,44	477,96 123,00
Total Lucrari de consolidare						3 621,89
Incluziv salariu						1 532,10
Total Lucrari de terasament si de						12 642,96

1	2	3	4	5	6	7
consolidare						
Incluziv salariu						1 613,16
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului demolat din depozit, y=1.6 t/m3), k=0.8 K=0,80	100 m3	1,392	702,00 0,00	977,18 0,00
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	222,70	10,32 0,00	2 299,14 0,00
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (amestec de materiale din demolare, h=0.2m), piatra sparta COST ZERO	m3	139,20	177,19 56,76	24 665,54 7 900,99
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororie (piatra sparta LA 30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.16m)	m3	107,40	483,98 28,38	51 979,02 3 048,01
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1, H=0.08m)	m3	53,70	625,27 56,76	33 576,85 3 048,01
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7l/m2	t	0,40	13 052,00 0,00	5 220,80 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	571,00	244,14	139 405,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se excluce h-6.0cm, k-1.5 K=1,50			7,09	4 051,24
39	material	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021 (Aduagator la norma DB16H) conform proectului	t	1,71	1 600,00 0,00	2 736,00 0,00
40	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm conform SM SR EN 13242+A1, sub bordur, h=10cm	m3	4,70	517,41 93,65	2 431,81 440,17
41	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)	m	107,00	292,06 64,33	31 250,21 6 883,10
42		Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului	m3	-0,27	1 680,00 0,00	-453,60 0,00
Total Amenajarea si constructia sistemului rutier						294 088,68
Incluziv salariu						25 371,53
		4. Accese la drum 4.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 8 unit				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (descarcare covata)	100 m3	0,46	877,50 0,00	403,65 0,00
44	TsI51A1 k=0.5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	82,80	5,16 0,00	427,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=0,50				
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,46	231,36 34,06	106,43 15,67
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, (nivelarea platformei)	100m2	1,48	184,10 0,00	272,46 0,00
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) (doar compactorul)	100 m3	0,44	399,34 0,00	175,71 0,00
48	TsC54B	Strat din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm	m3	0,39	517,41 93,65	201,79 36,53
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (Instalarea bordurii din beton C30/37 xf4, de tip BR 100*20*8cm pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1	m	13,00	223,52 28,38	2 905,77 368,94
50	DI110	Strat drenant din amestec de agregate fine cu D mai mic de 45mm SM EN 13242+A1 H=10cm	m3	14,80	448,50 14,19	6 637,77 210,01
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m	m3	22,20	651,57 56,76	14 464,95 1 260,07
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,104	13 049,60 0,00	1 357,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude H=6.0cm k=1.5 K=1,50	m2	148,00	244,14 7,09	36 133,16 1 050,06
54	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,45	1 600,00 0,00	720,00 0,00
Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 8 unit						63 806,27
Incluziv salariu						2 941,27
Total Accese la drum						63 806,27
Incluziv salariu						2 941,27
		5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)				
55	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35) (13.0kg/buc)	buc	1,00	821,62 103,11	821,62 103,11
56	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45)	buc	3,00	861,94 103,11	2 585,83 309,34
57	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700 (B1)	buc	2,00	1 006,24 41,62	2 012,49 83,25
58	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B 700	buc	5,00	1 116,24 41,62	5 581,22 208,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)						11 001,16
Incluziv salariu						703,82
Прямые затраты			Lei		397 158,52	
CASM			24,00 %		8 020,14	
Total			100,00 +		405 178,66	
Cheltuieli de regie			14,50 %		58 750,91	
Total			100,00 +		463 929,56	
Beneficiu			6,00 %		27 835,77	
Total			100,00 +		491 765,34	
TVA			20,00 %		98 353,07	

Total deviz: **590 118,40**
Incluziv salariu **33 417,24**

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)