

Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1 Rețele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 138 418 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Apeduct A1 | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,33 | 687,135 0,000 | 913,890 0,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | 9,45 | 118,780 118,780 | 1 122,470 1 122,470 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu - treceri | m3 | 4,48 | 76,116 76,116 | 341,000 341,000 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj | m3 | 9,45 | 229,914 35,169 | 2 172,690 332,350 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|----------------------|------------------------|
| | | executate cu nisip | | | | |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,35 | 17,875 17,875 | 506,770 506,770 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 28,35 | 50,166 50,165 | 1 422,210 1 422,180 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,09 | 262,147 0,000 | 285,740 0,000 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,09 | 1 407,294 508,569 | 1 533,950 554,340 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,18 | 754,333 0,000 | 135,780 0,000 |
| 10 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 29,70 | 13,842 0,000 | 411,110 0,000 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 | 0,18 | 72,833 0,000 | 13,110 0,000 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,18 | 118,556 20,833 | 21,340 3,750 |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: PE100 SDR17 | m | 21,00 | 63,355 3,114 | 7 666,010 376,750 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|-------|----------------------|----------------------|
| | | PN10 d63 mm | | | | |
| 14 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10 d90 mm Ghiliza | m | 14,00 | 100,705 8,476 | 1 409,870 118,660 |
| 15 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilte avind diametrul de 280 mm Colier de bransare d280/63 | buc | 1,00 | 3 240,500 109,550 | 3 240,500 109,550 |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d50 | buc | 1,00 | 1 436,230 31,710 | 1 436,230 31,710 |
| 17 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilte avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor PE cu flansa 50/63 | buc | 1,00 | 272,910 33,440 | 272,910 33,440 |
| 18 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" d90 I-400 (k-1.33) | buc | 1,00 | 103,540 42,960 | 103,540 42,960 |
| 19 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,335 | 1 380,390 555,820 | 1 842,820 742,020 |
| 20 | | KII-15 | buc | 1,00 | 890,000 0,000 | 890,000 0,000 |
| 21 | | KII-15-6 | buc | 1,00 | 550,600 0,000 | 550,600 0,000 |
| 22 | | KII-15-9 | buc | 1,00 | 790,450 0,000 | 790,450 0,000 |
| 23 | | KIPI-15-2 | buc | 1,00 | 870,500 0,000 | 870,500 0,000 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 24 | | KLIQO-1 | buc | 5,00 | 82,500 0,000 | 412,500 0,000 |
| 25 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,025 | 1 914,400 311,600 | 47,860 7,790 |
| 26 | | Capac cu rama cu inchizator T | buc | 1,00 | 1 364,010 0,000 | 1 364,010 0,000 |
| 27 | | Scari C1-03 | kg | 12,50 | 15,500 0,000 | 193,750 0,000 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,21 | 404,857 57,095 | 85,020 11,990 |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,21 | 1 293,952 222,095 | 271,730 46,640 |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 121,00 | 0,809 0,236 | 97,930 28,600 |
| 31 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 121,00 | 7,272 2,306 | 879,950 279,070 |
| | | Total Apeduct A1 Inclusiv salariu | | | | 31 306,240 6 112,040 |
| | | 1.2. Canalizarea menajera C1 | | | | |
| 32 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,64 | 687,266 0,000 | 439,850 0,000 |
| 33 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,76 | 118,785 118,785 | 446,630 446,630 |
| 34 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de | m3 | 3,60 | 229,922 35,172 | 827,720 126,620 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|----------------------|------------------------|
| | | protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | | | | |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,56 | 17,875 17,875 | 403,270 403,270 |
| 36 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 22,56 | 50,164 50,164 | 1 131,710 1 131,690 |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,33 | 262,394 0,000 | 86,590 0,000 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,33 | 1 407,455 508,636 | 464,460 167,850 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,12 | 754,333 0,000 | 90,520 0,000 |
| 40 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 20,40 | 13,840 0,000 | 282,330 0,000 |
| 41 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 | 0,12 | 74,917 0,000 | 8,990 0,000 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,12 | 116,833 20,667 | 14,020 2,480 |
| 43 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip | 100 m | 11,00 | 80,749 21,335 | 888,240 234,680 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|------|-------|----------------------|-------------------------|
| | | 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm PVC SN4 d110 | | | | |
| 44 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (*k-2 la sal si utilaje) PVC SN8 d400 | m | 36,00 | 776,039 44,975 | 27 937,400 1 619,090 |
| 45 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 47,00 | 4,613 4,613 | 216,800 216,800 |
| 46 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,61 | 1 839,870 799,758 | 2 962,190 1 287,610 |
| 47 | | KIJI-10 | buc | 3,00 | 368,500 0,000 | 1 105,500 0,000 |
| 48 | | KI-10-9 | buc | 1,00 | 440,000 0,000 | 440,000 0,000 |
| 49 | | KI-10-6 | buc | 2,00 | 340,000 0,000 | 680,000 0,000 |
| 50 | | KIQO-1 | buc | 3,00 | 82,500 0,000 | 247,500 0,000 |
| 51 | | KI-7-3 | buc | 3,00 | 168,500 0,000 | 505,500 0,000 |
| 52 | | KIPI-10-1 | buc | 3,00 | 300,000 0,000 | 900,000 0,000 |
| 53 | | Scari C1-02 | kg | 28,60 | 15,500 0,000 | 443,300 0,000 |
| 54 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,05 | 1 914,200 311,400 | 95,710 15,570 |
| 55 | | Capac cu rama cu inchizator T | buc | 3,00 | 1 364,003 0,000 | 4 092,010 0,000 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,63 | 405,460 57,111 | 255,440 35,980 |
| 57 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane | m3 | 0,63 | 1 296,286 222,032 | 816,660 139,880 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
| | | sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | | | | |
| 58 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" | buc | 1,00 | 95,350 34,600 | 95,350 34,600 |
| 59 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" d400 (kman-2,67) | buc | 3,00 | 162,757 100,080 | 488,270 300,240 |
| | | Total Canalizarea menajera C1 Inclusiv salariu | | | | 46 365,960 6 162,990 |
| | | 1.3. Demontare canalizare menajera C1 | | | | |
| 60 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,60 | 687,267 0,000 | 412,360 0,000 |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,00 | 118,780 118,780 | 1 425,360 1 425,360 |
| 62 | RpAcA50C | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 350-450 mm Teava AZB d400 mm | m | 30,00 | 89,460 57,660 | 2 683,800 1 729,800 |
| 63 | RpAcD13A | Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm | m | 20,00 | 12,685 12,685 | 253,700 253,700 |
| 64 | RpAcF37A 2 | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu sau armat monolit la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata | m3 | 2,64 | 639,250 542,004 | 1 687,620 1 430,890 |
| 65 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe | 100 m3 | 0,72 | 262,236 0,000 | 188,810 0,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----------|------|----------------------|-----------------------------------|
| | | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | | |
| 66 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,72 | 1 407,292 508,528 | 1 013,250 366,140 |
| | | Total Demontare canalizare menajera C1 Inklusiv salariu | | | | 7 664,900 5 205,890 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 85 337,100 |
| | | <i>Contributii sociale si medicale</i> | 22,50 % | | | 3 933,207 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10,00 % | | | 5 761,297 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 95 031,604 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,50 % | | | 13 779,582 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 203 842,790 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 6 528,671 |
| | | Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu | | | | 115 339,857 17 480,920 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | Total Utilaj Inklusiv salariu | | | | 0,000 |

| | | | |
|--|--|---------|---------------------------|
| | Total | lei | 115 348 |
| | TVA | 20,00 % | 23 070 |
| | Total deviz: Inklusiv salariu | | 138 418 17 484 |

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi Investitor
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Apeduct A1 | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 687,135 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 335,25 | 687,14 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 118,780 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 57,66 | 118,78 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - treceri | m3 | | | 76,116 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,12 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 229,914 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 57,66 | 35,17 |
| | 142110220051 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 190,00 | 194,74 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,88 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 50,166 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 57,66 | 50,17 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,01 | 0,00 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 262,147 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 240,52 | 262,15 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 407,294 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,57 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 86,50 | 898,72 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de | 100 m3 | | | 754,333 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 335,25 | 754,33 |
| 10 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | | | 13,842 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 | 182,15 | 13,84 |
| 11 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 | | | 72,833 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 270,00 | 6,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 240,52 | 66,83 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 118,556 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,83 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 270,00 | 1,50 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 240,52 | 96,22 |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: PE100 SDR17 PN10 d63 mm | m | | | 63,355 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 57,66 | 2,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 57,66 | 1,04 |
| | 252121650331 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d63 mm | m | 1,0030 | 48,60 | 48,75 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,20 | 1,30 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 242,50 | 9,70 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 12,50 | 0,50 |
| 14 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10 d90 mm Ghiliza | m | | | 100,705 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 57,66 | 8,48 |
| | 252016701001 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d90 mm Ghiliza | m | 1,0150 | 87,45 | 90,54 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 27,50 | 0,82 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 75,50 | 0,87 |
| 15 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm Colier de bransare d280/63 | buc | | | 3 240,500 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,9000 | 57,66 | 109,55 |
| | 25231567138111 | Colier de bransare d280/63 | buc | 1,0100 | 2 850,45 | 2 878,95 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,7500 | 68,50 | 119,88 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,7500 | 75,50 | 132,12 |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d50 | buc | | | 1 436,230 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 28741173110 | Vana din fonta cu pana cauciucata d50 | buc | 1,0000 | 1 350,50 | 1 404,52 |
| 17 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor PE cu flansa 50/63 | buc | | | 272,910 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 57,66 | 33,44 |
| | 25231567151141 | Adaptor PE cu flansa 50/63 | buc | 1,0300 | 232,50 | 239,47 |
| 18 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" d90 l-400 (k-1.33) | buc | | | 103,540 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 57,66 | 42,96 |
| | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal | m | 0,3000 | 142,15 | 56,72 |
| | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 15,50 | 0,93 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 18,50 | 0,59 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 15,50 | 0,19 |

