

Institutie publica Gimnaziu s.Costuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj

Valoarea de deviz 425 294,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajare cu pavaj S=705 m2				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,0000	17,60 17,60	5 280,00 5 280,00
2	TsG06G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	3,0000	245,10 194,70	735,30 584,10
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,0000	305,84 88,00	10 704,57 3 080,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	295,0000	27,52 0,00	8 118,40 0,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm de culoare sura , pnetu incadrarea trotuarelor asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	305,0000	170,40 16,50	51 972,00 5 032,50
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	705,0000	76,56 14,08	53 974,80 9 926,40

1	2	3	4	5	6	7
7	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(pentru grosimea stratului de 8 cm)	m2	-705,0000	7,81 0,74	-5 506,40 -523,46
8	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat dimenisiuni 20x10x4 h cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu nisip cernut (saci), grosime strat de 5 cm	m2	705,0000	227,52 32,78	160 402,31 23 109,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			285 680,98
		Total Amenajare cu pavaj S=705 m2 Inclusiv salariu				285 680,98 46 489,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			285 680,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				285 680,98 46 489,44

		Cheltuieli directe	Lei	285 680,98
		Asigurarea sociala	24 %	11 157,47
		Transportul materialelor	10 %	21 762,92
		Total CD		318 601,37
		Cheltuieli de regie	8 %	25 488,11
		Total cu CR		344 089,48
		Beneficiu de deviz	3 %	10 322,68
		Total		354 412,16
		TVA	20 %	70 882,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		425 294,59 46 489,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj**

Valoarea de deviz 425 294,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	463,9410	55,00	25 516,76
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3600	55,00	19,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,8600	55,00	7 857,30
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1390	55,00	612,64
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	226,9625	55,00	12 482,94
				Total manopera		46 489,44

Materialie:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	106,5960	310,00	33 044,76
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9150	370,00	338,55
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,5250	370,00	1 304,25
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,1740	370,00	11 164,38
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	311,1000	2,50	777,75
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 548,3500	2,50	13 870,88
7.	2661112800655	Pavav vibropresat 20x10x4 cm	m2	715,5750	152,00	108 767,40
8.	2663102100001	Beton clasa C10/8	m3	14,6400	1 600,00	23 424,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4 sur	m	306,5250	73,00	22 376,32
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,1000	155,00	2 185,50
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1000	25,00	352,50
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9150	25,00	22,88
				Total materiale de construcții		217 629,17

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,1250	120,00	3 255,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6685	450,00	300,82
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,2930	400,00	4 117,20
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,1250	150,00	4 068,75
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3600	420,00	151,20
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,8800	430,00	8 118,40
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,8775	400,00	1 551,00
				Total utilaje de construcții		21 562,37

Cheltuieli directe	Lei	285 680,9 8
Asigurarea sociala	24 %	11 157,47
Transportul materialelor	10 %	21 762,92
Total CD		318 601,3 7
Cheltuieli de regie	8 %	25 488,11
Total cu CR		344 089,4 8
Beneficiu de deviz	3 %	10 322,68
Total		354 412,1 6
TVA	20 %	70 882,43
Total deviz:		425 294,5 9

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia publica Gimnaziu
s.Costuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajare cu pavaj S=705 m2				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
2	TsG06G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc			245,10
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	55,00	188,10
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1200	420,00	50,40
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			305,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			27,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	430,00	27,52
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm de culoare sura , pnetu incadrarea trotuarelor asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			170,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa C10/8	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	370,00	1,11
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4 sur	m	1,0050	73,00	73,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			76,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	55,00	14,08
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	310,00	53,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	400,00	2,20
7	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(pentru grosimea stratului de 8 cm)	m2			7,81 ----- 0,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	55,00	0,74
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	310,00	7,07
8	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat dimenisiuni 20x10x4 h cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu nisip cernut (saci), grosime strat de 5 cm	m2			227,52 ----- 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2661112800655	Pavav vibropresat 20x10x4 cm	m2	1,0150	152,00	154,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	370,00	15,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	155,00	3,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.