

**Reparatia drumurilor publice  
din comuna Bacioi mun.  
Chisinau, (sectoarele de drum  
L470, L453)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de executie**

**Valoarea de deviz 4 298 701,21 lei**

Intocmit in prețuri curente 17.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia sectorului de drum L470 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	44,000	351,33 243,33	15 458,31 10 706,31
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,440	787,50 0,00	346,50 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	105,600	10,75 0,00	1 134,70 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,484	787,50 0,00	381,15 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	84,700	10,74 0,00	910,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (balast) H-10 cm	m3	22,000	350,28 57,08	7 706,23 1 255,83
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H-24 cm	m3	52,800	448,03 57,08	23 656,16 3 014,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132	7 714,55 0,00	1 018,32 0,00
9	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22,4	t	32,000	1 067,55 32,64	34 161,68 1 044,34
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	1 860,000	25,84 6,34	48 060,60 11 797,24
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,400	2,75 0,00	157,85 0,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,444	7 710,69 0,00	26 555,63 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BAD 22,4 Cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	539,560	1 057,17 12,11	570 409,23 6 533,34
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,400	2,75 0,00	157,85 0,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,722	7 712,93 0,00	13 281,67 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EM 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2	5 740,000	144,03 3,60	826 725,81 20 685,53
		<b>Total Reparatia sectorului de drum L470 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>1 570 121,69 55 036,59</b>
		<b>2. 1.2. ACOSTAMENTE</b>				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,240	1 584,65 0,00	1 964,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,750	82,98 0,00	2 053,64 0,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 650,000	42,45 1,83	70 049,35 3 015,91
		<b>Total 1.2. ACOSTAMENTE Inclusiv salariu</b>				<b>74 067,95 3 015,91</b>
		<b>3. 2. CONSTRUCTIA TROTUARULUI L453</b>				
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,051	1 536,54 0,00	1 614,90 0,00
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	11,670	43,24 43,24	504,64 504,64
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,000	13,41 0,00	2 707,95 0,00
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	33,360	448,03 57,08	14 946,41 1 904,28
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	834,000	200,41 38,63	167 139,61 32 219,26
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,340	713,67 520,67	5 951,99 4 342,37
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	834,000	137,60 17,30	114 756,73 14 426,53

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm				
27	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta SM SR EN 13242+A1:2010 la trotuare	m2	834,000	69,15 14,76	57 667,79 12 310,64
28	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta SM SR EN 13242+A1:2010 se adauga sau se scade la norma DI111 K=-2	m2	-834,000	4,92 1,56	-4 103,25 -1 298,39
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,501	7 710,78 0,00	3 863,10 0,00
30	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala BA 16	m2	834,000	88,14 5,19	73 512,46 4 327,96
		<b>Total 2. CONSTRUCTIA TROTUARULUI L453 Inklusiv salariu</b>				<b>438 562,33 68 737,29</b>
		<b>4. 3. AMENAJAREA STRATURILOR BITUMINOASE L 453</b>				
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	354,000	204,71 33,62	72 469,00 11 899,99
32	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	7 846,000	5,33 0,21	41 839,41 1 628,66
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8 200,000	2,75 0,00	22 550,00 0,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,920	7 712,00 0,00	37 943,05 0,00
35	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	190,000	1 057,17 12,11	200 863,06 2 300,63
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EM 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	8 200,000	115,22 2,88	944 829,03 23 640,60

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		<b>Total 3. AMENAJAREA STRATURILOR BITUMINOASE L 453 Inclusiv salariu</b>				<b>1 320 493,55 39 469,88</b>

		Total	lei	3 403 245,52
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	39 902,32
		Total	100,00 +	3 443 147,84
		Total	100,00 +	3 443 147,84
		Cheltuieli de regie	2,00 %	68 862,96
		Total	100,00 +	3 512 010,80
		Beneficiu de deviz	2,00 %	70 240,22
		Total	100,00 +	3 582 251,02
		TVA	20,00 %	716 450,19
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 298 701,21</b> <hr/> <b>166 259,67</b>

Intocmit

S.A.Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)