

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1****Restabilirea iluminatului stradal din str. Scinoasa Vale 62-76****Valoarea de deviz 93 148,34 Lei**

Intocmit in prețuri curente 17.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 10,00                                 | 501,42<br>219,11                      | 5 014,18<br>2 191,08   |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 10,00                                 | 1 458,34<br>0,00                      | 14 583,40<br>0,00      |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                               | buc    | 10,00                                 | 116,57<br>25,37                       | 1 165,70<br>253,70     |
| 4      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,40                                  | 6 637,70<br>3 761,75                  | 2 655,08<br>1 504,70   |
| 5      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 400,00                                | 17,60<br>0,00                         | 7 040,00<br>0,00       |
| 6      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 32,00                                 | 14,58<br>0,00                         | 466,56<br>0,00         |
| 7      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 10,00                                 | 32,50<br>0,00                         | 325,00<br>0,00         |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5     | 6                | 7                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
| 8  |             | Clema de conexiune PC-1500                                                                     | buc    | 8,00  | 32,50<br>0,00    | 260,00<br>0,00                |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                        | buc    | 8,00  | 42,00<br>0,00    | 336,00<br>0,00                |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                       | m      | 30,00 | 7,92<br>0,00     | 237,60<br>0,00                |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                        | buc    | 30,00 | 2,00<br>0,00     | 60,00<br>0,00                 |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 16,00 | 214,23<br>132,04 | 3 427,70<br>2 112,66          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |       |                  | 35 571,22                     |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |       |                  | 1 363,98                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |       |                  | 466,17                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |       |                  | 37 401,37                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |       |                  | 2 737,78                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |       |                  | 40 139,15                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |       |                  | 802,78                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |       |                  | <b>40 941,93<br/>6 062,14</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |       |                  |                               |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 10,00 | 356,68<br>196,62 | 3 566,81<br>1 966,21          |
| 14 |             | Console cu un brat                                                                             | buc    | 10,00 | 65,00<br>0,00    | 650,00<br>0,00                |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,20  | 900,90<br>715,00 | 180,18<br>143,00              |
| 16 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 20,00 | 3,34<br>0,00     | 66,80<br>0,00                 |
| 17 | 08-02-471-  | Priza de pamint, verticala, din otel                                                           | 10     | 1,20  | 1 885,77         | 2 262,92                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5     | 6                    | 7                             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    | 4           | rotund, diametru 16 mm                                                                              | buc    |       | 478,00               | 573,60                        |
| 18 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,30  | 1 420,88<br>1 158,97 | 1 847,15<br>1 506,66          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |       |                      | 8 573,86                      |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |       |                      | 942,63                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |       |                      | 58,20                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |       |                      | 9 574,69                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |       |                      | 1 927,16                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |       |                      | 11 501,85                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |       |                      | 230,04                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                    |        |       |                      | <b>11 731,89<br/>4 189,47</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |       |                      |                               |
| 19 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 16,00 | 1 556,25<br>0,00     | 24 900,00<br>0,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |       |                      | 24 900,00                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 0,2 %  |       |                      | 49,80                         |
|    |             | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                |        |       |                      | <b>24 949,80</b>              |

|  |  |                                      |      |  |  |                                |
|--|--|--------------------------------------|------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                   | Lei  |  |  | 77 623,62                      |
|  |  | TVA                                  | 20 % |  |  | 15 524,72                      |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |      |  |  | <b>93 148,34<br/>10 251,61</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

PRIMARIA OR. CODRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Restabilirea iluminatului stradal din str. Scinoasa Vale 62-76**  
(denumirea lucrări)

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1        | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,42                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 219,11                 |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                 |
|          | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                   |
| 2        |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,34               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34               |
| 3        | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                               | buc    |                                        |                      | 116,57                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 25,37                  |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                  |
|          | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|          | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|          | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 4        | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,70               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,75               |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,75               |
|          | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                  |
|          | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                 |
|          | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                 |
|          | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,35               |
| 5        |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 17,60                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4        | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 002         | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                          | m        | 1,0000  | 17,60     | 17,60  |
| 6  |             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                            | buc      |         |           | 14,58  |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 13          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                            | buc      | 1,0000  | 14,58     | 14,58  |
| 7  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                             | buc      |         |           | 32,50  |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 15          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                             | buc      | 1,0000  | 32,50     | 32,50  |
| 8  |             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                          | buc      |         |           | 32,50  |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 8           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                          | buc      | 1,0000  | 32,50     | 32,50  |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                                             | buc      |         |           | 42,00  |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 19          | Clema de ancora PA-1500                                                                                             | buc      | 1,0000  | 42,00     | 42,00  |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                                            | m        |         |           | 7,92   |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 20          | Banda de montare F-19.07                                                                                            | buc      | 1,0000  | 7,92      | 7,92   |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                             | buc      |         |           | 2,00   |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 21          | Clema pentru banda A-19                                                                                             | buc      | 1,0000  | 2,00      | 2,00   |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi<br>luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt                               | buc      |         |           | 214,23 |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 132,04 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 2,2900  | 57,66     | 132,04 |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                     | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00   |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "33C"                                                                                                    | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00   |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                      | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                             | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                    | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                   | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu<br>mercur                                                          | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                    | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80  |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                               | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39   |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                        |          |         |           |        |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,<br>pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                   | buc      |         |           | 356,68 |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 196,62 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                              | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                              | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                             | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98   |
| 14 |             | Console cu un brat                                                                                                  | buc      |         |           | 65,00  |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 0,00   |
|    | 625         | Console cu un brat                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii<br>pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m    |         |           | 900,90 |
|    |             |                                                                                                                     |          |         |           | 715,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 715,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                              | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00   |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                           | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                               | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                     | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00   |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                        | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00   |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                  | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut   | 3,0000  | 20,00     | 60,00    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut   | 3,0000  | 20,00     | 60,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3900  | 49,00     | 19,10    |
| 16 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m      |         |           | 3,34     |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc    | 1,0000  | 3,34      | 3,34     |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc |         |           | 1 885,77 |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 478,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 8,2900  | 57,66     | 478,00   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,0810  | 16 500,00 | 1 333,75 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t      | 0,0020  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,7800  | 32,00     | 24,96    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400  | 120,00    | 16,80    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,5400  | 10,00     | 25,40    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 49,00     | 6,86     |
| 18 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m  |         |           | 1 420,88 |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 1 158,97 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t      | 0,0040  | 16 500,00 | 63,46    |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 16 500,00 | 63,46    |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9000  | 32,00     | 28,80    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,0000  | 27,00     | 54,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 0,00      | 0,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 120,00    | 13,20    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 10,00     | 33,60    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |           |          |
| 19 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc    |         |           | 1 556,25 |
|    |             |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc    | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**PRIMARIA OR. CODRU**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-1

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Scinoasa Vale 62-76

Valoarea de deviz 93 148,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 177,794 | 57,66 | 10 251,61        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>10 251,61</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |         |           |           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 10,000  | 1 458,34  | 14 583,40 |
| 2.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m      | 400,000 | 17,60     | 7 040,00  |
| 3.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 16,000  | 1 556,25  | 24 900,00 |
| 4.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,004   | 0,00      | 0,00      |
| 5.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 6.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 7.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,001   | 0,00      | 0,00      |
| 8.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,200   | 0,00      | 0,00      |
| 9.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 10. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,006   | 16 500,00 | 99,00     |
| 11. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 12. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,005   | 16 500,00 | 82,50     |
| 13. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,097   | 16 500,00 | 1 600,50  |
| 14. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,005   | 16 500,00 | 82,50     |
| 15. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t      | 0,002   | 0,00      | 0,00      |
| 16. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 2,106   | 32,00     | 67,39     |
| 17. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,000   | 56,00     | 56,00     |
| 18. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 10,660  | 0,00      | 0,00      |
| 19. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 10,660  | 0,00      | 0,00      |
| 20. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 7,600   | 27,00     | 205,20    |
| 21. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 22. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 23. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 24. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set    | 0,000   | 0,00      | 0,00      |

|     |          |                                                                     |          |        |       |                  |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------|
| 25. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                          | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 26. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m        | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 27. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                             | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 28. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                          | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 29. | 110-9091 | Dibluri                                                             | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 30. | 110-9126 | Placi metalice                                                      | buc      | 1,000  | 0,00  | 0,00             |
| 31. | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                               | t        | 0,001  | 0,00  | 0,00             |
| 32. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                            | buc      | 32,000 | 14,58 | 466,56           |
| 33. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                             | buc      | 10,000 | 32,50 | 325,00           |
| 34. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                             | buc      | 8,000  | 42,00 | 336,00           |
| 35. | 20       | Banda de montare F-19.07                                            | buc      | 30,000 | 7,92  | 237,60           |
| 36. | 201-9251 | Suporti                                                             | kg       | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 37. | 201-9266 | Bratari din otel                                                    | kg       | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 38. | 201-9285 | Traverse din otel                                                   | t        | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 39. | 21       | Clema pentru banda A-19                                             | buc      | 30,000 | 2,00  | 60,00            |
| 40. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                             | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 41. | 500-9057 | Caciula de polietilena                                              | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 42. | 5009031  | Scoabe                                                              | 10 buc   | 1,950  | 0,00  | 0,00             |
| 43. | 5009101  | Butoane de montaj                                                   | 1000 buc | 0,002  | 0,00  | 0,00             |
| 44. | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                       | 10 buc   | 17,420 | 0,00  | 0,00             |
| 45. | 5009500  | Fise de marcare                                                     | 100 buc  | 0,001  | 0,00  | 0,00             |
| 46. | 5009623  | Banda "K226"                                                        | 100 m    | 0,002  | 0,00  | 0,00             |
| 47. | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                   | t        | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 48. | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur             | buc      | 0,000  | 0,00  | 0,00             |
| 49. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                  | kg       | 0,100  | 0,00  | 0,00             |
| 50. | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC"                                                    | kg       | 1,160  | 0,00  | 0,00             |
| 51. | 625      | Console cu un brat                                                  | buc      | 10,000 | 65,00 | 650,00           |
| 52. | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                          | buc      | 8,000  | 32,50 | 260,00           |
| 53. | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                    | buc      | 20,000 | 3,34  | 66,80            |
|     |          | <b>Total materiale de construcții</b>                               |          |        |       | <b>51 118,45</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |         |                                                                                                                        |      |        |        |          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 2,400  | 130,00 | 312,00   |
| 2.  | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,400  | 130,00 | 312,00   |
| 3.  | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,589  | 120,00 | 70,68    |
| 4.  | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 2,400  | 120,00 | 288,00   |
| 5.  | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 0,600  | 20,00  | 12,00    |
| 6.  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 3,904  | 20,00  | 78,08    |
| 7.  | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 0,600  | 20,00  | 12,00    |
| 8.  | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 4,780  | 20,00  | 95,60    |
| 9.  | 031001  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 12,800 | 96,00  | 1 228,80 |
| 10. | 031002  | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 9,764  | 96,00  | 937,34   |
| 11. | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 13,300 | 96,00  | 1 276,80 |
| 12. | 040502  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                | h-ut | 7,416  | 10,00  | 74,16    |

|     |               |                                                                               |      |       |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |               | electric (de curent continuu)                                                 |      |       |        |                 |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 7,800 | 350,00 | 2 730,00        |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,328 | 120,00 | 39,36           |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 3,660 | 49,00  | 179,34          |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,589 | 49,00  | 28,86           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |       |        | <b>7 675,02</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 77 623,62 |
| TVA                | 20 % | 15 524,72 |

**Total deviz: 93 148,34**

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | "AJUSTAREA RETELELOR<br>ELECTRICE" SRL<br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | PRIMARIA OR. CODRU<br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)                     |

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-2

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni 5-5/5

Valoarea de deviz 49 163,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                      | buc    | 2,0000                                | 501,4180<br>219,1080                  | 1 002,8360<br>438,2160   |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 2,0000                                | 1 458,3400<br>0,0000                  | 2 916,6800<br>0,0000     |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 2,0000                                | 116,5704<br>25,3704                   | 233,1408<br>50,7408      |
| 4      | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    | 3,0000                                | 109,7682<br>73,2282                   | 329,3046<br>219,6846     |
| 5      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,2700                                | 6 637,6985<br>3 761,7385              | 1 792,1786<br>1 015,6694 |
| 6      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 270,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 1 868,4000<br>0,0000     |
| 7      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 20,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 291,6000<br>0,0000       |
| 8      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 10,0000                               | 32,5000                               | 325,0000                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                                   |        |         | 0,0000               | 0,0000                            |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                                           | buc    | 10,0000 | 42,0000<br>0,0000    | 420,0000<br>0,0000                |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                                          | m      | 20,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 158,4000<br>0,0000                |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                           | buc    | 20,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 40,0000<br>0,0000                 |
| 12 |             | Clema RA-25                                                                                                       | buc    | 4,0000  | 15,0000<br>0,0000    | 60,0000<br>0,0000                 |
| 13 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc    | 5,0000  | 90,6989<br>52,7589   | 453,4945<br>263,7945              |
| 14 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                | buc    | 9,0000  | 214,2314<br>132,0414 | 1 928,0826<br>1 188,3726          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                         | Lei    |         |                      | 11 819,1171                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                              | 22,5 % |         |                      | 714,7075                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                    | 2 %    |         |                      | 121,6016                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      |        |         |                      | 12 655,4262                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                        | 7,32 % |         |                      | 926,3772                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      |        |         |                      | 13 581,8034                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                         | 2 %    |         |                      | 271,6361                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                              |        |         |                      | <b>13 853,4395<br/>3 176,4779</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                      |        |         |                      |                                   |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc    | 5,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 1 783,4030<br>983,1030            |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                    | buc    | 9,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 3 210,1254<br>1 769,5854          |
| 17 |             | Console metalice cu un brat                                                                                       | buc    | 9,0000  | 65,0000<br>0,0000    | 585,0000<br>0,0000                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                        | 7                                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                        | 100 m  | 0,9000  | 900,8940<br>714,9840     | 810,8046<br>643,4856              |
| 19 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                    | m      | 90,0000 | 3,3400<br>0,0000         | 300,6000<br>0,0000                |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                         | 10 buc | 0,1000  | 1 888,5210<br>478,0010   | 188,8521<br>47,8001               |
| 21 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,6000  | 1 425,9560<br>1 158,9660 | 2 281,5296<br>1 854,3456          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 9 160,3147                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |         |                          | 1 192,1219                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |         |                          | 35,4285                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 10 387,8651                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |         |                          | 2 437,2271                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 12 825,0922                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |         |                          | 256,5018                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |        |         |                          | <b>13 081,5940<br/>5 298,3197</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |         |                          |                                   |
| 22 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 9,0000  | 1 556,2500<br>0,0000     | 14 006,2500<br>0,0000             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 14 006,2500                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 0,2 %  |         |                          | 28,0125                           |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                          | <b>14 034,2625</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 40 969,31                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 8 193,86                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>49 163,17<br/>8 474,80</b> |

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni 5-5/5  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,4180               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 219,1080               |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                 |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                   |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34               |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 25,3704                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                  |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 4       | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,7682               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 73,2282                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 | 57,66                | 73,23                  |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500                                 | 96,00                | 33,60                  |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0600                                 | 49,00                | 2,94                   |
| 5       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6985             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,7385             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|
|    | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                | h-ut | 0,8200  | 120,00    | 98,40    |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                              | h-ut | 9,7600  | 20,00     | 195,20   |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                               | h-ut | 11,9500 | 20,00     | 239,00   |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                            | h-ut | 24,4100 | 96,00     | 2 343,36 |
| 6  |               | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                        | m    |         |           | 6,9200   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 0020          | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                        | m    | 1,0000  | 6,92      | 6,92     |
| 7  |               | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  |         |           | 14,5800  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 13            | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 14,58     | 14,58    |
| 8  |               | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 32,5000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 15            | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 9  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 42,0000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 19            | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 42,00     | 42,00    |
| 10 |               | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m    |         |           | 7,9200   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 20            | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
| 11 |               | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  |         |           | 2,0000   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 21            | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2,00      | 2,00     |
| 12 |               | Clema RA-25                                                                                                                  | buc  |         |           | 15,0000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 0215          | Clema RA-25                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 13 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                                        | buc  |         |           | 90,6989  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 52,7589  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,8300  | 57,66     | 52,76    |
|    | 1019460       | Banda "ITXB-304"                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t    | 0,0005  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut | 0,3600  | 96,00     | 34,56    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 14 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |         |           | 214,2314 |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 132,0414 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745      | Benzina solvent                                                                                                              | t    | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251      | Suporti                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075      | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042      | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |      |         |           |          |
| 15 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea)            | buc  |         |           | 356,6806 |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 196,6206 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 3,4100  | 57,66     | 196,62   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t    | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 17 |             | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000        |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                    |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940<br>714,9840     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                    |
| 19 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000         |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                     |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc   |         |           | 1 888,5210<br>478,0010   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00                   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t        | 0,0810  | 16 500,00 | 1 336,50                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,96                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1400  | 120,00    | 16,80                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,5400  | 10,00     | 25,40                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1400  | 49,00     | 6,86                     |
| 21 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    |         |           | 1 425,9560<br>1 158,9660 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97                 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9000  | 32,00     | 28,80                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 2,0000  | 27,00     | 54,00                    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                  | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,20                    |

| 1  | 2      | 3                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|    |        | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      |      |        |          |            |
|    | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 10,00    | 33,60      |
|    | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,1100 | 49,00    | 5,39       |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                      |      |        |          |            |
| 22 |        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |        |          | 1 556,2500 |
|    |        |                                                                       |      |        |          | 0,0000     |
|    | 1      | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  | 1,0000 | 1 556,25 | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-2

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni 5-5/5

Valoarea de deviz 49 163,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 146,9788 | 57,66 | 8 474,7976      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>8 474,80</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 2,0000   | 1 458,34  | 2 916,6800  |
| 2.  | 0020     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m      | 270,0000 | 6,92      | 1 868,4000  |
| 3.  | 0215     | Clema RA-25                                                                         | buc    | 4,0000   | 15,00     | 60,0000     |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 9,0000   | 1 556,25  | 14 006,2500 |
| 5.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,0008   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,0001   | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,0005   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,0400   | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0084   | 16 500,00 | 138,6000    |
| 12. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,0007   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,0064   | 16 500,00 | 105,6000    |
| 14. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,0081   | 16 500,00 | 133,6500    |
| 15. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,0064   | 16 500,00 | 105,6000    |
| 16. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t      | 0,0003   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 1011924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,5180   | 32,00     | 48,5760     |
| 18. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,4000   | 56,00     | 78,4000     |
| 19. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 13,1200  | 0,00      | 0,0000      |
| 20. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 13,1200  | 0,00      | 0,0000      |
| 21. | 1019460  | Banda "ПXB-304"                                                                     | kg     | 0,0600   | 0,00      | 0,0000      |
| 22. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 10,2000  | 27,00     | 275,4000    |
| 23. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                                                                                             |          |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 26.                                   | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                     | set      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 27.                                   | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                         | m        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                                                                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 110-9091 | Dibluri                                                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 110-9126 | Placi metalice                                                                                                              | buc      | 0,2000  | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                       | t        | 0,0002  | 0,00  | 0,0000           |
| 34.                                   | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                    | buc      | 20,0000 | 14,58 | 291,6000         |
| 35.                                   | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                     | buc      | 10,0000 | 32,50 | 325,0000         |
| 36.                                   | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                                                                     | buc      | 10,0000 | 42,00 | 420,0000         |
| 37.                                   | 20       | Banda de montare F-19.07                                                                                                    | buc      | 20,0000 | 7,92  | 158,4000         |
| 38.                                   | 201-9251 | Suporti                                                                                                                     | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 39.                                   | 201-9266 | Bratari din otel                                                                                                            | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 40.                                   | 201-9285 | Traverse din otel                                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 41.                                   | 21       | Clema pentru banda A-19                                                                                                     | buc      | 20,0000 | 2,00  | 40,0000          |
| 42.                                   | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 43.                                   | 500-9057 | Caciula de polietilena                                                                                                      | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 44.                                   | 5009031  | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 2,4000  | 0,00  | 0,0000           |
| 45.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0075  | 0,00  | 0,0000           |
| 46.                                   | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 21,4400 | 0,00  | 0,0000           |
| 47.                                   | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,0500  | 0,00  | 0,0000           |
| 48.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0037  | 0,00  | 0,0000           |
| 49.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0086  | 0,00  | 0,0000           |
| 50.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 51.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 52.                                   | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0025  | 0,00  | 0,0000           |
| 53.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,4500  | 0,00  | 0,0000           |
| 54.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,2900  | 0,00  | 0,0000           |
| 55.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0500  | 0,00  | 0,0000           |
| 56.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc      | 9,0000  | 65,00 | 585,0000         |
| 57.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                            | buc      | 90,0000 | 3,34  | 300,6000         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |                                                                                                                             |          |         |       | <b>21 857,76</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |         |                                                                                                                        |      |        |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,4800 | 130,00 | 62,4000  |
| 2. | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,4800 | 130,00 | 62,4000  |
| 3. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,9210 | 120,00 | 110,5200 |
| 4. | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,4800 | 120,00 | 57,6000  |
| 5. | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 2,7000 | 20,00  | 54,0000  |
| 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 2,6352 | 20,00  | 52,7040  |

|     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                    | h-ut | 2,7000  | 20,00  | 54,0000         |
| 8.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                | h-ut | 3,2265  | 20,00  | 64,5300         |
| 9.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                              | h-ut | 8,2500  | 96,00  | 792,0000        |
| 10. | 031002        | Autohidroascensor                                                             | h-ut | 6,5907  | 96,00  | 632,7072        |
| 11. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                       | h-ut | 20,4200 | 96,00  | 1 960,3200      |
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 5,6300  | 10,00  | 56,3000         |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 1,5600  | 350,00 | 546,0000        |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,2214  | 120,00 | 26,5680         |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 1,5500  | 49,00  | 75,9500         |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,9210  | 49,00  | 45,1290         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>4 653,13</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 40 969,31 |
| TVA                | 20 % | 8 193,86  |

**Total deviz:**

**49 163,17**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-3****Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului****Valoarea de deviz 11 869,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,1300                                | 6 637,6985<br>3 761,7385              | 862,9008<br>489,0260   |
| 2      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 130,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 899,6000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 10,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 145,8000<br>0,0000     |
| 4      | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    | 4,0000                                | 214,2314<br>132,0414                  | 856,9256<br>528,1656   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | Lei    |                                       |                                       | 2 765,2264             |
|        |                             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |                                       |                                       | 228,8681               |
|        |                             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                           | 2 %    |                                       |                                       | 20,9080                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       | 3 015,0025             |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                               | 7,32 % |                                       |                                       | 220,6982               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       | 3 235,7007             |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                | 2 %    |                                       |                                       | 64,7140                |

| 1 | 2               | 3                                                                               | 4      | 5       | 6                          | 7                                |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                 | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                        |        |         |                            | <b>3 300,4147<br/>1 017,1916</b> |
|   |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                    |        |         |                            |                                  |
| 5 | 08-02-148-<br>1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si<br>cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m  | 0,2000  | 900,8940<br><hr/> 714,9840 | 180,1788<br><hr/> 142,9968       |
| 6 |                 | Cablu AVVG 3*2.5                                                                | m      | 20,0000 | 3,3400<br><hr/> 0,0000     | 66,8000<br><hr/> 0,0000          |
|   |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                       | Lei    |         |                            | 246,9788                         |
|   |                 | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                            | 22,5 % |         |                            | 32,1743                          |
|   |                 | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                  | 2 %    |         |                            | 1,3360                           |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                    |        |         |                            | 280,4891                         |
|   |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                      | 46 %   |         |                            | 65,7785                          |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                    |        |         |                            | 346,2676                         |
|   |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                       | 2 %    |         |                            | 6,9254                           |
|   |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                            |        |         |                            | <b>353,1930<br/>142,9968</b>     |
|   |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                |        |         |                            |                                  |
| 7 |                 | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                     | buc    | 4,0000  | 1 556,2500<br><hr/> 0,0000 | 6 225,0000<br><hr/> 0,0000       |
|   |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                       | Lei    |         |                            | 6 225,0000                       |
|   |                 | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                 | 0,2 %  |         |                            | 12,4500                          |
|   |                 | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |        |         |                            | <b>6 237,4500</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 9 891,08                           |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 1 978,22                           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |  |  | <b>11 869,30<br/><hr/>1 160,20</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELEOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |          |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m   |                                        |                      | 6 637,6985<br>3 761,7385 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om     | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m        | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut     | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut     | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut     | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m        |                                        |                      | 6,9200<br>0,0000         |
|         | 0020                        | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m        | 1,0000                                 | 6,92                 | 6,92                     |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc      |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc      | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc      |                                        |                      | 214,2314<br>132,0414     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om     | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04                   |
|         | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                          | t        | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t        | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9251                    | Suporti                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 502-9075                    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                                                                                                                                        | t        | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 503-9042                    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                                                                                                                                  | buc      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,8000                                 | 96,00                | 76,80                    |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,1100                                 | 49,00                | 5,39                     |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |          |                                        |                      |                          |
| 5       | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                             | 100 m    |                                        |                      | 900,8940<br>714,9840     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om     | 12,4000                                | 57,66                | 714,98                   |
|         | 1010813                     | Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                      | t        | 0,00004                                | 16 500,00            | 0,00                     |
|         | 1010865                     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                | t        | 0,0008                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                    | t        | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 5009101                     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0041                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 5009623                     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0096                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 5220077                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,5000                                 | 0,00                 | 0,00                     |

| 1 | 2      | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7          |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|   | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 120,00   | 46,80      |
|   | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 3,0000 | 20,00    | 60,00      |
|   | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 3,0000 | 20,00    | 60,00      |
|   | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,3900 | 49,00    | 19,11      |
| 6 |        | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m    |        |          | 3,3400     |
|   |        |                                                                                                               |      |        |          | 0,0000     |
|   | 84     | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc  | 1,0000 | 3,34     | 3,34       |
|   |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |      |        |          |            |
| 7 |        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc  |        |          | 1 556,2500 |
|   |        |                                                                                                               |      |        |          | 0,0000     |
|   | 1      | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 556,25 | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELEOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-3

### Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

Valoarea de deviz 11 869,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 20,1212 | 57,66 | 1 160,1884      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>1 160,20</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 0020     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m        | 130,0000 | 6,92      | 899,6000   |
| 2.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 4,0000   | 1 556,25  | 6 225,0000 |
| 3.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 4.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 5.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0000   | 16 500,00 | 0,0000     |
| 6.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 7.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 8.  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 9.  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 10. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 11. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 12. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 13. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 14. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 15. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 10,0000  | 14,58     | 145,8000   |
| 16. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 17. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 18. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0017   | 0,00      | 0,0000     |
| 19. | 5009500  | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,0008   | 0,00      | 0,0000     |
| 20. | 5009623  | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,0019   | 0,00      | 0,0000     |
| 21. | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                   | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 22. | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 23. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                  | kg       | 0,1000   | 0,00      | 0,0000     |
| 24. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                    | kg       | 0,0400   | 0,00      | 0,0000     |

|     |    |                                       |     |         |      |                 |
|-----|----|---------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 25. | 84 | Cablu AVVG 3*2.5                      | buc | 20,0000 | 3,34 | 66,8000         |
|     |    | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |      | <b>7 337,20</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0780 | 120,00 | 9,3600        |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,6000 | 20,00  | 12,0000       |
| 3.  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 1,2688 | 20,00  | 25,3760       |
| 4.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,6000 | 20,00  | 12,0000       |
| 5.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 1,5535 | 20,00  | 31,0700       |
| 6.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 3,2000 | 96,00  | 307,2000      |
| 7.  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 3,1733 | 96,00  | 304,6368      |
| 8.  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,1066 | 120,00 | 12,7920       |
| 9.  | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,4400 | 49,00  | 21,5600       |
| 10. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0780 | 49,00  | 3,8220        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |        | <b>739,81</b> |

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 9 891,08 |
| TVA                | 20 % | 1 978,22 |

**Total deviz: 11 869,30**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELEOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-4****Restabilirea iluminatului stradal din str. Sihastrului 79a-88****Valoarea de deviz 19 095,73 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,1500                                | 6 637,6987<br>3 761,7387              | 995,6548<br>564,2608   |
| 2      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 150,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 1 038,0000<br>0,0000   |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 12,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 174,9600<br>0,0000     |
| 4      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 6,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 195,0000<br>0,0000     |
| 5      |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      | 12,0000                               | 7,9200<br>0,0000                      | 95,0400<br>0,0000      |
| 6      |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 12,0000                               | 2,0000<br>0,0000                      | 24,0000<br>0,0000      |
| 7      |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000                                | 15,0000<br>0,0000                     | 30,0000<br>0,0000      |
| 8      |                             | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 6,0000                                | 12,5000                               | 75,0000                |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |             |                                                                                                |        |         | 0,0000               | 0,0000                           |
| 9  | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 5,0000  | 214,2314<br>132,0414 | 1 071,1570<br>660,2070           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 3 698,8118                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 275,5053                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 32,6400                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 4 006,9571                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 293,3093                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 4 300,2664                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 86,0053                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |         |                      | <b>4 386,2717<br/>1 224,4678</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                  |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 5,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 1 783,4030<br>983,1030           |
| 11 |             | Console cu un brat                                                                             | buc    | 5,0000  | 65,0000<br>0,0000    | 325,0000<br>0,0000               |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,5000  | 900,8940<br>714,9840 | 450,4470<br>357,4920             |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 50,0000 | 3,3400<br>0,0000     | 167,0000<br>0,0000               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 2 725,8500                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 301,6339                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 12,7400                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 3 040,2239                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 46 %   |         |                      | 616,6737                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 3 656,8976                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 73,1380                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |        |         |                      | <b>3 730,0356<br/>1 340,5950</b> |

| 1  | 2 | 3                                        | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---|------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                         |       |        |                      |                      |
| 14 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt              | buc   | 5,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 7 781,2500<br>0,0000 |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                | Lei   |        |                      | 7 781,2500           |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 0,2 % |        |                      | 15,5625              |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                      | <b>7 796,8125</b>    |

|  |  |                                          |      |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 15 913,11                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 3 182,62                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>19 095,73<br/>2 565,06</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Sihastrului 79a-88  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6987<br>3 761,7387 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      |                                        |                      | 6,9200<br>0,0000         |
|         | 0025                        | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0000                                 | 6,92                 | 6,92                     |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 5       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200<br>0,0000         |
|         | 20                          | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 7,92                 | 7,92                     |
| 6       |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 2,0000<br>0,0000         |
|         | 21                          | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                     |
| 7       |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 15,0000<br>0,0000        |
|         | 0215                        | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                    |
| 8       |                             | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 12,5000<br>0,0000        |
|         | 0256                        | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 12,50                | 12,50                    |
| 9       | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 214,2314<br>132,0414     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04                   |
|         | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "33C"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 201-9251    | Supporti                                                                                                      | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                              | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                             | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                       | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80      |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39       |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |           |            |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 196,6206   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90       |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40       |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98       |
| 11 |             | Console cu un brat                                                                                            | buc      |         |           | 65,0000    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 625         | Console cu un brat                                                                                            | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00      |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 714,9840   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00       |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786     | Lac de bitum "ET-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11      |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34       |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |            |
| 14 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-4

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Sihastrului 79a-88

Valoarea de deviz 19 095,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 44,4860 | 57,66 | 2 565,0628      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>2 565,06</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 0025     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m        | 150,0000 | 6,92      | 1 038,0000 |
| 2.  | 0215     | Clema RA-25                                                                         | buc      | 2,0000   | 15,00     | 30,0000    |
| 3.  | 0256     | Clema PA-25                                                                         | buc      | 6,0000   | 12,50     | 75,0000    |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 5,0000   | 1 556,25  | 7 781,2500 |
| 5.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 6.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0003   | 0,00      | 0,0000     |
| 7.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0030   | 16 500,00 | 49,5000    |
| 8.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0004   | 0,00      | 0,0000     |
| 9.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 10. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,5000   | 56,00     | 28,0000    |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg       | 2,5000   | 27,00     | 67,5000    |
| 12. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 13. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 14. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 15. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 16. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 17. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 18. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 19. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 12,0000  | 14,58     | 174,9600   |
| 20. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc      | 6,0000   | 32,50     | 195,0000   |
| 21. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc      | 12,0000  | 7,92      | 95,0400    |
| 22. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 23. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 24. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc      | 12,0000  | 2,00      | 24,0000    |
| 25. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0042   | 0,00      | 0,0000     |
| 26. | 5009500  | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,0021   | 0,00      | 0,0000     |

|                                       |          |                                                         |       |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 27.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                            | 100 m | 0,0048  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t     | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur | buc   | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"      | kg    | 0,2500  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                        | kg    | 0,0500  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 625      | Console cu un brat                                      | buc   | 5,0000  | 65,00 | 325,0000         |
| 33.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc   | 50,0000 | 3,34  | 167,0000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |       |         |       | <b>10 050,25</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2950 | 120,00 | 35,4000         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,5000 | 20,00  | 30,0000         |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 1,4640 | 20,00  | 29,2800         |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,5000 | 20,00  | 30,0000         |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 1,7925 | 20,00  | 35,8500         |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 4,0000 | 96,00  | 384,0000        |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 3,6615 | 96,00  | 351,5040        |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 6,6500 | 96,00  | 638,4000        |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,1230 | 120,00 | 14,7600         |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,5500 | 49,00  | 26,9500         |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,2950 | 49,00  | 14,4550         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>1 590,59</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 15 913,11 |
| TVA                | 20 % | 3 182,62  |

**Total deviz:**

**19 095,73**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-5**  
**Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni****Valoarea de deviz 177 567,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                           |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 21,0000                               | 501,4180<br>219,1080                  | 10 529,7780<br>4 601,2680 |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 21,0000                               | 1 458,3400<br>0,0000                  | 30 625,1400<br>0,0000     |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 21,0000                               | 116,5704<br>25,3704                   | 2 447,9784<br>532,7784    |
| 4      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,7000                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 4 646,3889<br>2 633,2169  |
| 5      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 700,0000                              | 17,6000<br>0,0000                     | 12 320,0000<br>0,0000     |
| 6      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 62,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 903,9600<br>0,0000        |
| 7      |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 12,0000                               | 32,5000<br>0,0000                     | 390,0000<br>0,0000        |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 8  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                        | buc    | 20,0000 | 32,5000<br>0,0000    | 650,0000<br>0,0000                 |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                        | buc    | 16,0000 | 42,0000<br>0,0000    | 672,0000<br>0,0000                 |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                       | m      | 80,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 633,6000<br>0,0000                 |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                        | buc    | 80,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 160,0000<br>0,0000                 |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-250 Wt             | buc    | 11,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 2 356,5454<br>1 452,4554           |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 20,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 4 284,6280<br>2 640,8280           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 70 620,0187                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 2 668,6230                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 927,0940                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 74 215,7357                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 5 432,5919                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 79 648,3276                        |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 1 592,9666                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                           |        |         |                      | <b>81 241,2942<br/>11 860,5467</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                    |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 23,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 8 203,6538<br>4 522,2738           |
| 15 |             | Console metalice cu un brat                                                                    | buc    | 23,0000 | 65,0000<br>0,0000    | 1 495,0000<br>0,0000               |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,4300  | 900,8940<br>714,9840 | 387,3844<br>307,4431               |
| 17 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 40,0000 | 3,3400               | 133,6000                           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                        | 7                                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                     |        |         | 0,0000                   | 0,0000                            |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                         | 10 buc | 1,6000  | 1 888,5214<br>478,0014   | 3 021,6342<br>764,8022            |
| 19 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,8000  | 1 425,9560<br>1 158,9660 | 2 566,7208<br>2 086,1388          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 15 807,9932                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |         |                          | 1 728,1480                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |         |                          | 97,2115                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 17 633,3527                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |         |                          | 3 533,1026                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 21 166,4553                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |         |                          | 423,3291                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |        |         |                          | <b>21 589,7844<br/>7 680,6579</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |         |                          |                                   |
| 20 |             | Corp de iluminat JCU-250 Wt                                                                         | buc    | 11,0000 | 1 832,0000<br>0,0000     | 20 152,0000<br>0,0000             |
| 21 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 16,0000 | 1 556,2500<br>0,0000     | 24 900,0000<br>0,0000             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 45 052,0000                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 0,2 %  |         |                          | 90,1040                           |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                          | <b>45 142,1040</b>                |

|  |  |                                          |                                       |            |
|--|--|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei                                   | 147 973,19 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                                  | 29 594,64  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>177 567,83</b><br><b>19 541,21</b> |            |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELEOR ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

# **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul** **Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni** (denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,4180               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 219,1080               |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                 |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                   |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34               |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 25,3704                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                  |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 4       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,7384             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                  |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                 |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                 |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36               |
| 5       |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 17,6000                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 002         | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                          | m     | 1,0000  | 17,60     | 17,60    |
| 6  |             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                            | buc   |         |           | 14,5800  |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 13          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                            | buc   | 1,0000  | 14,58     | 14,58    |
| 7  |             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                          | buc   |         |           | 32,5000  |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 8           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                          | buc   | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 8  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                             | buc   |         |           | 32,5000  |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 15          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                             | buc   | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                                             | buc   |         |           | 42,0000  |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 19          | Clema de ancora PA-1500                                                                                             | buc   | 1,0000  | 42,00     | 42,00    |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                                            | m     |         |           | 7,9200   |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 20          | Banda de montare F-19.07                                                                                            | buc   | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                             | buc   |         |           | 2,0000   |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 21          | Clema pentru banda A-19                                                                                             | buc   | 1,0000  | 2,00      | 2,00     |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi<br>luminiscente Corp de iluminat JCU-250 Wt                               | buc   |         |           | 214,2314 |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 132,0414 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                     | t     | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ÖC"                                                                                                    | kg    | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                      | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                             | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                    | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                   | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu<br>mercur                                                          | buc   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                    | h-ut  | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                               | h-ut  | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi<br>luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt                               | buc   |         |           | 214,2314 |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 132,0414 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                     | t     | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ÖC"                                                                                                    | kg    | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                      | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                             | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                    | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                   | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu<br>mercur                                                          | buc   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                    | h-ut  | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                               | h-ut  | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                        |       |         |           |          |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,<br>pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                   | buc   |         |           | 356,6806 |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 3,4100  | 57,66     | 196,62   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                              | t     | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                        | kg    | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                              | kg    | 0,5000  | 27,00     | 13,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t | h-ut  | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                             | h-ut  | 1,3300  | 96,00     | 127,68   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut  | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 15 |             | Console metalice cu un brat                                                                                         | buc   |         |           | 65,0000  |
|    |             |                                                                                                                     |       |         |           | 0,0000   |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                         | buc   | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii                                                                       | 100 m |         |           | 900,8940 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    |             | pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                |          |         |           | 714,9840   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00       |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11      |
| 17 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34       |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc   |         |           | 1 888,5214 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 478,0014   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00     |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t        | 0,0810  | 16 500,00 | 1 336,50   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,96      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1400  | 120,00    | 16,80      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,5400  | 10,00     | 25,40      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1400  | 49,00     | 6,86       |
| 19 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    |         |           | 1 425,9560 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 1 158,9660 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97   |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00      |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00      |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9000  | 32,00     | 28,80      |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 2,0000  | 27,00     | 54,00      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,20      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 3,3600  | 10,00     | 33,60      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39       |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |            |
| 20 |             | Corp de iluminat JCU-250 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 832,0000 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 02          | Corp de iluminat JCU-250 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 832,00  | 1 832,00   |
| 21 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25   |

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELEOR**  
**ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-5

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni

Valoarea de deviz 177 567,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 338,9040 | 57,66 | 19 541,2046      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>19 541,21</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 21,0000  | 1 458,34  | 30 625,1400 |
| 2.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m      | 700,0000 | 17,60     | 12 320,0000 |
| 3.  | 02       | Corp de iluminat JCU-250 Wt                                                         | buc    | 11,0000  | 1 832,00  | 20 152,0000 |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 16,0000  | 1 556,25  | 24 900,0000 |
| 5.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,0084   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,0006   | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,0019   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,4200   | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0138   | 16 500,00 | 227,7000    |
| 12. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,0003   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,0072   | 16 500,00 | 118,8000    |
| 14. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,1296   | 16 500,00 | 2 138,4000  |
| 15. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,0072   | 16 500,00 | 118,8000    |
| 16. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t      | 0,0032   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 1011924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 2,8680   | 32,00     | 91,7760     |
| 18. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 2,3000   | 56,00     | 128,8000    |
| 19. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 14,7600  | 0,00      | 0,0000      |
| 20. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 14,7600  | 0,00      | 0,0000      |
| 21. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 15,1000  | 27,00     | 407,7000    |
| 22. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 23. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA):                                            | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |

|     |          |                                                                     |          |         |       |                  |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
|     |          | consola cu clema de suspendare                                      |          |         |       |                  |
| 26. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                          | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 27. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 28. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                          | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30. | 110-9091 | Dibluri                                                             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31. | 110-9126 | Placi metalice                                                      | buc      | 2,1000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32. | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                               | t        | 0,0021  | 0,00  | 0,0000           |
| 33. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                            | buc      | 62,0000 | 14,58 | 903,9600         |
| 34. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                             | buc      | 20,0000 | 32,50 | 650,0000         |
| 35. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                             | buc      | 16,0000 | 42,00 | 672,0000         |
| 36. | 20       | Banda de montare F-19.07                                            | buc      | 80,0000 | 7,92  | 633,6000         |
| 37. | 201-9251 | Suporti                                                             | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 38. | 201-9266 | Bratari din otel                                                    | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 39. | 201-9285 | Traverse din otel                                                   | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 40. | 21       | Clema pentru banda A-19                                             | buc      | 80,0000 | 2,00  | 160,0000         |
| 41. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 42. | 500-9057 | Caciula de polietilena                                              | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 43. | 5009031  | Scoabe                                                              | 10 buc   | 2,7000  | 0,00  | 0,0000           |
| 44. | 5009101  | Butoane de montaj                                                   | 1000 buc | 0,0036  | 0,00  | 0,0000           |
| 45. | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                       | 10 buc   | 24,1200 | 0,00  | 0,0000           |
| 46. | 5009500  | Fise de marcare                                                     | 100 buc  | 0,0018  | 0,00  | 0,0000           |
| 47. | 5009623  | Banda "K226"                                                        | 100 m    | 0,0041  | 0,00  | 0,0000           |
| 48. | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                   | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 49. | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 50. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                   | kg       | 0,2150  | 0,00  | 0,0000           |
| 51. | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC"                                                    | kg       | 2,4100  | 0,00  | 0,0000           |
| 52. | 625      | Console metalice cu un brat                                         | buc      | 23,0000 | 65,00 | 1 495,0000       |
| 53. | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                          | buc      | 12,0000 | 32,50 | 390,0000         |
| 54. | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                    | buc      | 40,0000 | 3,34  | 133,6000         |
|     |          | <b>Total materiale de construcții</b>                               |          |         |       | <b>96 267,28</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |         |                                                                                                                        |      |         |        |            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 5,0400  | 130,00 | 655,2000   |
| 2.  | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 5,0400  | 130,00 | 655,2000   |
| 3.  | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 1,0497  | 120,00 | 125,9640   |
| 4.  | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 5,0400  | 120,00 | 604,8000   |
| 5.  | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 1,2900  | 20,00  | 25,8000    |
| 6.  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 6,8320  | 20,00  | 136,6400   |
| 7.  | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 1,2900  | 20,00  | 25,8000    |
| 8.  | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 8,3650  | 20,00  | 167,3000   |
| 9.  | 031001  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 24,8000 | 96,00  | 2 380,8000 |
| 10. | 031002  | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 17,0870 | 96,00  | 1 640,3520 |
| 11. | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 30,5900 | 96,00  | 2 936,6400 |

|     |               |                                                                               |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 10,1120 | 10,00  | 101,1200         |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 16,3800 | 350,00 | 5 733,0000       |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,5740  | 120,00 | 68,8800          |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 7,4000  | 49,00  | 362,6000         |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 1,0497  | 49,00  | 51,4353          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>15 671,53</b> |

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 147 973,19 |
| TVA                | 20 % | 29 594,64  |

**Total deviz:** **177 567,83**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Intocmit  | "AJUSTAREA RETELEOR<br>ELECTRICE" SRL   |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | Primaria or. Codru                      |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-6**

**Restabilirea iluminatului stradal din str. Molocanilor, str-la Molocanilor, str.  
Drumul Schinoasei**

**Valoarea de deviz 119 058,91 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    | 10,0000                               | 109,7682<br>73,2282                   | 1 097,6820<br>732,2820   |
| 2      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,9000                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 5 973,9286<br>3 385,5646 |
| 3      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 900,0000                              | 17,6000<br>0,0000                     | 15 840,0000<br>0,0000    |
| 4      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 52,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 758,1600<br>0,0000       |
| 5      |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 24,0000                               | 32,5000<br>0,0000                     | 780,0000<br>0,0000       |
| 6      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 14,0000                               | 32,5000<br>0,0000                     | 455,0000<br>0,0000       |
| 7      |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 14,0000                               | 42,0000<br>0,0000                     | 588,0000<br>0,0000       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 8  |             | Clema RA-25                                                                                                                  | buc    | 20,0000 | 15,0000<br>0,0000    | 300,0000<br>0,0000                |
| 9  |             | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m      | 60,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 475,2000<br>0,0000                |
| 10 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc    | 60,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 120,0000<br>0,0000                |
| 11 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc    | 18,0000 | 90,6989<br>52,7589   | 1 632,5802<br>949,6602            |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc    | 19,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 4 070,3966<br>2 508,7866          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | Lei    |         |                      | 32 090,9474                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                         | 22,5 % |         |                      | 1 704,6660                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                               | 2 %    |         |                      | 386,3272                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                      | 34 181,9406                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 7,32 % |         |                      | 2 502,1181                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                      | 36 684,0587                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 2 %    |         |                      | 733,6812                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                         |        |         |                      | <b>37 417,7399<br/>7 576,2934</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |        |         |                      |                                   |
| 13 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc    | 18,0000 | 258,3703<br>98,3103  | 4 650,6654<br>1 769,5854          |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc    | 26,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 9 273,6956<br>5 112,1356          |
| 15 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc    | 26,0000 | 65,0000<br>0,0000    | 1 690,0000<br>0,0000              |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m  | 0,2600  | 900,8938<br>714,9838 | 234,2324<br>185,8958              |
| 17 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                             | m      | 26,0000 | 3,3400               | 86,8400                           |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---|------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |   |                                                      |        |         | 0,0000               | 0,0000                            |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei    |         |                      | 15 935,4334                       |
|    |   | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                 | 22,5 % |         |                      | 1 590,2138                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                       | 2 %    |         |                      | 61,0568                           |
|    |   | <i>Total</i>                                         |        |         |                      | 17 586,7040                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 46 %   |         |                      | 3 251,1037                        |
|    |   | <i>Total</i>                                         |        |         |                      | 20 837,8077                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2 %    |         |                      | 416,7562                          |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |         |                      | <b>21 254,5639<br/>7 067,6168</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |        |         |                      |                                   |
| 18 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc    | 26,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 40 462,5000<br>0,0000             |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei    |         |                      | 40 462,5000                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 %  |         |                      | 80,9250                           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |         |                      | <b>40 543,4250</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 99 215,76                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 19 843,15                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |  |  | <b>119 058,91<br/>14 643,92</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Molocanilor, str-la Molocanilor, str.  
Drumul Schinoasei  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,7682               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 73,2282                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 | 57,66                | 73,23                  |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500                                 | 96,00                | 33,60                  |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0600                                 | 49,00                | 2,94                   |
| 2       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,7384             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                  |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                 |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                 |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36               |
| 3       |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 17,6000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 002                         | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000                                 | 17,60                | 17,60                  |
| 4       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                  |
| 5       |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 32,5000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 8                           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                  |
| 6       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                  |
| 7       |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 42,0000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 19                          | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 42,00                | 42,00                  |
| 8       |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 15,0000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 0252                        | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                  |
| 9       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 0,0000   |
|    | 20          | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | buc   | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
| 10 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc   |         |           | 2,0000   |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 0,0000   |
|    | 21          | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc   | 1,0000  | 2,00      | 2,00     |
| 11 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc   |         |           | 90,6989  |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 52,7589  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om  | 1,8300  | 57,66     | 52,76    |
|    | 1019460     | Banda "IIXB-304"                                                                                                             | kg    | 0,0120  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg    | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5070001     | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t     | 0,0005  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg    | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut  | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut  | 0,3600  | 96,00     | 34,56    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut  | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc   |         |           | 214,2314 |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 132,0414 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om  | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                              | t     | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                             | kg    | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                                      | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                             | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                      | buc   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut  | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut  | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |       |         |           |          |
| 13 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc   |         |           | 258,3703 |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 98,3103  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om  | 3,4100  | 57,66     | 98,31    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t     | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg    | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg    | 0,5000  | 27,00     | 13,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut  | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut  | 1,3300  | 96,00     | 127,68   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut  | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc   |         |           | 356,6806 |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om  | 3,4100  | 57,66     | 196,62   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t     | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg    | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg    | 0,5000  | 27,00     | 13,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut  | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut  | 1,3300  | 96,00     | 127,68   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut  | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 15 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc   |         |           | 65,0000  |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 0,0000   |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                                  | buc   | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m |         |           | 900,8938 |
|    |             |                                                                                                                              |       |         |           | 714,9838 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om  | 12,4000 | 57,66     | 714,98   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t     | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t     | 0,0008  | 0,00      | 0,00     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6        | 7          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
|    | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00     | 0,00       |
|    | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00     | 0,00       |
|    | 5009500 | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00     | 0,00       |
|    | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00     | 0,00       |
|    | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00     | 0,00       |
|    | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00   | 46,80      |
|    | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00    | 60,00      |
|    | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00    | 60,00      |
|    | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00    | 19,11      |
| 17 |         | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |          | 3,3400     |
|    |         |                                                                                                               |          |         |          | 0,0000     |
|    | 84      | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34     | 3,34       |
|    |         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |          |            |
| 18 |         | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |          | 1 556,2500 |
|    |         |                                                                                                               |          |         |          | 0,0000     |
|    | 1       | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25 | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Deviz local de resurse № 2-2-6**

**Restabilirea iluminatului stradal din str. Molocanilor, str-la Molocanilor, str.  
Drumul Schinoasei**

**Valoarea de deviz 119 058,91 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 253,9700 | 57,66 | 14 643,9102      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>14 643,92</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |     |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m   | 900,0000 | 17,60     | 15 840,0000 |
| 2.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc | 20,0000  | 15,00     | 300,0000    |
| 3.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc | 26,0000  | 1 556,25  | 40 462,5000 |
| 4.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 5.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t   | 0,0011   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0264   | 16 500,00 | 435,6000    |
| 7.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,0002   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg  | 4,4000   | 56,00     | 246,4000    |
| 10. | 1019460  | Banda "IIXB-304"                                                                    | kg  | 0,2160   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg  | 22,0000  | 27,00     | 594,0000    |
| 12. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 14. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 15. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 18. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 19. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc | 52,0000  | 14,58     | 758,1600    |
| 20. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc | 14,0000  | 32,50     | 455,0000    |
| 21. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                             | buc | 14,0000  | 42,00     | 588,0000    |
| 22. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc | 60,0000  | 7,92      | 475,2000    |
| 23. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg  | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg  | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc | 60,0000  | 2,00      | 120,0000    |

|                                       |          |                                                                                                                             |          |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 26.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0022  | 0,00  | 0,0000           |
| 27.                                   | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,1800  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0011  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0025  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0090  | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                          | kg       | 0,1300  | 0,00  | 0,0000           |
| 34.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,1900  | 0,00  | 0,0000           |
| 35.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1800  | 0,00  | 0,0000           |
| 36.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc      | 26,0000 | 65,00 | 1 690,0000       |
| 37.                                   | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                  | buc      | 24,0000 | 32,50 | 780,0000         |
| 38.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                            | buc      | 26,0000 | 3,34  | 86,8400          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                                                                                             |          |         |       | <b>62 831,70</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3414  | 120,00 | 160,9680         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,7800  | 20,00  | 15,6000          |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 8,7840  | 20,00  | 175,6800         |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,7800  | 20,00  | 15,6000          |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 10,7550 | 20,00  | 215,1000         |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 18,7000 | 96,00  | 1 795,2000       |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 21,9690 | 96,00  | 2 109,0240       |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 65,0000 | 96,00  | 6 240,0000       |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,7380  | 120,00 | 88,5600          |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 2,6900  | 49,00  | 131,8100         |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,3414  | 49,00  | 65,7286          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>11 013,27</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 99 215,76 |
| TVA                | 20 % | 19 843,15 |

**Total deviz:**

**119 058,9**

**1**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-7****Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 67-75****Valoarea de deviz 11 815,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect | 1000 m | 0,1000                                | 6 637,6980<br>3 761,7380              | 663,7698<br>376,1738   |
| 2      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        | m      | 100,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 692,0000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 8,0000                                | 14,5800<br>0,0000                     | 116,6400<br>0,0000     |
| 4      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 6,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 195,0000<br>0,0000     |
| 5      |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      | 8,0000                                | 7,9200<br>0,0000                      | 63,3600<br>0,0000      |
| 6      |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000                                | 2,0000<br>0,0000                      | 16,0000<br>0,0000      |
| 7      |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 6,0000                                | 15,0000<br>0,0000                     | 90,0000<br>0,0000      |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                              |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 8  | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 3,0000  | 214,2314<br>132,0414 | 642,6942<br>396,1242           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 2 479,4640                     |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 173,7671                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 23,4600                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 2 676,6911                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 195,9338                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 2 872,6249                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 57,4525                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                           |        |         |                      | <b>2 930,0774<br/>772,2980</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                |
| 9  | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 3,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 1 070,0418<br>589,8618         |
| 10 |             | Console metalice cu un brat.                                                                   | buc    | 3,0000  | 65,0000<br>0,0000    | 195,0000<br>0,0000             |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,3000  | 900,8940<br>714,9840 | 270,2682<br>214,4952           |
| 12 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 30,0000 | 3,3400<br>0,0000     | 100,2000<br>0,0000             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 1 635,5100                     |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 180,9803                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 7,6440                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 1 824,1343                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 46 %   |         |                      | 370,0042                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 2 194,1385                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 43,8828                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                               |        |         |                      | <b>2 238,0213<br/>804,3570</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                               |        |         |                      |                                |
| 13 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                    | buc    | 3,0000  | 1 556,2500           | 4 668,7500                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4     | 5 | 6      | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|-------|---|--------|-------------------|
|   |   |                                          |       |   | 0,0000 | 0,0000            |
|   |   | Cheltuieli directe                       | Lei   |   |        | 4 668,7500        |
|   |   | Cheltuieli de depozitare                 | 0,2 % |   |        | 9,3375            |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |        | <b>4 678,0875</b> |

|  |  |                                          |      |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  | 9 846,18         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 969,24         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>11 815,42</b> |
|  |  |                                          |      | <b>1 576,65</b>  |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 67-75  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6980<br>3 761,7380 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      |                                        |                      | 6,9200<br>0,0000         |
|         | 0052                        | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0000                                 | 6,92                 | 6,92                     |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 5       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200<br>0,0000         |
|         | 20                          | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 7,92                 | 7,92                     |
| 6       |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 2,0000<br>0,0000         |
|         | 21                          | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                     |
| 7       |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 15,0000<br>0,0000        |
|         | 0252                        | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                    |
| 8       | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 214,2314<br>132,0414     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04                   |
|         | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9251                    | Suporti                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 502-9075                    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                       | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80                |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                 |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |           |                      |
| 9  | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 10 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000    |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940<br>714,9840 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                |
| 12 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                 |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |                      |
| 13 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500<br>0,0000 |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-7

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 67-75

**Valoarea de deviz 11 815,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 27,3440 | 57,66 | 1 576,6550      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>1 576,65</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m        | 100,0000 | 6,92      | 692,0000   |
| 2.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc      | 6,0000   | 15,00     | 90,0000    |
| 3.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 3,0000   | 1 556,25  | 4 668,7500 |
| 4.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 5.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 6.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0018   | 16 500,00 | 29,7000    |
| 7.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 8.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 9.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,3000   | 56,00     | 16,8000    |
| 10. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg       | 1,5000   | 27,00     | 40,5000    |
| 11. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 12. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 13. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 14. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 15. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 16. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 17. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 18. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 8,0000   | 14,58     | 116,6400   |
| 19. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc      | 6,0000   | 32,50     | 195,0000   |
| 20. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc      | 8,0000   | 7,92      | 63,3600    |
| 21. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 22. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 23. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc      | 8,0000   | 2,00      | 16,0000    |
| 24. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0025   | 0,00      | 0,0000     |
| 25. | 5009500  | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,0012   | 0,00      | 0,0000     |
| 26. | 5009623  | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,0029   | 0,00      | 0,0000     |

|                                       |          |                                                         |     |         |       |                 |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------------|
| 27.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t   | 0,0000  | 0,00  | 0,0000          |
| 28.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur | buc | 0,0000  | 0,00  | 0,0000          |
| 29.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"      | kg  | 0,1500  | 0,00  | 0,0000          |
| 30.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "33C"                                        | kg  | 0,0300  | 0,00  | 0,0000          |
| 31.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                             | buc | 3,0000  | 65,00 | 195,0000        |
| 32.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc | 30,0000 | 3,34  | 100,2000        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |     |         |       | <b>6 223,95</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1770 | 120,00 | 21,2400       |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,9000 | 20,00  | 18,0000       |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 0,9760 | 20,00  | 19,5200       |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,9000 | 20,00  | 18,0000       |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 1,1950 | 20,00  | 23,9000       |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 2,4000 | 96,00  | 230,4000      |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 2,4410 | 96,00  | 234,3360      |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 3,9900 | 96,00  | 383,0400      |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,0820 | 120,00 | 9,8400        |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,3300 | 49,00  | 16,1700       |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,1770 | 49,00  | 8,6730        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>983,12</b> |

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 9 846,18 |
| TVA                | 20 % | 1 969,24 |

**Total deviz:**

**11 815,42**

Intocmit

**"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-8****Restabilirea iluminatului stradal din str.. Costiujeni 7-7/14****Valoarea de deviz 54 450,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 4,0000                                | 501,4180<br>219,1080                  | 2 005,6720<br>876,4320   |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 4,0000                                | 1 458,3400<br>0,0000                  | 5 833,3600<br>0,0000     |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 4,0000                                | 116,5704<br>25,3704                   | 466,2816<br>101,4816     |
| 4      | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    | 2,0000                                | 109,7682<br>73,2282                   | 219,5364<br>146,4564     |
| 5      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,3200                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 2 124,0635<br>1 203,7563 |
| 6      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 320,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 2 214,4000<br>0,0000     |
| 7      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 24,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 349,9200<br>0,0000       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 8  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                          | buc    | 8,0000  | 32,5000<br>0,0000    | 260,0000<br>0,0000                |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                          | buc    | 8,0000  | 42,0000<br>0,0000    | 336,0000<br>0,0000                |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                         | m      | 24,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 190,0800<br>0,0000                |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                          | buc    | 24,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 48,0000<br>0,0000                 |
| 12 |             | Clema RA-25                                                                                      | buc    | 6,0000  | 15,0000<br>0,0000    | 90,0000<br>0,0000                 |
| 13 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea) | buc    | 6,0000  | 90,6989<br>52,7589   | 544,1934<br>316,5534              |
| 14 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt               | buc    | 10,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 2 142,3140<br>1 320,4140          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                        | Lei    |         |                      | 16 823,8209                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                             | 22,5 % |         |                      | 892,1461                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                   | 2 %    |         |                      | 186,4352                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                     |        |         |                      | 17 902,4022                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                       | 7,32 % |         |                      | 1 310,4558                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                     |        |         |                      | 19 212,8580                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                        | 2 %    |         |                      | 384,2572                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                             |        |         |                      | <b>19 597,1152<br/>3 965,0937</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                     |        |         |                      |                                   |
| 15 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1   | buc    | 10,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 3 566,8060<br>1 966,2060          |
| 16 |             | Console metalice cu un brat.                                                                     | buc    | 10,0000 | 65,0000<br>0,0000    | 650,0000<br>0,0000                |
| 17 | 08-02-148-  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si                                                          | 100 m  | 0,1000  | 900,8940             | 90,0894                           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6          | 7                                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------------------------------|
|    | 1           | cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                |        |         | 714,9840   | 71,4984                           |
| 18 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                    | m      | 10,0000 | 3,3400     | 33,4000                           |
|    |             |                                                                                                     |        |         | 0,0000     | 0,0000                            |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                         | 10 buc | 0,2000  | 1 888,5215 | 377,7043                          |
|    |             |                                                                                                     |        |         | 478,0015   | 95,6003                           |
| 20 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,7000  | 1 425,9560 | 2 424,1252                        |
|    |             |                                                                                                     |        |         | 1 158,9660 | 1 970,2422                        |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |            | 7 142,1249                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |         |            | 923,2981                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |         |            | 32,2170                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |            | 8 097,6400                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |         |            | 1 887,6316                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |            | 9 985,2716                        |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |         |            | 199,7054                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |        |         |            | <b>10 184,9770<br/>4 103,5469</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |         |            |                                   |
| 21 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 10,0000 | 1 556,2500 | 15 562,5000                       |
|    |             |                                                                                                     |        |         | 0,0000     | 0,0000                            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |            | 15 562,5000                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 0,2 %  |         |            | 31,1250                           |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |            | <b>15 593,6250</b>                |

|  |  |                                          |                  |           |
|--|--|------------------------------------------|------------------|-----------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei              | 45 375,73 |
|  |  | TVA                                      | 20 %             | 9 075,15  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>54 450,88</b> |           |
|  |  |                                          | <b>8 068,64</b>  |           |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Restabilirea iluminatului stradal din str.. Costiujeni 7-7/14**  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,4180<br>219,1080     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                   |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                     |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400<br>0,0000     |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34                 |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704<br>25,3704      |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                    |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                    |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                    |
| 4       | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,7682<br>73,2282      |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 | 57,66                | 73,23                    |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500                                 | 96,00                | 33,60                    |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0600                                 | 49,00                | 2,94                     |
| 5       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984<br>3 761,7384 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|
|    | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                | h-ut | 0,8200  | 120,00    | 98,40    |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                              | h-ut | 9,7600  | 20,00     | 195,20   |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                               | h-ut | 11,9500 | 20,00     | 239,00   |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                            | h-ut | 24,4100 | 96,00     | 2 343,36 |
| 6  |               | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                        | m    |         |           | 6,9200   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 0052          | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                        | m    | 1,0000  | 6,92      | 6,92     |
| 7  |               | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  |         |           | 14,5800  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 13            | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 14,58     | 14,58    |
| 8  |               | Clema Suport AI CA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 32,5000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 15            | Clema Suport AI CA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 9  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 42,0000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 19            | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 42,00     | 42,00    |
| 10 |               | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m    |         |           | 7,9200   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 20            | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
| 11 |               | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  |         |           | 2,0000   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 21            | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2,00      | 2,00     |
| 12 |               | Clema RA-25                                                                                                                  | buc  |         |           | 15,0000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 0252          | Clema RA-25                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 13 | 08-02-369-3   | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5- demontarea)                            | buc  |         |           | 90,6989  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 52,7589  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,8300  | 57,66     | 52,76    |
|    | 1019460       | Banda "IIXB-304"                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t    | 0,0005  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut | 0,3600  | 96,00     | 34,56    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 14 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |         |           | 214,2314 |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 132,0414 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745      | Benzina solvent                                                                                                              | t    | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251      | Suporti                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075      | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042      | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |      |         |           |          |
| 15 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc  |         |           | 356,6806 |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 196,6206 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 3,4100  | 57,66     | 196,62   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t    | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 16 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000        |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                    |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940<br>714,9840     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                    |
| 18 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000         |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                     |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc   |         |           | 1 888,5215<br>478,0015   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00                   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t        | 0,0810  | 16 500,00 | 1 336,50                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,96                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1400  | 120,00    | 16,80                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,5400  | 10,00     | 25,40                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1400  | 49,00     | 6,86                     |
| 20 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    |         |           | 1 425,9560<br>1 158,9660 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97                 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9000  | 32,00     | 28,80                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 2,0000  | 27,00     | 54,00                    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,20                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 3,3600  | 10,00     | 33,60                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                     |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |                          |
| 21 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500<br>0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25                 |

## Deviz local de resurse № 2-2-8

### Restabilirea iluminatului stradal din str.. Costiujeni 7-7/14

Valoarea de deviz 54 450,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-8: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 139,9348 | 57,66 | 8 068,6406      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>8 068,64</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 4,0000   | 1 458,34  | 5 833,3600  |
| 2.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m      | 320,0000 | 6,92      | 2 214,4000  |
| 3.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc    | 6,0000   | 15,00     | 90,0000     |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 10,0000  | 1 556,25  | 15 562,5000 |
| 5.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,0016   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,0001   | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,0006   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,0800   | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0060   | 16 500,00 | 99,0000     |
| 12. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,0001   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,0068   | 16 500,00 | 112,2000    |
| 14. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,0162   | 16 500,00 | 267,3000    |
| 15. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,0068   | 16 500,00 | 112,2000    |
| 16. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t      | 0,0004   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 1011924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,6860   | 32,00     | 53,9520     |
| 18. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,0000   | 56,00     | 56,0000     |
| 19. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 13,9400  | 0,00      | 0,0000      |
| 20. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 13,9400  | 0,00      | 0,0000      |
| 21. | 1019460  | Banda "ПXB-304"                                                                     | kg     | 0,0720   | 0,00      | 0,0000      |
| 22. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 8,4000   | 27,00     | 226,8000    |
| 23. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                                                                                             |          |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 26.                                   | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                     | set      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 27.                                   | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                         | m        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                                                                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 110-9091 | Dibluri                                                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 110-9126 | Placi metalice                                                                                                              | buc      | 0,4000  | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                       | t        | 0,0004  | 0,00  | 0,0000           |
| 34.                                   | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                    | buc      | 24,0000 | 14,58 | 349,9200         |
| 35.                                   | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                     | buc      | 8,0000  | 32,50 | 260,0000         |
| 36.                                   | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                                                                     | buc      | 8,0000  | 42,00 | 336,0000         |
| 37.                                   | 20       | Banda de montare F-19.07                                                                                                    | buc      | 24,0000 | 7,92  | 190,0800         |
| 38.                                   | 201-9251 | Suporti                                                                                                                     | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 39.                                   | 201-9266 | Bratari din otel                                                                                                            | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 40.                                   | 201-9285 | Traverse din otel                                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 41.                                   | 21       | Clema pentru banda A-19                                                                                                     | buc      | 24,0000 | 2,00  | 48,0000          |
| 42.                                   | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 43.                                   | 500-9057 | Caciula de polietilena                                                                                                      | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 44.                                   | 5009031  | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 2,5500  | 0,00  | 0,0000           |
| 45.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0008  | 0,00  | 0,0000           |
| 46.                                   | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 22,7800 | 0,00  | 0,0000           |
| 47.                                   | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,0600  | 0,00  | 0,0000           |
| 48.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0004  | 0,00  | 0,0000           |
| 49.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0010  | 0,00  | 0,0000           |
| 50.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 51.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 52.                                   | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0030  | 0,00  | 0,0000           |
| 53.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,0500  | 0,00  | 0,0000           |
| 54.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00  | 0,0000           |
| 55.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0600  | 0,00  | 0,0000           |
| 56.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc      | 10,0000 | 65,00 | 650,0000         |
| 57.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                            | buc      | 10,0000 | 3,34  | 33,4000          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |                                                                                                                             |          |         |       | <b>26 495,11</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |         |                                                                                                                        |      |        |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,9600 | 130,00 | 124,8000 |
| 2. | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,9600 | 130,00 | 124,8000 |
| 3. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,5740 | 120,00 | 68,8800  |
| 4. | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,9600 | 120,00 | 115,2000 |
| 5. | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 0,3000 | 20,00  | 6,0000   |
| 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 3,1232 | 20,00  | 62,4640  |

|     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                    | h-ut | 0,3000  | 20,00  | 6,0000          |
| 8.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                | h-ut | 3,8240  | 20,00  | 76,4800         |
| 9.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                              | h-ut | 8,7000  | 96,00  | 835,2000        |
| 10. | 031002        | Autohidroascensor                                                             | h-ut | 7,8112  | 96,00  | 749,8752        |
| 11. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                       | h-ut | 15,4600 | 96,00  | 1 484,1600      |
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 6,2200  | 10,00  | 62,2000         |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 3,1200  | 350,00 | 1 092,0000      |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,2624  | 120,00 | 31,4880         |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 1,9800  | 49,00  | 97,0200         |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,5740  | 49,00  | 28,1260         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>4 964,69</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 45 375,73 |
| TVA                | 20 % | 9 075,15  |

**Total deviz:**

**54 450,88**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-9****Restabilirea iluminatului stradal din str. Livadarilor, 181-181/3****Valoarea de deviz 47 263,18 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 6,0000                                | 501,4180<br>219,1080                  | 3 008,5080<br>1 314,6480 |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 6,0000                                | 1 458,3400<br>0,0000                  | 8 750,0400<br>0,0000     |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 6,0000                                | 116,5704<br>25,3704                   | 699,4224<br>152,2224     |
| 4      | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    | 3,0000                                | 109,7682<br>73,2282                   | 329,3046<br>219,6846     |
| 5      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,4000                                | 6 637,6985<br>3 761,7385              | 2 655,0794<br>1 504,6954 |
| 6      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 400,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 2 768,0000<br>0,0000     |
| 7      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 28,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 408,2400<br>0,0000       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 8  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc    | 10,0000 | 32,5000<br>0,0000    | 325,0000<br>0,0000                |
| 9  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc    | 10,0000 | 42,0000<br>0,0000    | 420,0000<br>0,0000                |
| 10 |             | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m      | 28,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 221,7600<br>0,0000                |
| 11 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc    | 28,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 56,0000<br>0,0000                 |
| 12 |             | Clema RA-25                                                                                                                  | buc    | 7,0000  | 15,0000<br>0,0000    | 105,0000<br>0,0000                |
| 13 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc    | 3,0000  | 90,6989<br>52,7589   | 272,0967<br>158,2767              |
| 14 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc    | 12,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 2 570,7768<br>1 584,4968          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | Lei    |         |                      | 22 589,2279                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                         | 22,5 % |         |                      | 1 110,1554                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                               | 2 %    |         |                      | 261,0808                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                      | 23 960,4641                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 7,32 % |         |                      | 1 753,9060                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                      | 25 714,3701                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 2 %    |         |                      | 514,2874                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                         |        |         |                      | <b>26 228,6575<br/>4 934,0239</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |        |         |                      |                                   |
| 15 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc    | 3,0000  | 258,3703<br>98,3103  | 775,1109<br>294,9309              |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc    | 12,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 4 280,1672<br>2 359,4472          |
| 17 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc    | 12,0000 | 65,0000              | 780,0000                          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                        | 7                                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                     |        |         | 0,0000                   | 0,0000                            |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                        | 100 m  | 0,1200  | 900,8942<br>714,9842     | 108,1073<br>85,7981               |
| 19 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                    | m      | 12,0000 | 3,3400<br>0,0000         | 40,0800<br>0,0000                 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                         | 10 buc | 0,4500  | 1 890,3547<br>478,0013   | 850,6596<br>215,1006              |
| 21 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,8000  | 1 425,9560<br>1 158,9660 | 2 566,7208<br>2 086,1388          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 9 400,8458                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |         |                          | 1 134,3185                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |         |                          | 45,1040                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 10 580,2683                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |         |                          | 2 319,0512                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 12 899,3195                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |         |                          | 257,9864                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |        |         |                          | <b>13 157,3059<br/>5 041,4156</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |         |                          |                                   |
| 22 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 12,0000 | 0,0000<br>0,0000         | 0,0000<br>0,0000                  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          |                                   |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                          | <b>0,0000</b>                     |

|  |  |                                          |      |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 39 385,98                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 7 877,20                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>47 263,18<br/>9 975,45</b> |

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Livadarilor, 181-181/3  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,4180               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 219,1080               |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                 |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                   |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34               |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 25,3704                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                  |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 4       | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,7682               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 73,2282                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 | 57,66                | 73,23                  |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500                                 | 96,00                | 33,60                  |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0600                                 | 49,00                | 2,94                   |
| 5       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6985             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,7385             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|
|    | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                | h-ut | 0,8200  | 120,00    | 98,40    |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                              | h-ut | 9,7600  | 20,00     | 195,20   |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                               | h-ut | 11,9500 | 20,00     | 239,00   |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                            | h-ut | 24,4100 | 96,00     | 2 343,36 |
| 6  |               | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                        | m    |         |           | 6,9200   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 0052          | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                        | m    | 1,0000  | 6,92      | 6,92     |
| 7  |               | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  |         |           | 14,5800  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 13            | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 14,58     | 14,58    |
| 8  |               | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 32,5000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 15            | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 9  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 42,0000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 19            | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 42,00     | 42,00    |
| 10 |               | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m    |         |           | 7,9200   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 20            | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
| 11 |               | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  |         |           | 2,0000   |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 21            | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2,00      | 2,00     |
| 12 |               | Clema RA-25                                                                                                                  | buc  |         |           | 15,0000  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 0,0000   |
|    | 0252          | Clema RA-25                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 13 | 08-02-369-3   | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc  |         |           | 90,6989  |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 52,7589  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,8300  | 57,66     | 52,76    |
|    | 1019460       | Banda "IIXB-304"                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t    | 0,0005  | 0,00      | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut | 0,3600  | 96,00     | 34,56    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 14 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |         |           | 214,2314 |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 132,0414 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745      | Benzina solvent                                                                                                              | t    | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251      | Suporti                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075      | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042      | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |      |         |           |          |
| 15 | 08-02-363-1   | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc  |         |           | 258,3703 |
|    |               |                                                                                                                              |      |         |           | 98,3103  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 3,4100  | 57,66     | 98,31    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t    | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 17 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000        |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                    |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8942<br>714,9842     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                    |
| 19 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000         |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                     |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc   |         |           | 1 890,3547<br>478,0013   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00                   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t        | 0,0810  | 16 500,00 | 1 338,33                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,96                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1400  | 120,00    | 16,80                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,5400  | 10,00     | 25,40                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1400  | 49,00     | 6,86                     |
| 21 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    |         |           | 1 425,9560<br>1 158,9660 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97                 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9000  | 32,00     | 28,80                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 2,0000  | 27,00     | 54,00                    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                  | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,20                    |

| 1  | 2      | 3                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |        | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      |      |        |       |        |
|    | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 10,00 | 33,60  |
|    | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,1100 | 49,00 | 5,39   |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                      |      |        |       |        |
| 22 |        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |        |       | 0,0000 |
|    |        |                                                                       |      |        |       | 0,0000 |
|    | 1      | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  | 1,0000 | 0,00  | 0,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Deviz local de resurse № 2-2-9****Restabilirea iluminatului stradal din str. Livadarilor, 181-181/3****Valoarea de deviz 47 263,18 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 173,0045 | 57,66 | 9 975,4395      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>9 975,45</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |          |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 6,0000   | 1 458,34  | 8 750,0400 |
| 2.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m      | 400,0000 | 6,92      | 2 768,0000 |
| 3.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc    | 7,0000   | 15,00     | 105,0000   |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 12,0000  | 0,00      | 0,0000     |
| 5.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,0024   | 0,00      | 0,0000     |
| 6.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 7.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 8.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,0007   | 0,00      | 0,0000     |
| 9.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,1200   | 0,00      | 0,0000     |
| 10. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 11. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0090   | 16 500,00 | 148,5000   |
| 12. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,0001   | 0,00      | 0,0000     |
| 13. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,0072   | 16 500,00 | 118,8000   |
| 14. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,0365   | 16 500,00 | 602,2500   |
| 15. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,0072   | 16 500,00 | 118,8000   |
| 16. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t      | 0,0009   | 0,00      | 0,0000     |
| 17. | 1011924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,9710   | 32,00     | 63,0720    |
| 18. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,5000   | 56,00     | 84,0000    |
| 19. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 14,7600  | 0,00      | 0,0000     |
| 20. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 14,7600  | 0,00      | 0,0000     |
| 21. | 1019460  | Banda "ПXB-304"                                                                     | kg     | 0,0360   | 0,00      | 0,0000     |
| 22. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 11,1000  | 27,00     | 299,7000   |
| 23. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 24. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 25. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |

|                                       |          |                                                                                                                             |          |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 26.                                   | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                     | set      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 27.                                   | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                         | m        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                                                                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 110-9091 | Dibluri                                                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 110-9126 | Placi metalice                                                                                                              | buc      | 0,6000  | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                       | t        | 0,0006  | 0,00  | 0,0000           |
| 34.                                   | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                    | buc      | 28,0000 | 14,58 | 408,2400         |
| 35.                                   | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                     | buc      | 10,0000 | 32,50 | 325,0000         |
| 36.                                   | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                                                                     | buc      | 10,0000 | 42,00 | 420,0000         |
| 37.                                   | 20       | Banda de montare F-19.07                                                                                                    | buc      | 28,0000 | 7,92  | 221,7600         |
| 38.                                   | 201-9251 | Suporti                                                                                                                     | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 39.                                   | 201-9266 | Bratari din otel                                                                                                            | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 40.                                   | 201-9285 | Traverse din otel                                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 41.                                   | 21       | Clema pentru banda A-19                                                                                                     | buc      | 28,0000 | 2,00  | 56,0000          |
| 42.                                   | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 43.                                   | 500-9057 | Caciula de polietilena                                                                                                      | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 44.                                   | 5009031  | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 2,7000  | 0,00  | 0,0000           |
| 45.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0010  | 0,00  | 0,0000           |
| 46.                                   | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 24,1200 | 0,00  | 0,0000           |
| 47.                                   | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,0300  | 0,00  | 0,0000           |
| 48.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0005  | 0,00  | 0,0000           |
| 49.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0012  | 0,00  | 0,0000           |
| 50.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 51.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                     | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 52.                                   | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0015  | 0,00  | 0,0000           |
| 53.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,0600  | 0,00  | 0,0000           |
| 54.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,7200  | 0,00  | 0,0000           |
| 55.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0300  | 0,00  | 0,0000           |
| 56.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc      | 12,0000 | 65,00 | 780,0000         |
| 57.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                            | buc      | 12,0000 | 3,34  | 40,0800          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |                                                                                                                             |          |         |       | <b>15 309,24</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |         |                                                                                                                        |      |        |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 1,4400 | 130,00 | 187,2000 |
| 2. | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,4400 | 130,00 | 187,2000 |
| 3. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,6678 | 120,00 | 80,1360  |
| 4. | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 1,4400 | 120,00 | 172,8000 |
| 5. | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 0,3600 | 20,00  | 7,2000   |
| 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 3,9040 | 20,00  | 78,0800  |

|     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                    | h-ut | 0,3600  | 20,00  | 7,2000          |
| 8.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                | h-ut | 4,7800  | 20,00  | 95,6000         |
| 9.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                              | h-ut | 10,6500 | 96,00  | 1 022,4000      |
| 10. | 031002        | Autohidroascensor                                                             | h-ut | 9,7640  | 96,00  | 937,3440        |
| 11. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                       | h-ut | 21,0300 | 96,00  | 2 018,8800      |
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 7,1910  | 10,00  | 71,9100         |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 4,6800  | 350,00 | 1 638,0000      |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,3280  | 120,00 | 39,3600         |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 2,6400  | 49,00  | 129,3600        |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,6678  | 49,00  | 32,7222         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>6 705,39</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 39 385,98 |
| TVA                | 20 % | 7 877,20  |

**Total deviz:**

**47 263,18**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-10****Restabilirea iluminatului stradal din str. Martirii Brincoveni, str-le I, II, III, IV, Martirii Brincoveni****Valoarea de deviz 51 453,40 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,3000                                | 6 637,6983<br>3 761,7383              | 1 991,3095<br>1 128,5215 |
| 2      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 300,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 2 076,0000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 40,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 583,2000<br>0,0000       |
| 4      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 14,0000                               | 32,5000<br>0,0000                     | 455,0000<br>0,0000       |
| 5      |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      | 15,0000                               | 7,9200<br>0,0000                      | 118,8000<br>0,0000       |
| 6      |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 15,0000                               | 2,0000<br>0,0000                      | 30,0000<br>0,0000        |
| 7      |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 6,0000                                | 15,0000<br>0,0000                     | 90,0000<br>0,0000        |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 8  |             | Clema PA-25                                                                                    | buc    | 15,0000 | 12,5000<br>0,0000    | 187,5000<br>0,0000                |
| 9  | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 15,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 3 213,4710<br>1 980,6210          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 8 745,2805                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 699,5571                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 70,8100                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 9 515,6476                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 696,5454                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 10 212,1930                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 204,2439                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |         |                      | <b>10 416,4369<br/>3 109,1425</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                   |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 15,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 5 350,2090<br>2 949,3090          |
| 11 |             | Console metalice cu un brat.                                                                   | buc    | 15,0000 | 65,0000<br>0,0000    | 975,0000<br>0,0000                |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,3000  | 900,8940<br>714,9840 | 270,2682<br>214,4952              |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 30,0000 | 3,3400<br>0,0000     | 100,2000<br>0,0000                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 6 695,6772                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 711,8559                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 30,2040                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 7 437,7371                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 46 %   |         |                      | 1 455,3499                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 8 893,0870                        |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 177,8617                          |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4     | 5       | 6                    | 7                                |
|----|---|------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |         |                      | <b>9 070,9487<br/>3 163,8042</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |         |                      |                                  |
| 14 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc   | 15,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 23 343,7500<br>0,0000            |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei   |         |                      | 23 343,7500                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 % |         |                      | 46,6875                          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |         |                      | <b>23 390,4375</b>               |

|  |  |                                          |      |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  | 42 877,83                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 8 575,57                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  | <b>51 453,40<br/>6 272,95</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Restabilirea iluminatului stradal din str. Martirii Brincoveni, str-le I, II, III, IV,**  
**Martirii Brincoveni**  
(denumirea lucrări)

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                          |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                            | 6                       | 7                        |
|             |                                | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |                         |                          |
| 1           | 33-04-017-1                    | Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect | 1000 m |                                              |                         | 6 637,6983<br>3 761,7383 |
|             | 1                              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                      | 57,66                   | 3 761,74                 |
|             | 110-1182                       | Clema de bransament cu perforarea izolației (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 110-1183                       | Set pentru ancorare simplă în componentă: consolă cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 110-1184                       | Set pentru suspensie intermediară (CIA): consolă cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 110-1185                       | Bratere de strângere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 110-1186                       | Banda de fixare lățimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din oțel inoxidabil (CIA)                                                                                                                                                                | m      | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 110-1187                       | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 110-0332                       | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                       | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 3410520006739                  | Macara pneumatică pentru executarea lucrărilor de altă gen din construcție 10 t                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8200                                       | 120,00                  | 98,40                    |
|             | 0302031                        | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                       | 20,00                   | 195,20                   |
|             | 030411                         | Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                      | 20,00                   | 239,00                   |
|             | 031002                         | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                      | 96,00                   | 2 343,36                 |
| 2           |                                | Cablu SIP 5A 2*16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        | m      |                                              |                         | 6,9200<br>0,0000         |
|             | 0052                           | Cablu SIP 5A 2*16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0000                                       | 6,92                    | 6,92                     |
| 3           |                                | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                              |                         | 14,5800<br>0,0000        |
|             | 13                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                       | 14,58                   | 14,58                    |
| 4           |                                | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                              |                         | 32,5000<br>0,0000        |
|             | 15                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                       | 32,50                   | 32,50                    |
| 5           |                                | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                              |                         | 7,9200<br>0,0000         |
|             | 20                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                       | 7,92                    | 7,92                     |
| 6           |                                | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                              |                         | 2,0000<br>0,0000         |
|             | 21                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                       | 2,00                    | 2,00                     |
| 7           |                                | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                              |                         | 15,0000<br>0,0000        |
|             | 0252                           | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                       | 15,00                   | 15,00                    |
| 8           |                                | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                              |                         | 12,5000<br>0,0000        |
|             | 0251                           | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                       | 12,50                   | 12,50                    |
| 9           | 33-04-014-2                    | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                              |                         | 214,2314<br>132,0414     |
|             | 1                              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                       | 57,66                   | 132,04                   |
|             | 101-1745                       | Benzină solvent                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                      | 0,00                    | 0,00                     |
|             | 542-9025                       | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                       | 0,00                    | 0,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 201-9251    | Supporti                                                                                                      | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                              | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                             | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                       | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80      |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39       |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |           |            |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 196,6206   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90       |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40       |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98       |
| 11 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 65,0000    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00      |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 714,9840   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00       |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786     | Lac de bitum "ET-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11      |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34       |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |            |
| 14 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Deviz local de resurse № 2-2-10****Restabilirea iluminatului stradal din str. Martirii Brincoveni, str-le I, II, III, IV, Martirii Brincoveni****Valoarea de deviz 51 453,40 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 108,7920 | 57,66 | 6 272,9467      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>6 272,95</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m        | 300,0000 | 6,92      | 2 076,0000  |
| 2.  | 0251     | Clema PA-25                                                                         | buc      | 15,0000  | 12,50     | 187,5000    |
| 3.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc      | 6,0000   | 15,00     | 90,0000     |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 15,0000  | 1 556,25  | 23 343,7500 |
| 5.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0009   | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0090   | 16 500,00 | 148,5000    |
| 8.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,5000   | 56,00     | 84,0000     |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg       | 7,5000   | 27,00     | 202,5000    |
| 12. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 14. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 15. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 18. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 19. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 40,0000  | 14,58     | 583,2000    |
| 20. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc      | 14,0000  | 32,50     | 455,0000    |
| 21. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc      | 15,0000  | 7,92      | 118,8000    |
| 22. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 23. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc      | 15,0000  | 2,00      | 30,0000     |
| 25. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0025   | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                         |         |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------|
| 26.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                         | 100 buc | 0,0012  | 0,00  | 0,0000           |
| 27.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                            | 100 m   | 0,0029  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur | buc     | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"       | kg      | 0,1500  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭС"                                        | kg      | 0,1500  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                             | buc     | 15,0000 | 65,00 | 975,0000         |
| 33.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc     | 30,0000 | 3,34  | 100,2000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |         |         |       | <b>28 394,45</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4170  | 120,00 | 50,0400         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,9000  | 20,00  | 18,0000         |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 2,9280  | 20,00  | 58,5600         |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,9000  | 20,00  | 18,0000         |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 3,5850  | 20,00  | 71,7000         |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 12,0000 | 96,00  | 1 152,0000      |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 7,3230  | 96,00  | 703,0080        |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 19,9500 | 96,00  | 1 915,2000      |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,2460  | 120,00 | 29,5200         |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 1,6500  | 49,00  | 80,8500         |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,4170  | 49,00  | 20,4330         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>4 117,31</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 42 877,83 |
| TVA                | 20 % | 8 575,57  |

**Total deviz:**

**51 453,40**

Intocmit

**"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-11****Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal 45a-45b****Valoarea de deviz 11 694,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,1000                                | 6 637,6980<br>3 761,7380              | 663,7698<br>376,1738   |
| 2      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 100,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 692,0000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 8,0000                                | 14,5800<br>0,0000                     | 116,6400<br>0,0000     |
| 4      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 4,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 130,0000<br>0,0000     |
| 5      |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      | 8,0000                                | 7,9200<br>0,0000                      | 63,3600<br>0,0000      |
| 6      |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000                                | 2,0000<br>0,0000                      | 16,0000<br>0,0000      |
| 7      |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                | 15,0000<br>0,0000                     | 15,0000<br>0,0000      |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                              |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 8  |             | Clema PA-25                                                                                    | buc    | 4,0000  | 12,5000<br>0,0000    | 50,0000<br>0,0000              |
| 9  | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 3,0000  | 214,2314<br>132,0414 | 642,6942<br>396,1242           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 2 389,4640                     |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 173,7671                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 21,6600                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 2 584,8911                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 189,2140                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 2 774,1051                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 55,4821                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |         |                      | <b>2 829,5872<br/>772,2980</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 3,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 1 070,0418<br>589,8618         |
| 11 |             | Console metalice cu un brat.                                                                   | buc    | 3,0000  | 65,0000<br>0,0000    | 195,0000<br>0,0000             |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,3000  | 900,8940<br>714,9840 | 270,2682<br>214,4952           |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 30,0000 | 3,3400<br>0,0000     | 100,2000<br>0,0000             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 1 635,5100                     |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 180,9803                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 7,6440                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 1 824,1343                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 46 %   |         |                      | 370,0042                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 2 194,1385                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 43,8828                        |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4     | 5      | 6                                       | 7                                       |
|----|---|------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                                         | <b>2 238,0213<br/>804,3570</b>          |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |        |                                         |                                         |
| 14 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc   | 3,0000 | <div>1 556,2500</div> <div>0,0000</div> | <div>4 668,7500</div> <div>0,0000</div> |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei   |        |                                         | 4 668,7500                              |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 % |        |                                         | 9,3375                                  |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                                         | <b>4 678,0875</b>                       |

|  |  |                                          |      |  |                                                        |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  | 9 745,69                                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 1 949,14                                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  | <div><b>11 694,83</b></div> <div><b>1 576,65</b></div> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal 45a-45b  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6980<br>3 761,7380 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      |                                        |                      | 6,9200<br>0,0000         |
|         | 0052                        | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0000                                 | 6,92                 | 6,92                     |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 5       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200<br>0,0000         |
|         | 20                          | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 7,92                 | 7,92                     |
| 6       |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 2,0000<br>0,0000         |
|         | 21                          | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                     |
| 7       |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 15,0000<br>0,0000        |
|         | 0252                        | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                    |
| 8       |                             | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 12,5000<br>0,0000        |
|         | 0251                        | Clema PA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 12,50                | 12,50                    |
| 9       | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 214,2314<br>132,0414     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04                   |
|         | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "33C"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9251                    | Suporti                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                              | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                             | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                       | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80                |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                 |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |           |                      |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 11 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000    |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940<br>714,9840 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                 |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |                      |
| 14 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500<br>0,0000 |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELEOR**  
**ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-11

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal 45a-45b

Valoarea de deviz 11 694,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-11: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 27,3440 | 57,66 | 1 576,6550      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>1 576,65</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m        | 100,0000 | 6,92      | 692,0000   |
| 2.  | 0251     | Clema PA-25                                                                         | buc      | 4,0000   | 12,50     | 50,0000    |
| 3.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc      | 1,0000   | 15,00     | 15,0000    |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 3,0000   | 1 556,25  | 4 668,7500 |
| 5.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 6.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 7.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0018   | 16 500,00 | 29,7000    |
| 8.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |
| 9.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 10. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,3000   | 56,00     | 16,8000    |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg       | 1,5000   | 27,00     | 40,5000    |
| 12. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 13. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 14. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 15. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 16. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 17. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 18. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 19. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 8,0000   | 14,58     | 116,6400   |
| 20. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc      | 4,0000   | 32,50     | 130,0000   |
| 21. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc      | 8,0000   | 7,92      | 63,3600    |
| 22. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 23. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 24. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc      | 8,0000   | 2,00      | 16,0000    |
| 25. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0025   | 0,00      | 0,0000     |
| 26. | 5009500  | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,0012   | 0,00      | 0,0000     |

|                                       |          |                                                         |       |         |       |                 |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----------------|
| 27.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                            | 100 m | 0,0029  | 0,00  | 0,0000          |
| 28.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t     | 0,0000  | 0,00  | 0,0000          |
| 29.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur | buc   | 0,0000  | 0,00  | 0,0000          |
| 30.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"      | kg    | 0,1500  | 0,00  | 0,0000          |
| 31.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭС"                                        | kg    | 0,0300  | 0,00  | 0,0000          |
| 32.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                             | buc   | 3,0000  | 65,00 | 195,0000        |
| 33.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc   | 30,0000 | 3,34  | 100,2000        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |       |         |       | <b>6 133,95</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1770 | 120,00 | 21,2400       |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,9000 | 20,00  | 18,0000       |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 0,9760 | 20,00  | 19,5200       |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,9000 | 20,00  | 18,0000       |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 1,1950 | 20,00  | 23,9000       |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 2,4000 | 96,00  | 230,4000      |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 2,4410 | 96,00  | 234,3360      |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 3,9900 | 96,00  | 383,0400      |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,0820 | 120,00 | 9,8400        |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,3300 | 49,00  | 16,1700       |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,1770 | 49,00  | 8,6730        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>983,12</b> |

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 9 745,69 |
| TVA                | 20 % | 1 949,14 |

**Total deviz:**

**11 694,83**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELEOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-12****Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua****Valoarea de deviz 81 016,73 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    | 7,0000                                | 109,7682<br>73,2282                   | 768,3774<br>512,5974     |
| 2      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,5700                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 3 783,4881<br>2 144,1909 |
| 3      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 570,0000                              | 17,6000<br>0,0000                     | 10 032,0000<br>0,0000    |
| 4      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 38,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 554,0400<br>0,0000       |
| 5      |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 8,0000                                | 42,0000<br>0,0000                     | 336,0000<br>0,0000       |
| 6      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 260,0000<br>0,0000       |
| 7      |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000                                | 42,0000<br>0,0000                     | 336,0000<br>0,0000       |
| 8      |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 14,0000                               | 15,0000                               | 210,0000                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                                              |        |         | 0,0000               | 0,0000                            |
| 9  |             | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m      | 60,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 475,2000<br>0,0000                |
| 10 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc    | 60,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 120,0000<br>0,0000                |
| 11 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc    | 14,0000 | 90,6989<br>52,7589   | 1 269,7846<br>738,6246            |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc    | 19,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 4 070,3966<br>2 508,7866          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | Lei    |         |                      | 22 215,2867                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                         | 22,5 % |         |                      | 1 328,4449                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                               | 2 %    |         |                      | 246,4648                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                      | 23 790,1964                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 7,32 % |         |                      | 1 741,4424                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                      | 25 531,6388                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 2 %    |         |                      | 510,6328                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |        |         |                      | <b>26 042,2716<br/>5 904,1995</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |        |         |                      |                                   |
| 13 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc    | 3,0000  | 244,8703<br>98,3103  | 734,6109<br>294,9309              |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc    | 19,0000 | 343,1806<br>196,6206 | 6 520,4314<br>3 735,7914          |
| 15 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc    | 19,0000 | 65,0000<br>0,0000    | 1 235,0000<br>0,0000              |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m  | 0,1900  | 900,8942<br>714,9842 | 171,1699<br>135,8470              |
| 17 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                             | m      | 19,0000 | 3,3400               | 63,4600                           |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---|------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |   |                                                      |        |         | 0,0000               | 0,0000                            |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei    |         |                      | 8 724,6722                        |
|    |   | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                 | 22,5 % |         |                      | 937,4781                          |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                       | 2 %    |         |                      | 32,7892                           |
|    |   | <i>Total</i>                                         |        |         |                      | 9 694,9395                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 46 %   |         |                      | 1 916,6219                        |
|    |   | <i>Total</i>                                         |        |         |                      | 11 611,5614                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2 %    |         |                      | 232,2312                          |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |         |                      | <b>11 843,7926<br/>4 166,5693</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |        |         |                      |                                   |
| 18 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc    | 19,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 29 568,7500<br>0,0000             |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei    |         |                      | 29 568,7500                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 %  |         |                      | 59,1375                           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |         |                      | <b>29 627,8875</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 67 513,94                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 13 502,79                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>81 016,73<br/>10 070,77</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,7682               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 73,2282                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 | 57,66                | 73,23                  |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500                                 | 96,00                | 33,60                  |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0600                                 | 49,00                | 2,94                   |
| 2       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,7384             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                  |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                 |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                 |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36               |
| 3       |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 17,6000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 002                         | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000                                 | 17,60                | 17,60                  |
| 4       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                  |
| 5       |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 42,0000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 8                           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 42,00                | 42,00                  |
| 6       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                  |
| 7       |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 42,0000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 19                          | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 42,00                | 42,00                  |
| 8       |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 15,0000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 0252                        | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                  |
| 9       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 20                          | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 7,92                 | 7,92                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 10 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc      |         |           | 2,0000<br>0,0000     |
|    | 21          | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc      | 1,0000  | 2,00      | 2,00                 |
| 11 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc      |         |           | 90,6989<br>52,7589   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 1,8300  | 57,66     | 52,76                |
|    | 1019460     | Banda "IIXB-304"                                                                                                             | kg       | 0,0120  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5070001     | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0005  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 0,3600  | 96,00     | 34,56                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc      |         |           | 214,2314<br>132,0414 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 2,2900  | 57,66     | 132,04               |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                              | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                             | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                                      | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                             | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                      | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80                |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                 |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |          |         |           |                      |
| 13 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc      |         |           | 244,8703<br>98,3103  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 98,31                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc      |         |           | 343,1806<br>196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 15 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000    |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 900,8942<br>714,9842 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6        | 7          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------|
|    | 5009500 | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc | 0,0041 | 0,00     | 0,00       |
|    | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m   | 0,0096 | 0,00     | 0,00       |
|    | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"                                                             | kg      | 0,5000 | 0,00     | 0,00       |
|    | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,3900 | 120,00   | 46,80      |
|    | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut    | 3,0000 | 20,00    | 60,00      |
|    | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 3,0000 | 20,00    | 60,00      |
|    | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,3900 | 49,00    | 19,11      |
| 17 |         | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m       |        |          | 3,3400     |
|    |         |                                                                                                               |         |        |          | 0,0000     |
|    | 84      | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc     | 1,0000 | 3,34     | 3,34       |
|    |         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |         |        |          |            |
| 18 |         | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc     |        |          | 1 556,2500 |
|    |         |                                                                                                               |         |        |          | 0,0000     |
|    | 1       | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc     | 1,0000 | 1 556,25 | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-12

### Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua

Valoarea de deviz 81 016,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 174,6578 | 57,66 | 10 070,7688      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>10 070,77</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m        | 570,0000 | 17,60     | 10 032,0000 |
| 2.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc      | 14,0000  | 15,00     | 210,0000    |
| 3.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 19,0000  | 1 556,25  | 29 568,7500 |
| 4.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 5.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0011   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0132   | 16 500,00 | 217,8000    |
| 7.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0002   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 2,2000   | 56,00     | 123,2000    |
| 10. | 1019460  | Banda "ITXB-304"                                                                    | kg       | 0,1680   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg       | 11,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 12. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 14. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 15. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 18. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 19. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 38,0000  | 14,58     | 554,0400    |
| 20. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc      | 8,0000   | 32,50     | 260,0000    |
| 21. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                             | buc      | 8,0000   | 42,00     | 336,0000    |
| 22. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc      | 60,0000  | 7,92      | 475,2000    |
| 23. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc      | 60,0000  | 2,00      | 120,0000    |
| 26. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0016   | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                                                                                             |         |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------|
| 27.                                   | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,1400  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0008  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0018  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                     | buc     | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,0070  | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg      | 0,0950  | 0,00  | 0,0000           |
| 34.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                            | kg      | 0,1900  | 0,00  | 0,0000           |
| 35.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1400  | 0,00  | 0,0000           |
| 36.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc     | 19,0000 | 65,00 | 1 235,0000       |
| 37.                                   | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                  | buc     | 8,0000  | 42,00 | 336,0000         |
| 38.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                            | buc     | 19,0000 | 3,34  | 63,4600          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |                                                                                                                             |         |         |       | <b>43 531,45</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,7941  | 120,00 | 95,2920         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,5700  | 20,00  | 11,4000         |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 5,5632  | 20,00  | 111,2640        |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,5700  | 20,00  | 11,4000         |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 6,8115  | 20,00  | 136,2300        |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 17,6500 | 96,00  | 1 694,4000      |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 13,9137 | 96,00  | 1 335,7152      |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 34,3000 | 96,00  | 3 292,8000      |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,4674  | 120,00 | 56,0880         |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 2,5100  | 49,00  | 122,9900        |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,7941  | 49,00  | 38,9109         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>6 906,49</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 67 513,94 |
| TVA                | 20 % | 13 502,79 |

**Total deviz:**

**81 016,73**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-13****Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor 7,8,9,10****Valoarea de deviz 194 470,93 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 3,0000                                | 501,4180<br>219,1080                  | 1 504,2540<br>657,3240   |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 3,0000                                | 1 458,3400<br>0,0000                  | 4 375,0200<br>0,0000     |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 3,0000                                | 116,5704<br>25,3704                   | 349,7112<br>76,1112      |
| 4      | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    | 8,0000                                | 109,7682<br>73,2282                   | 878,1456<br>585,8256     |
| 5      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 1,3200                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 8 761,7619<br>4 965,4947 |
| 6      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 1 320,000<br>0                        | 17,6000<br>0,0000                     | 23 232,0000<br>0,0000    |
| 7      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 82,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 1 195,5600<br>0,0000     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4      | 5        | 6                    | 7                                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|------------------------------------|
| 8  |             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                   | buc    | 40,0000  | 32,5000<br>0,0000    | 1 300,0000<br>0,0000               |
| 9  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc    | 26,0000  | 32,5000<br>0,0000    | 845,0000<br>0,0000                 |
| 10 |             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc    | 20,0000  | 42,0000<br>0,0000    | 840,0000<br>0,0000                 |
| 11 |             | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m      | 100,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 792,0000<br>0,0000                 |
| 12 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc    | 100,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 200,0000<br>0,0000                 |
| 13 | 08-02-369-3 | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc    | 19,0000  | 90,6989<br>52,7589   | 1 723,2791<br>1 002,4191           |
| 14 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc    | 41,0000  | 214,2314<br>132,0414 | 8 783,4874<br>5 413,6974           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | Lei    |          |                      | 54 780,2192                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                         | 22,5 % |          |                      | 2 857,6962                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                               | 2 %    |          |                      | 655,5916                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |          |                      | 58 293,5070                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 7,32 % |          |                      | 4 267,0847                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |          |                      | 62 560,5917                        |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 2 %    |          |                      | 1 251,2118                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                         |        |          |                      | <b>63 811,8035<br/>12 700,8720</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |        |          |                      |                                    |
| 15 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc    | 19,0000  | 258,3703<br>98,3103  | 4 909,0357<br>1 867,8957           |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc    | 41,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 14 623,9046<br>8 061,4446          |
| 17 |             | Console metalice cu un brat                                                                                                  | buc    | 41,0000  | 65,0000              | 2 665,0000                         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                        | 7                                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|------------------------------------|
|    |             |                                                                                                     |        |         | 0,0000                   | 0,0000                             |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                        | 100 m  | 0,4100  | 900,8939<br>714,9839     | 369,3665<br>293,1434               |
| 19 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                    | m      | 26,0000 | 3,3400<br>0,0000         | 86,8400<br>0,0000                  |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                         | 10 buc | 0,1500  | 1 883,0213<br>478,0013   | 282,4532<br>71,7002                |
| 21 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,6000  | 1 425,9560<br>1 158,9660 | 2 281,5296<br>1 854,3456           |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 25 218,1296                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |         |                          | 2 733,4191                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |         |                          | 100,7783                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 28 052,3270                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |         |                          | 5 588,3236                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 33 640,6506                        |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |         |                          | 672,8130                           |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |        |         |                          | <b>34 313,4636<br/>12 148,5295</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |         |                          |                                    |
| 22 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 41,0000 | 1 556,2500<br>0,0000     | 63 806,2500<br>0,0000              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 63 806,2500                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 0,2 %  |         |                          | 127,6125                           |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                          | <b>63 933,8625</b>                 |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 162 059,11                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 32 411,82                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>194 470,93<br/>24 849,40</b> |

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor 7,8,9,10  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,4180               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 219,1080               |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                 |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                   |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34               |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 25,3704                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                  |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 4       | 33-04-040-1                 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,7682               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 73,2282                |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 | 57,66                | 73,23                  |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3500                                 | 96,00                | 33,60                  |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0600                                 | 49,00                | 2,94                   |
| 5       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 3 761,7384             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)                                                                                                        | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                | h-ut | 0,8200  | 120,00    | 98,40                |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                              | h-ut | 9,7600  | 20,00     | 195,20               |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                               | h-ut | 11,9500 | 20,00     | 239,00               |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                            | h-ut | 24,4100 | 96,00     | 2 343,36             |
| 6  |               | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                   | m    |         |           | 17,6000<br>0,0000    |
|    | 002           | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                   | m    | 1,0000  | 17,60     | 17,60                |
| 7  |               | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  |         |           | 14,5800<br>0,0000    |
|    | 13            | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 14,58     | 14,58                |
| 8  |               | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                   | buc  |         |           | 32,5000<br>0,0000    |
|    | 8             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 32,50     | 32,50                |
| 9  |               | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 32,5000<br>0,0000    |
|    | 15            | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 32,50     | 32,50                |
| 10 |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  |         |           | 42,0000<br>0,0000    |
|    | 19            | Clema de ancora PA-1500                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 42,00     | 42,00                |
| 11 |               | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | m    |         |           | 7,9200<br>0,0000     |
|    | 20            | Banda de montare F-19.07                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 7,92      | 7,92                 |
| 12 |               | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  |         |           | 2,0000<br>0,0000     |
|    | 21            | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2,00      | 2,00                 |
| 13 | 08-02-369-3   | Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)                             | buc  |         |           | 90,6989<br>52,7589   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,8300  | 57,66     | 52,76                |
|    | 1019460       | Banda "IIXB-304"                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t    | 0,0005  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut | 0,3600  | 96,00     | 34,56                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 14 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |         |           | 214,2314<br>132,0414 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,2900  | 57,66     | 132,04               |
|    | 101-1745      | Benzina solvent                                                                                                              | t    | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 201-9251      | Suporti                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 502-9075      | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 503-9042      | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut | 0,8000  | 96,00     | 76,80                |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut | 0,1100  | 49,00     | 5,39                 |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |      |         |           |                      |
| 15 | 08-02-363-1   | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc  |         |           | 258,3703<br>98,3103  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 3,4100  | 57,66     | 98,31                |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t    | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 56,00     | 5,60                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                     |
| 17 |             | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000        |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                    |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8939<br>714,9839     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                    |
| 19 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000         |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                     |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc   |         |           | 1 883,0213<br>478,0013   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00                   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t        | 0,0810  | 16 500,00 | 1 331,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,96                    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1400  | 120,00    | 16,80                    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,5400  | 10,00     | 25,40                    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1400  | 49,00     | 6,86                     |
| 21 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    |         |           | 1 425,9560<br>1 158,9660 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97                 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9000  | 32,00     | 28,80                    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 2,0000  | 27,00     | 54,00                    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,5000  | 0,00      | 0,00                     |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00                     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                  | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,20                    |

| 1  | 2      | 3                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|    |        | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      |      |        |          |            |
|    | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 10,00    | 33,60      |
|    | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,1100 | 49,00    | 5,39       |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                      |      |        |          |            |
| 22 |        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  |        |          | 1 556,2500 |
|    |        |                                                                       |      |        |          | 0,0000     |
|    | 1      | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc  | 1,0000 | 1 556,25 | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-13

### Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor 7,8,9,10

Valoarea de deviz 194 470,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-13: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 430,9643 | 57,66 | 24 849,4015      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>24 849,40</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |            |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 3,0000     | 1 458,34  | 4 375,0200  |
| 2.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m      | 1 320,0000 | 17,60     | 23 232,0000 |
| 3.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 41,0000    | 1 556,25  | 63 806,2500 |
| 4.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,0012     | 0,00      | 0,0000      |
| 5.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,0001     | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,0000     | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,0025     | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,0600     | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,0000     | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0360     | 16 500,00 | 594,0000    |
| 11. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,0003     | 0,00      | 0,0000      |
| 12. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,0064     | 16 500,00 | 105,6000    |
| 13. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,0121     | 16 500,00 | 199,6500    |
| 14. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,0064     | 16 500,00 | 105,6000    |
| 15. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t      | 0,0003     | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,5570     | 32,00     | 49,8240     |
| 17. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 6,0000     | 56,00     | 336,0000    |
| 18. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 13,1200    | 0,00      | 0,0000      |
| 19. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 13,1200    | 0,00      | 0,0000      |
| 20. | 1019460  | Banda "ИХВ-304"                                                                     | kg     | 0,2280     | 0,00      | 0,0000      |
| 21. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 33,2000    | 27,00     | 896,4000    |
| 22. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,0000     | 0,00      | 0,0000      |
| 23. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,0000     | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,0000     | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA):                                            | set    | 0,0000     | 0,00      | 0,0000      |

|     |          |                                                                                                                             |          |          |       |                   |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------------------|
|     |          | consola cu clema de suspendare                                                                                              |          |          |       |                   |
| 26. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                  | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 27. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                         | m        | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 28. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                     | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 29. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                                                                                  | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 30. | 110-9091 | Dibluri                                                                                                                     | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 31. | 110-9126 | Placi metalice                                                                                                              | buc      | 0,3000   | 0,00  | 0,0000            |
| 32. | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                       | t        | 0,0003   | 0,00  | 0,0000            |
| 33. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                    | buc      | 82,0000  | 14,58 | 1 195,5600        |
| 34. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                     | buc      | 26,0000  | 32,50 | 845,0000          |
| 35. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                                                                     | buc      | 20,0000  | 42,00 | 840,0000          |
| 36. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                                                                    | buc      | 100,0000 | 7,92  | 792,0000          |
| 37. | 201-9251 | Suporti                                                                                                                     | kg       | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 38. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                                                            | kg       | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 39. | 201-9285 | Traverse din otel                                                                                                           | t        | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 40. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                                                                     | buc      | 100,0000 | 2,00  | 200,0000          |
| 41. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                                                                                     | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 42. | 500-9057 | Caciula de polietilena                                                                                                      | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 43. | 5009031  | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 2,4000   | 0,00  | 0,0000            |
| 44. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0034   | 0,00  | 0,0000            |
| 45. | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 21,4400  | 0,00  | 0,0000            |
| 46. | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,1900   | 0,00  | 0,0000            |
| 47. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0017   | 0,00  | 0,0000            |
| 48. | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0039   | 0,00  | 0,0000            |
| 49. | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t        | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 50. | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                     | buc      | 0,0000   | 0,00  | 0,0000            |
| 51. | 5070001  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0095   | 0,00  | 0,0000            |
| 52. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                          | kg       | 0,2050   | 0,00  | 0,0000            |
| 53. | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                            | kg       | 0,7100   | 0,00  | 0,0000            |
| 54. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1900   | 0,00  | 0,0000            |
| 55. | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc      | 41,0000  | 65,00 | 2 665,0000        |
| 56. | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                  | buc      | 40,0000  | 32,50 | 1 300,0000        |
| 57. | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                            | buc      | 26,0000  | 3,34  | 86,8400           |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |          |       | <b>101 624,74</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |         |                                                                                                                        |      |         |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,7200  | 130,00 | 93,6000  |
| 2. | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,7200  | 130,00 | 93,6000  |
| 3. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 1,9369  | 120,00 | 232,4280 |
| 4. | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,7200  | 120,00 | 86,4000  |
| 5. | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 1,2300  | 20,00  | 24,6000  |
| 6. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 12,8832 | 20,00  | 257,6640 |

|     |               |                                                                               |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 7.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                    | h-ut | 1,2300  | 20,00  | 24,6000          |
| 8.  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                | h-ut | 15,7740 | 20,00  | 315,4800         |
| 9.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                              | h-ut | 35,6000 | 96,00  | 3 417,6000       |
| 10. | 031002        | Autohidroascensor                                                             | h-ut | 32,2212 | 96,00  | 3 093,2352       |
| 11. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                       | h-ut | 86,6400 | 96,00  | 8 317,4400       |
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 5,7570  | 10,00  | 57,5700          |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 2,3400  | 350,00 | 819,0000         |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 1,0824  | 120,00 | 129,8880         |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 5,5600  | 49,00  | 272,4400         |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 1,9369  | 49,00  | 94,9081          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>17 330,45</b> |

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 162 059,1<br>1 |
| TVA                | 20 % | 32 411,82      |

**Total deviz:** **194 470,9  
3**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-14****Restabilirea iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal****Valoarea de deviz 136 984,07 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,0300                                | 6 637,7000<br>3 761,7400              | 199,1310<br>112,8522     |
| 2      |                             | Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 30,0000                               | 53,3400<br>0,0000                     | 1 600,2000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 62,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 903,9600<br>0,0000       |
| 4      |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 4,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 130,0000<br>0,0000       |
| 5      | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    | 31,0000                               | 214,2314<br>132,0414                  | 6 641,1734<br>4 093,2834 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | Lei    |                                       |                                       | 9 474,4644               |
|        |                             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |                                       |                                       | 946,3805                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                           | 2 %    |                                       |                                       | 52,6832                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       | 10 473,5281              |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                               | 7,32 % |                                       |                                       | 766,6623                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                         | 7                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                         |        |         |                           | 11 240,1904                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                            | 2 %    |         |                           | 224,8038                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                             |        |         |                           | <b>11 464,9942<br/>4 206,1356</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |        |         |                           |                                   |
| 6  | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                       | buc    | 31,0000 | 356,6806<br>196,6206      | 11 057,0986<br>6 095,2386         |
| 7  |             | Console metalice cu un brat                                                                                                          | buc    | 31,0000 | 65,0000<br>0,0000         | 2 015,0000<br>0,0000              |
| 8  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                         | 100 m  | 3,1000  | 901,4263<br>714,9840      | 2 794,4214<br>2 216,4504          |
| 9  |             | Cablu AVVG 2*4                                                                                                                       | m      | 30,0000 | 3,3400<br>0,0000          | 100,2000<br>0,0000                |
| 10 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 | buc    | 4,0000  | 788,8134<br>201,2334      | 3 155,2536<br>804,9336            |
| 11 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A                                  | buc    | 1,0000  | 185,1854<br>157,9884      | 185,1854<br>157,9884              |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                   | buc    | 1,0000  | 51,8542<br>50,1642        | 51,8542<br>50,1642                |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm                                         | 100 m  | 0,0600  | 12 015,4883<br>5 322,0183 | 720,9293<br>319,3211              |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                     | 100 m  | 0,0600  | 4 408,0817<br>2 000,8017  | 264,4849<br>120,0481              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | Lei    |         |                           | 20 344,4274                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                                 | 22,5 % |         |                           | 2 196,9325                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                       | 2 %    |         |                           | 112,5306                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                         |        |         |                           | 22 653,8905                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                           | 46 %   |         |                           | 4 491,5064                        |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4     | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---|------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |   | <i>Total</i>                                         |       |         |                      | 27 145,3969                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deiz</i>                             | 2 %   |         |                      | 542,9079                          |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |         |                      | <b>27 688,3048<br/>9 764,1444</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |         |                      |                                   |
| 15 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc   | 31,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 48 243,7500<br>0,0000             |
| 16 |   | Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V                          | buc   | 4,0000  | 6 500,0000<br>0,0000 | 26 000,0000<br>0,0000             |
| 17 |   | Contor electronic monofazat ZCG<br>405.410 CR        | buc   | 1,0000  | 466,6700<br>0,0000   | 466,6700<br>0,0000                |
| 18 |   | Demaror magnetic 25A                                 | buc   | 1,0000  | 140,0000<br>0,0000   | 140,0000<br>0,0000                |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei   |         |                      | 74 850,4200                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 % |         |                      | 149,7008                          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |         |                      | <b>75 000,1208</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 114 153,39                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 22 830,68                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>136 984,07<br/>13 970,27</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,7000<br>3 761,7400 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 53,3400<br>0,0000        |
|         | 002                         | Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000                                 | 53,34                | 53,34                    |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 8                           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 5       | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 214,2314<br>132,0414     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04                   |
|         | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9251                    | Suporti                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 502-9075                    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 503-9042                    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,8000                                 | 96,00                | 76,80                    |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1100                                 | 49,00                | 5,39                     |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                          |
| 6       | 08-02-363-1                 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 356,6806<br>196,6206     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,4100                                 | 57,66                | 196,62                   |
|         | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                      | t      | 0,0006                                 | 16 500,00            | 9,90                     |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1000                                 | 56,00                | 5,60                     |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,5000                                 | 27,00                | 13,50                    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                    | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                              | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 7  |             | Console metalice cu un brat                                                                                                          | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000    |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                                          | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                |
| 8  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                         | 100 m    |         |           | 901,4263<br>714,9840 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                  | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,53                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                            | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                    | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                         | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                   | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                      | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                           | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                |
| 9  |             | Cablu AVVG 2*4                                                                                                                       | m        |         |           | 3,3400<br>0,0000     |
|    | 841         | Cablu AVVG 2*4                                                                                                                       | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34                 |
| 10 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 | buc      |         |           | 788,8134<br>201,2334 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om     | 3,4900  | 57,66     | 201,23               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 32,00     | 8,00                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg       | 0,2600  | 56,00     | 14,56                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                               | kg       | 0,0500  | 27,00     | 1,35                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t        | 0,0300  | 16 500,00 | 495,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut     | 0,3300  | 120,00    | 39,60                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut     | 1,2900  | 10,00     | 12,90                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 0,3300  | 49,00     | 16,17                |
| 11 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A                                  | buc      |         |           | 185,1854<br>157,9884 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                             | h-om     | 2,7400  | 57,66     | 157,99               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                        | kg       | 0,0900  | 32,00     | 2,88                 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg       | 0,0020  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg       | 0,3730  | 56,00     | 20,89                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc  | 0,0200  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg       | 0,0120  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                               | kg       | 0,0450  | 27,00     | 1,22                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t        | 0,0040  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                           | buc      | 1,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc  | 0,0310  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                  | 100 buc  | 6,1000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                         | kg       | 0,0010  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg       | 0,0120  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg       | 0,0240  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut     | 0,0060  | 120,00    | 0,72                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut     | 0,1200  | 10,00     | 1,20                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                           | h-ut     | 0,1200  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut     | 0,0060  | 49,00     | 0,29                 |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei                                                                                        | buc      |         |           | 51,8542              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------------------------|
|    |             | faze                                                                                                          |         |          |           | 50,1642                   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,8700   | 57,66     | 50,16                     |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t       | 0,00003  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0100   | 120,00    | 1,20                      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0100   | 49,00     | 0,49                      |
| 13 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm                  | 100 m   |          |           | 12 015,4883<br>5 322,0183 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 92,3000  | 57,66     | 5 322,02                  |
|    | 001         | Teava 100*100                                                                                                 | m       | 100,0000 | 62,00     | 6 200,00                  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 16 500,00 | 27,50                     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 2,0000   | 32,00     | 64,00                     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 7,6000   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,6200   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 7,6000   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 27,00     | 18,36                     |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,2100   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 3,1000   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 8,0000   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0380   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,8900   | 120,00    | 226,80                    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 50,0000  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 10,00     | 64,20                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,8900   | 49,00     | 92,61                     |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                              | 100 m   |          |           | 4 408,0817<br>2 000,8017  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,7000  | 57,66     | 2 000,80                  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t       | 0,00218  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 00233212    | Furtun metalic                                                                                                | m       | 100,0000 | 12,50     | 1 250,00                  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030   | 16 500,00 | 55,00                     |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,0515   | 16 500,00 | 852,50                    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 32,00     | 33,60                     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 21,8000  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 21,8000  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc     | 10,0000  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 25,0000  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 10,0000  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 5,0000   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200   | 120,00    | 26,40                     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 17,9000  | 10,00     | 179,00                    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,4400   | 0,00      | 0,00                      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2200   | 49,00     | 10,78                     |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |                           |
| 15 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc     |          |           | 1 556,2500<br>0,0000      |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc     | 1,0000   | 1 556,25  | 1 556,25                  |
| 16 |             | Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V                                                                                   | buc     |          |           | 6 500,0000<br>0,0000      |
|    | 655         | Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V                                                                                   | buc     | 1,0000   | 6 500,00  | 6 500,00                  |
| 17 |             | Contor electronic monofazat ZCG 405.410 CR                                                                    | buc     |          |           | 466,6700<br>0,0000        |
|    | 66982       | Contor electronic monofazat ZCG 405.410 CR                                                                    | buc     | 1,0000   | 466,67    | 466,67                    |
| 18 |             | Demaror magnetic 25A                                                                                          | buc     |          |           | 140,0000<br>0,0000        |
|    | 23655       | Demaror magnetic 25A                                                                                          | buc     | 1,0000   | 140,00    | 140,00                    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

**Investitor**  
Primaria or. Codru

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-2-14

### Restabilirea iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal

Valoarea de deviz 136 984,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 242,2872 | 57,66 | 13 970,2800      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>13 970,27</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |         |         |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1.  | 001      | Teava 100*100                                                                       | m       | 6,0000  | 62,00     | 372,0000    |
| 2.  | 002      | Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2                                                          | m       | 30,0000 | 53,34     | 1 600,2000  |
| 3.  | 00233212 | Furtun metalic                                                                      | m       | 6,0000  | 12,50     | 75,0000     |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc     | 31,0000 | 1 556,25  | 48 243,7500 |
| 5.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t       | 0,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t       | 0,0019  | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t       | 0,0001  | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0190  | 16 500,00 | 313,5000    |
| 9.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0025  | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0031  | 16 500,00 | 51,1500     |
| 11. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,0002  | 0,00      | 0,0000      |
| 12. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 1,2730  | 32,00     | 40,7360     |
| 13. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,0020  | 0,00      | 0,0000      |
| 14. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 4,5130  | 56,00     | 252,7280    |
| 15. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 1,7640  | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,0572  | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 1,7640  | 0,00      | 0,0000      |
| 18. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,0120  | 0,00      | 0,0000      |
| 19. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg      | 15,7858 | 27,00     | 426,2166    |
| 20. | 1039160  | Mansoane de cuplare                                                                 | buc     | 0,6000  | 0,00      | 0,0000      |
| 21. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc     | 0,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 22. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc     | 0,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 23. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set     | 0,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set     | 0,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc     | 0,0000  | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                                                                                             |          |                  |                   |                      |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|
| 26.                                   | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                         | m        | 0,0000           | 0,00              | 0,0000               |
| 27.                                   | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                     | buc      | 0,0000           | 0,00              | 0,0000               |
| 28.                                   | 1109105  | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                      | 100 buc  | 0,0126           | 0,00              | 0,0000               |
| 29.                                   | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                    | buc      | 62,0000          | 14,58             | 903,9600             |
| 30.                                   | 201-9251 | Suporti                                                                                                                     | kg       | 0,0000           | 0,00              | 0,0000               |
| 31.                                   | 201-9266 | Bratari din otel                                                                                                            | kg       | 0,0000           | 0,00              | 0,0000               |
| 32.                                   | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,0040<br>0,1200 | 0,00<br>16 500,00 | 0,0000<br>1 980,0000 |
| 33.                                   | 23655    | Demaror magnetic 25A                                                                                                        | buc      | 1,0000           | 140,00            | 140,0000             |
| 34.                                   | 5009031  | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 1,6860           | 0,00              | 0,0000               |
| 35.                                   | 5009061  | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 0,6000           | 0,00              | 0,0000               |
| 36.                                   | 5009070  | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0,0600           | 0,00              | 0,0000               |
| 37.                                   | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 1,7800           | 0,00              | 0,0000               |
| 38.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0258           | 0,00              | 0,0000               |
| 39.                                   | 5009140  | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,0048           | 0,00              | 0,0000               |
| 40.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0437           | 0,00              | 0,0000               |
| 41.                                   | 5009502  | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 6,1000           | 0,00              | 0,0000               |
| 42.                                   | 5009619  | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0010           | 0,00              | 0,0000               |
| 43.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0298           | 0,00              | 0,0000               |
| 44.                                   | 5009627  | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,0023           | 0,00              | 0,0000               |
| 45.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                           | t        | 0,0000           | 0,00              | 0,0000               |
| 46.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                     | buc      | 0,0000           | 0,00              | 0,0000               |
| 47.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"                                                                          | kg       | 1,5500           | 0,00              | 0,0000               |
| 48.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,3100           | 0,00              | 0,0000               |
| 49.                                   | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0120           | 0,00              | 0,0000               |
| 50.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0240           | 0,00              | 0,0000               |
| 51.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                                                                                                 | buc      | 31,0000          | 65,00             | 2 015,0000           |
| 52.                                   | 655      | Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V                                                                                                 | buc      | 4,0000           | 6 500,00          | 26 000,0000          |
| 53.                                   | 66982    | Contor electronic monofazat ZCG 405.410 CR                                                                                  | buc      | 1,0000           | 466,67            | 466,6700             |
| 54.                                   | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                  | buc      | 4,0000           | 32,50             | 130,0000             |
| 55.                                   | 841      | Cablu AVVG 2*4                                                                                                              | buc      | 30,0000          | 3,34              | 100,2000             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                                                                                             |          |                  |                   | <b>83 111,11</b>     |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |         |                                                                                                               |      |         |        |            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,2916  | 120,00 | 394,9920   |
| 2. | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 9,3000  | 20,00  | 186,0000   |
| 3. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 0,2928  | 20,00  | 5,8560     |
| 4. | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 9,3000  | 20,00  | 186,0000   |
| 5. | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 0,3585  | 20,00  | 7,1700     |
| 6. | 030902  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 3,0000  | 0,00   | 0,0000     |
| 7. | 031001  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 24,8000 | 96,00  | 2 380,8000 |
| 8. | 031002  | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 0,7323  | 96,00  | 70,3008    |
| 9. | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 41,2300 | 96,00  | 3 958,0800 |

|     |               |                                                                               |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 10. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 6,7392 | 10,00  | 67,3920         |
| 11. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                    | h-ut | 0,1200 | 0,00   | 0,0000          |
| 12. | 331451        | Perforatoare electrice                                                        | h-ut | 0,2664 | 0,00   | 0,0000          |
| 13. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,0246 | 120,00 | 2,9520          |
| 14. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 3,4100 | 49,00  | 167,0900        |
| 15. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 3,2916 | 49,00  | 161,2884        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |        |        | <b>7 587,92</b> |

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 114 153,39 |
| TVA                | 20 % | 22 830,68  |

**Total deviz:** **136 984,07**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Intocmit  | "AJUSTAREA RETELELOR<br>ELECTRICE" SRL  |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | Primaria or. Codru                      |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-15**  
**Restabilirea iluminatului stradal din Sfinta Maria****Valoarea de deviz 93 394,19 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 5,0000                                | 501,4180<br>219,1080                  | 2 507,0900<br>1 095,5400 |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 5,0000                                | 1 458,3400<br>0,0000                  | 7 291,7000<br>0,0000     |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 5,0000                                | 116,5704<br>25,3704                   | 582,8520<br>126,8520     |
| 4      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,4800                                | 6 637,6983<br>3 761,7383              | 3 186,0952<br>1 805,6344 |
| 5      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 480,0000                              | 17,6000<br>0,0000                     | 8 448,0000<br>0,0000     |
| 6      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 38,0000                               | 0,0000<br>0,0000                      | 0,0000<br>0,0000         |
| 7      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 260,0000<br>0,0000       |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 8  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                        | buc    | 8,0000  | 42,0000<br>0,0000    | 336,0000<br>0,0000                |
| 9  |             | Banda de montare F-19.07                                                                       | m      | 70,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 554,4000<br>0,0000                |
| 10 |             | Clema pentru banda A-19                                                                        | buc    | 70,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 140,0000<br>0,0000                |
| 11 |             | Clema RA-25                                                                                    | buc    | 10,0000 | 15,0000<br>0,0000    | 150,0000<br>0,0000                |
| 12 |             | Clema de conexiune PC-1500                                                                     | buc    | 12,0000 | 32,5000<br>0,0000    | 390,0000<br>0,0000                |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 19,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 4 070,3966<br>2 508,7866          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 27 916,5338                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 1 245,7829                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 351,4020                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 29 513,7187                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 2 160,4042                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 31 674,1229                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 633,4825                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                           |        |         |                      | <b>32 307,6054<br/>5 536,8130</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                   |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 19,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 6 776,9314<br>3 735,7914          |
| 15 |             | Console metalice cu un brat                                                                    | buc    | 19,0000 | 65,0000<br>0,0000    | 1 235,0000<br>0,0000              |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,1900  | 900,8942<br>714,9842 | 171,1699<br>135,8470              |
| 17 |             | Cablu AVVG 2*4                                                                                 | m      | 10,0000 | 3,3400               | 33,4000                           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                        | 7                                 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                     |        |         | 0,0000                   | 0,0000                            |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                         | 10 buc | 0,3000  | 1 888,5213<br>478,0013   | 566,5564<br>143,4004              |
| 19 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m  | 1,8000  | 1 425,9560<br>1 158,9660 | 2 566,7208<br>2 086,1388          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 11 349,7785                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                | 22,5 % |         |                          | 1 372,7650                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                      | 2 %    |         |                          | 52,2896                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 12 774,8331                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 46 %   |         |                          | 2 806,5417                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                        |        |         |                          | 15 581,3748                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 2 %    |         |                          | 311,6275                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |        |         |                          | <b>15 893,0023<br/>6 101,1776</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                    |        |         |                          |                                   |
| 20 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                         | buc    | 19,0000 | 1 556,2500<br>0,0000     | 29 568,7500<br>0,0000             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                           | Lei    |         |                          | 29 568,7500                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 0,2 %  |         |                          | 59,1375                           |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                          | <b>29 627,8875</b>                |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                  | Lei    |         |                          | 77 828,49                         |
|    |             | TVA                                                                                                 | 20 %   |         |                          | 15 565,70                         |
|    |             | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                          | <b>93 394,19<br/>11 637,99</b>    |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Restabilirea iluminatului stradal din Sfinta Maria**  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 501,4180               |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                 |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                   |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 0,0000                 |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34               |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704               |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                  |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                  |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 4       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6983             |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74               |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|
|    | 0302031     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut  | 9,7600  | 20,00     | 195,20   |
|    | 030411      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut  | 11,9500 | 20,00     | 239,00   |
|    | 031002      | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut  | 24,4100 | 96,00     | 2 343,36 |
| 5  |             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                    | m     |         |           | 17,6000  |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 002         | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                    | m     | 1,0000  | 17,60     | 17,60    |
| 6  |             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                      | buc   |         |           | 0,0000   |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 13          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                      | buc   | 1,0000  | 0,00      | 0,00     |
| 7  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                       | buc   |         |           | 32,5000  |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 15          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                       | buc   | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 8  |             | Clema de ancora PA-1500                                                                                       | buc   |         |           | 42,0000  |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 19          | Clema de ancora PA-1500                                                                                       | buc   | 1,0000  | 42,00     | 42,00    |
| 9  |             | Banda de montare F-19.07                                                                                      | m     |         |           | 7,9200   |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 20          | Banda de montare F-19.07                                                                                      | buc   | 1,0000  | 7,92      | 7,92     |
| 10 |             | Clema pentru banda A-19                                                                                       | buc   |         |           | 2,0000   |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 21          | Clema pentru banda A-19                                                                                       | buc   | 1,0000  | 2,00      | 2,00     |
| 11 |             | Clema RA-25                                                                                                   | buc   |         |           | 15,0000  |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 0252        | Clema RA-25                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 12 |             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                    | buc   |         |           | 32,5000  |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 8           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                    | buc   | 1,0000  | 32,50     | 32,50    |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                            | buc   |         |           | 214,2314 |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 132,0414 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 2,2900  | 57,66     | 132,04   |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                               | t     | 0,00006 | 0,00      | 0,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                              | kg    | 0,0100  | 0,00      | 0,00     |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                       | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                              | kg    | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                             | t     | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                       | buc   | 0,0000  | 0,00      | 0,00     |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut  | 0,8000  | 96,00     | 76,80    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut  | 0,1100  | 49,00     | 5,39     |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |       |         |           |          |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc   |         |           | 356,6806 |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 3,4100  | 57,66     | 196,62   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t     | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg    | 0,1000  | 56,00     | 5,60     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg    | 0,5000  | 27,00     | 13,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut  | 1,3300  | 96,00     | 127,68   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,0200  | 49,00     | 0,98     |
| 15 |             | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc   |         |           | 65,0000  |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 0,0000   |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc   | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m |         |           | 900,8942 |
|    |             |                                                                                                               |       |         |           | 714,9842 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 12,4000 | 57,66     | 714,98   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t     | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11      |
| 17 |             | Cablu AVVG 2*4                                                                                                | m        |         |           | 3,3400     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 841         | Cablu AVVG 2*4                                                                                                | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34       |
| 18 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc   |         |           | 1 888,5213 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 478,0013   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 8,2900  | 57,66     | 478,00     |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t        | 0,0810  | 16 500,00 | 1 336,50   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,96      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1400  | 120,00    | 16,80      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,5400  | 10,00     | 25,40      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1400  | 49,00     | 6,86       |
| 19 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m    |         |           | 1 425,9560 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 1 158,9660 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 20,1000 | 57,66     | 1 158,97   |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00      |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t        | 0,0040  | 16 500,00 | 66,00      |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9000  | 32,00     | 28,80      |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 8,2000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 2,0000  | 27,00     | 54,00      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 1,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,20      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 3,3600  | 10,00     | 33,60      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39       |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |            |
| 20 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

## Deviz local de resurse № 2-2-15

### Restabilirea iluminatului stradal din Sfinta Maria

Valoarea de deviz 93 394,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-15: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 201,8382 | 57,66 | 11 637,9906      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>11 637,99</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |        |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc    | 5,0000   | 1 458,34  | 7 291,7000  |
| 2.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m      | 480,0000 | 17,60     | 8 448,0000  |
| 3.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc    | 10,0000  | 15,00     | 150,0000    |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc    | 19,0000  | 1 556,25  | 29 568,7500 |
| 5.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t      | 0,0020   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t      | 0,0002   | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t      | 0,0011   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg     | 0,1000   | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0114   | 16 500,00 | 188,1000    |
| 12. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,0002   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t      | 0,0072   | 16 500,00 | 118,8000    |
| 14. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t      | 0,0243   | 16 500,00 | 400,9500    |
| 15. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t      | 0,0072   | 16 500,00 | 118,8000    |
| 16. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t      | 0,0006   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,8540   | 32,00     | 59,3280     |
| 18. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 1,9000   | 56,00     | 106,4000    |
| 19. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 14,7600  | 0,00      | 0,0000      |
| 20. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 14,7600  | 0,00      | 0,0000      |
| 21. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg     | 13,1000  | 27,00     | 353,7000    |
| 22. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 23. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 24. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA):                                            | set    | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |

|     |          |                                                                     |          |         |       |                  |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
|     |          | consola cu clema de suspendare                                      |          |         |       |                  |
| 26. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                          | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 27. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 28. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                          | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30. | 110-9091 | Dibluri                                                             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31. | 110-9126 | Placi metalice                                                      | buc      | 0,5000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32. | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                               | t        | 0,0005  | 0,00  | 0,0000           |
| 33. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                            | buc      | 38,0000 | 0,00  | 0,0000           |
| 34. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                             | buc      | 8,0000  | 32,50 | 260,0000         |
| 35. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                             | buc      | 8,0000  | 42,00 | 336,0000         |
| 36. | 20       | Banda de montare F-19.07                                            | buc      | 70,0000 | 7,92  | 554,4000         |
| 37. | 201-9251 | Suporti                                                             | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 38. | 201-9266 | Bratari din otel                                                    | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 39. | 201-9285 | Traverse din otel                                                   | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 40. | 21       | Clema pentru banda A-19                                             | buc      | 70,0000 | 2,00  | 140,0000         |
| 41. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 42. | 500-9057 | Caciula de polietilena                                              | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 43. | 5009031  | Scoabe                                                              | 10 buc   | 2,7000  | 0,00  | 0,0000           |
| 44. | 5009101  | Butoane de montaj                                                   | 1000 buc | 0,0016  | 0,00  | 0,0000           |
| 45. | 5009105  | Suportul corpului de iluminat                                       | 10 buc   | 24,1200 | 0,00  | 0,0000           |
| 46. | 5009500  | Fise de marcare                                                     | 100 buc  | 0,0008  | 0,00  | 0,0000           |
| 47. | 5009623  | Banda "K226"                                                        | 100 m    | 0,0018  | 0,00  | 0,0000           |
| 48. | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                                   | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 49. | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur             | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 50. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                   | kg       | 0,0950  | 0,00  | 0,0000           |
| 51. | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC"                                                    | kg       | 0,6900  | 0,00  | 0,0000           |
| 52. | 625      | Console metalice cu un brat                                         | buc      | 19,0000 | 65,00 | 1 235,0000       |
| 53. | 8        | Clema de conexiune PC-1500                                          | buc      | 12,0000 | 32,50 | 390,0000         |
| 54. | 841      | Cablu AVVG 2*4                                                      | buc      | 10,0000 | 3,34  | 33,4000          |
|     |          | <b>Total materiale de construcții</b>                               |          |         |       | <b>49 753,33</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |         |                                                                                                                        |      |         |        |            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 1,2000  | 130,00 | 156,0000   |
| 2.  | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,2000  | 130,00 | 156,0000   |
| 3.  | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,6941  | 120,00 | 83,2920    |
| 4.  | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 1,2000  | 120,00 | 144,0000   |
| 5.  | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 0,5700  | 20,00  | 11,4000    |
| 6.  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 4,6848  | 20,00  | 93,6960    |
| 7.  | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 0,5700  | 20,00  | 11,4000    |
| 8.  | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 5,7360  | 20,00  | 114,7200   |
| 9.  | 031001  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 15,2000 | 96,00  | 1 459,2000 |
| 10. | 031002  | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 11,7168 | 96,00  | 1 124,8128 |
| 11. | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 25,2700 | 96,00  | 2 425,9200 |

|     |               |                                                                               |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 12. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 6,8100 | 10,00  | 68,1000         |
| 13. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 3,9000 | 350,00 | 1 365,0000      |
| 14. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,3936 | 120,00 | 47,2320         |
| 15. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                         | h-ut | 3,0400 | 49,00  | 148,9600        |
| 16. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,6941 | 49,00  | 34,0109         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |        |        | <b>7 443,74</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 77 828,49 |
| TVA                | 20 % | 15 565,70 |

**Total deviz: 93 394,19**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-16****Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnichi 41a str. Sf. Nicolae 1****Valoarea de deviz 48 487,99 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,4500                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 2 986,9643<br>1 692,7823 |
| 2      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 450,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 3 114,0000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 39,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 568,6200<br>0,0000       |
| 4      |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 4,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 130,0000<br>0,0000       |
| 5      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 15,0000                               | 32,5000<br>0,0000                     | 487,5000<br>0,0000       |
| 6      |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 6,0000                                | 42,0000<br>0,0000                     | 252,0000<br>0,0000       |
| 7      |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      | 60,0000                               | 7,9200<br>0,0000                      | 475,2000<br>0,0000       |
| 8      |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 60,0000                               | 2,0000                                | 120,0000                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                |        |         | 0,0000               | 0,0000                            |
| 9  | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 13,0000 | 214,2314<br>132,0414 | 2 785,0082<br>1 716,5382          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 10 919,2925                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 767,0971                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 102,9464                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 11 789,3360                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 862,9794                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 12 652,3154                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 253,0463                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |         |                      | <b>12 905,3617<br/>3 409,3205</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                   |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 13,0000 | 356,6806<br>196,6206 | 4 636,8478<br>2 556,0678          |
| 11 |             | Console metalice cu un brat.                                                                   | buc    | 13,0000 | 0,0000<br>0,0000     | 0,0000<br>0,0000                  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,4000  | 900,8940<br>714,9840 | 360,3576<br>285,9936              |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 40,0000 | 3,3400<br>0,0000     | 133,6000<br>0,0000                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 5 130,8054                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 639,4638                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 10,2120                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 5 780,4812                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 46 %   |         |                      | 1 307,3482                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 7 087,8294                        |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 141,7566                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |        |         |                      | <b>7 229,5860<br/>2 842,0614</b>  |

| 1  | 2 | 3                                        | 4     | 5       | 6                    | 7                     |
|----|---|------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-----------------------|
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                         |       |         |                      |                       |
| 14 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt              | buc   | 13,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 20 231,2500<br>0,0000 |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                | Lei   |         |                      | 20 231,2500           |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 0,2 % |         |                      | 40,4625               |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |         |                      | <b>20 271,7125</b>    |

|  |  |                                          |      |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  | 40 406,66                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 8 081,33                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  | <b>48 487,99<br/>6 251,38</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnichi 41a str. Sf. Nicolae 1  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984<br>3 761,7384 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      |                                        |                      | 6,9200<br>0,0000         |
|         | 0052                        | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0000                                 | 6,92                 | 6,92                     |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 8                           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 5       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 6       |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 42,0000<br>0,0000        |
|         | 19                          | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 42,00                | 42,00                    |
| 7       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200<br>0,0000         |
|         | 20                          | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 7,92                 | 7,92                     |
| 8       |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 2,0000<br>0,0000         |
|         | 21                          | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                     |
| 9       | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 214,2314<br>132,0414     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,2900                                 | 57,66                | 132,04                   |
|         | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,00006                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3᠒C"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 201-9251    | Supporti                                                                                                      | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                              | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                             | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                       | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80      |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39       |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |           |            |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 196,6206   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90       |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60       |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40       |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98       |
| 11 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 0,0000     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 0,00      | 0,00       |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 714,9840   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00       |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786     | Lac de bitum "ET-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11      |
| 13 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34       |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |            |
| 14 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Deviz local de resurse № 2-2-16****Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnicchi 41a str. Sf. Nicolae 1****Valoarea de deviz 48 487,99 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-16: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 108,4180 | 57,66 | 6 251,3819      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>6 251,38</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m        | 450,0000 | 6,92      | 3 114,0000  |
| 2.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc      | 13,0000  | 1 556,25  | 20 231,2500 |
| 3.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 4.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t        | 0,0008   | 0,00      | 0,0000      |
| 5.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0078   | 16 500,00 | 128,7000    |
| 6.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,0003   | 0,00      | 0,0000      |
| 7.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,3000   | 56,00     | 72,8000     |
| 9.  | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg       | 6,5000   | 27,00     | 175,5000    |
| 10. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 11. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 12. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 14. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 15. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m        | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc      | 39,0000  | 14,58     | 568,6200    |
| 18. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc      | 15,0000  | 32,50     | 487,5000    |
| 19. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                             | buc      | 6,0000   | 42,00     | 252,0000    |
| 20. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc      | 60,0000  | 7,92      | 475,2000    |
| 21. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 22. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 23. | 21       | Clema pentru banda A-19                                                             | buc      | 60,0000  | 2,00      | 120,0000    |
| 24. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0033   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 5009500  | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,0016   | 0,00      | 0,0000      |
| 26. | 5009623  | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,0038   | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                         |     |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 27.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t   | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur | buc | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"       | kg  | 0,2000  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC"                                        | kg  | 0,1300  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                             | buc | 13,0000 | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 8        | Clema de conexiune PC-1500                              | buc | 4,0000  | 32,50 | 130,0000         |
| 33.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc | 40,0000 | 3,34  | 133,6000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |     |         |       | <b>25 889,17</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4160  | 120,00 | 49,9200         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,2000  | 20,00  | 24,0000         |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 4,3920  | 20,00  | 87,8400         |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,2000  | 20,00  | 24,0000         |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 5,3775  | 20,00  | 107,5500        |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 10,4000 | 96,00  | 998,4000        |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 10,9845 | 96,00  | 1 054,5120      |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 17,2900 | 96,00  | 1 659,8400      |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,3690  | 120,00 | 44,2800         |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 1,4300  | 49,00  | 70,0700         |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,4160  | 49,00  | 20,3840         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>4 140,79</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 40 406,66 |
| TVA                | 20 % | 8 081,33  |

**Total deviz:**

**48 487,99**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-17****Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale 8-Galati 2a****Valoarea de deviz 84 680,03 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,5000                                | 6 637,6984<br>3 761,7384              | 3 318,8492<br>1 880,8692 |
| 2      |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 500,0000                              | 17,6000<br>0,0000                     | 8 800,0000<br>0,0000     |
| 3      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 38,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 554,0400<br>0,0000       |
| 4      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 18,0000                               | 32,5000<br>0,0000                     | 585,0000<br>0,0000       |
| 5      |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 4,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 130,0000<br>0,0000       |
| 6      |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 18,0000                               | 42,0000<br>0,0000                     | 756,0000<br>0,0000       |
| 7      |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 12,0000                               | 15,0000<br>0,0000                     | 180,0000<br>0,0000       |
| 8      |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      | 45,0000                               | 7,9200                                | 356,4000                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                      | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                                              |        |         | 0,0000                 | 0,0000                            |
| 9  |             | Clema pentru banda A-19                                                                                                      | buc    | 45,0000 | 2,0000<br>0,0000       | 90,0000<br>0,0000                 |
| 10 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt (k=0.5-demontarea)                        | buc    | 10,0000 | 214,2314<br>132,0414   | 2 142,3140<br>1 320,4140          |
| 11 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc    | 15,0000 | 214,2314<br>132,0414   | 3 213,4710<br>1 980,6210          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | Lei    |         |                        | 20 126,0742                       |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                                                         | 22,5 % |         |                        | 1 165,9284                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                               | 2 %    |         |                        | 229,0288                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                        | 21 521,0314                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 7,32 % |         |                        | 1 575,3395                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                 |        |         |                        | 23 096,3709                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 2 %    |         |                        | 461,9274                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |        |         |                        | <b>23 558,2983<br/>5 181,9042</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |        |         |                        |                                   |
| 12 | 08-02-149-1 | Demontarea Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5-demontarea)                   | 100 m  | 3,0000  | 2 438,6960<br>985,9860 | 7 316,0880<br>2 957,9580          |
| 13 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc    | 10,0000 | 356,6806<br>196,6206   | 3 566,8060<br>1 966,2060          |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc    | 15,0000 | 356,6806<br>196,6206   | 5 350,2090<br>2 949,3090          |
| 15 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc    | 15,0000 | 65,0000<br>0,0000      | 975,0000<br>0,0000                |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m  | 0,3000  | 900,8940<br>714,9840   | 270,2682<br>214,4952              |
| 17 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                                             | m      | 30,0000 | 3,3400                 | 100,2000                          |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---|------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |   |                                                      |        |         | 0,0000               | 0,0000                            |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei    |         |                      | 17 578,5712                       |
|    |   | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                 | 22,5 % |         |                      | 1 819,7928                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                       | 2 %    |         |                      | 36,0040                           |
|    |   | <i>Total</i>                                         |        |         |                      | 19 434,3680                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 46 %   |         |                      | 3 720,4654                        |
|    |   | <i>Total</i>                                         |        |         |                      | 23 154,8334                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2 %    |         |                      | 463,0967                          |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |         |                      | <b>23 617,9301<br/>8 087,9682</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |        |         |                      |                                   |
| 18 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc    | 15,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 23 343,7500<br>0,0000             |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei    |         |                      | 23 343,7500                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 %  |         |                      | 46,6875                           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |         |                      | <b>23 390,4375</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 70 566,69                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 14 113,34                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>84 680,03<br/>13 269,88</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale 8-Galati 2a  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6984<br>3 761,7384 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |
|         | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 24,4100                                | 96,00                | 2 343,36                 |
| 2       |                             | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      |                                        |                      | 17,6000<br>0,0000        |
|         | 002                         | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000                                 | 17,60                | 17,60                    |
| 3       |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 14,5800<br>0,0000        |
|         | 13                          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 14,58                | 14,58                    |
| 4       |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 15                          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 5       |                             | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 32,5000<br>0,0000        |
|         | 8                           | Clema de conexiune PC-1500                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 32,50                | 32,50                    |
| 6       |                             | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 42,0000<br>0,0000        |
|         | 19                          | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 42,00                | 42,00                    |
| 7       |                             | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 15,0000<br>0,0000        |
|         | 0252                        | Clema RA-25                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                    |
| 8       |                             | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,9200<br>0,0000         |
|         | 20                          | Banda de montare F-19.07                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000                                 | 7,92                 | 7,92                     |
| 9       |                             | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 2,0000<br>0,0000         |
|         | 21                          | Clema pentru banda A-19                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                     |
| 10      | 33-04-014-2                 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 214,2314                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    |             | (k=0.5-demontarea)                                                                                                           |          |         |           | 132,0414               |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 2,2900  | 57,66     | 132,04                 |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                              | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                   |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "39C"                                                                                                             | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                                      | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                             | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                      | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80                  |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                   |
| 11 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                                           | buc      |         |           | 214,2314<br>132,0414   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 2,2900  | 57,66     | 132,04                 |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                              | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                   |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "39C"                                                                                                             | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                                      | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                             | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur                                                                      | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80                  |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                   |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |          |         |           |                        |
| 12 | 08-02-149-1 | Demontarea Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5-demontarea)                   | 100 m    |         |           | 2 438,6960<br>985,9860 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 17,1000 | 57,66     | 985,99                 |
|    | 1011770     | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"                                                                 | m2       | 0,2100  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 1039163     | Mansoane tensionate                                                                                                          | buc      | 8,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 5009040     | Cleme                                                                                                                        | 100 buc  | 0,0800  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00416 | 0,00      | 0,00                   |
|    | 5009202     | Ancoraj de cablu                                                                                                             | 100 buc  | 0,0800  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0200  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0048  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 5009825     | Cercel                                                                                                                       | buc      | 8,0000  | 0,00      | 0,00                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 2,7500  | 20,00     | 55,00                  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 2,7500  | 20,00     | 55,00                  |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 13,3000 | 96,00     | 1 276,80               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11                  |
| 13 | 08-02-363-1 | Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea) | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62                 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                   |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62                 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                   |
| 15 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                                 | buc      |         |           | 65,0000                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00      |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 714,9840   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98     |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00       |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00       |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80      |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 49,00     | 19,11      |
| 17 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | m        |         |           | 3,3400     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 84          | Cablu AVVG 3*2.5                                                                                              | buc      | 1,0000  | 3,34      | 3,34       |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |         |           |            |
| 18 |             | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      |         |           | 1 556,2500 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,0000     |
|    | 1           | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                                                   | buc      | 1,0000  | 1 556,25  | 1 556,25   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Deviz local de resurse № 2-2-17****Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale 8-Galati 2a****Valoarea de deviz 84 680,03 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-17: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 230,1400 | 57,66 | 13 269,8724      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>13 269,88</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |     |          |           |             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 1.  | 002      | Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2                                                          | m   | 500,0000 | 17,60     | 8 800,0000  |
| 2.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc | 12,0000  | 15,00     | 180,0000    |
| 3.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc | 15,0000  | 1 556,25  | 23 343,7500 |
| 4.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 5.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t   | 0,0015   | 0,00      | 0,0000      |
| 6.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0150   | 16 500,00 | 247,5000    |
| 7.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,0002   | 0,00      | 0,0000      |
| 8.  | 1011770  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"                        | m2  | 0,6300   | 0,00      | 0,0000      |
| 9.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 10. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg  | 2,5000   | 56,00     | 140,0000    |
| 11. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg  | 12,5000  | 27,00     | 337,5000    |
| 12. | 1039163  | Mansoane tensionate                                                                 | buc | 24,0000  | 0,00      | 0,0000      |
| 13. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 14. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 15. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 16. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 17. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 18. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 19. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 20. | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                            | buc | 38,0000  | 14,58     | 554,0400    |
| 21. | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                                             | buc | 18,0000  | 32,50     | 585,0000    |
| 22. | 19       | Clema de ancora PA-1500                                                             | buc | 18,0000  | 42,00     | 756,0000    |
| 23. | 20       | Banda de montare F-19.07                                                            | buc | 45,0000  | 7,92      | 356,4000    |
| 24. | 201-9251 | Suporti                                                                             | kg  | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |
| 25. | 201-9266 | Bratari din otel                                                                    | kg  | 0,0000   | 0,00      | 0,0000      |

|                                       |          |                                                         |          |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 26.                                   | 21       | Clema pentru banda A-19                                 | buc      | 45,0000 | 2,00  | 90,0000          |
| 27.                                   | 5009040  | Cleme                                                   | 100 buc  | 0,2400  | 0,00  | 0,0000           |
| 28.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                       | 1000 buc | 0,0150  | 0,00  | 0,0000           |
| 29.                                   | 5009202  | Ancoraj de cablu                                        | 100 buc  | 0,2400  | 0,00  | 0,0000           |
| 30.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                         | 100 buc  | 0,0612  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                            | 100 m    | 0,0173  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 5009825  | Cercel                                                  | buc      | 24,0000 | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 34.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 35.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"       | kg       | 0,1500  | 0,00  | 0,0000           |
| 36.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "3ЭC"                                        | kg       | 0,2500  | 0,00  | 0,0000           |
| 37.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                             | buc      | 15,0000 | 65,00 | 975,0000         |
| 38.                                   | 8        | Clema de conexiune PC-1500                              | buc      | 4,0000  | 32,50 | 130,0000         |
| 39.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc      | 30,0000 | 3,34  | 100,2000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |          |         |       | <b>36 595,39</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7870  | 120,00 | 214,4400         |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 9,1500  | 20,00  | 183,0000         |
| 3.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut | 4,8800  | 20,00  | 97,6000          |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 9,1500  | 20,00  | 183,0000         |
| 5.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                | h-ut | 5,9750  | 20,00  | 119,5000         |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 20,0000 | 96,00  | 1 920,0000       |
| 7.                                  | 031002        | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut | 12,2050 | 96,00  | 1 171,6800       |
| 8.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 73,1500 | 96,00  | 7 022,4000       |
| 9.                                  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                 | h-ut | 0,4100  | 120,00 | 49,2000          |
| 10.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 2,7500  | 49,00  | 134,7500         |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,7870  | 49,00  | 87,5630          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>11 183,13</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 70 566,69 |
| TVA                | 20 % | 14 113,34 |

**Total deviz:**

**84 680,03**

Intocmit

**"AJUSTAREA RETELEOR  
ELECTRICE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria or. Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-18****Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 134-136a****Valoarea de deviz 27 992,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    | 2,0000                                | 501,4180<br>219,1080                  | 1 002,8360<br>438,2160 |
| 2      |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 2,0000                                | 1 458,3400<br>0,0000                  | 2 916,6800<br>0,0000   |
| 3      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    | 2,0000                                | 116,5704<br>25,3704                   | 233,1408<br>50,7408    |
| 4      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,2000                                | 6 637,6985<br>3 761,7385              | 1 327,5397<br>752,3477 |
| 5      |                             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                                                                                                                                                    | m      | 200,0000                              | 6,9200<br>0,0000                      | 1 384,0000<br>0,0000   |
| 6      |                             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 14,0000                               | 14,5800<br>0,0000                     | 204,1200<br>0,0000     |
| 7      |                             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 8,0000                                | 32,5000<br>0,0000                     | 260,0000<br>0,0000     |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 8  |             | Banda de montare F-19.07                                                                       | m      | 20,0000 | 7,9200<br>0,0000     | 158,4000<br>0,0000                |
| 9  |             | Clema pentru banda A-19                                                                        | buc    | 20,0000 | 2,0000<br>0,0000     | 40,0000<br>0,0000                 |
| 10 |             | Clema RA-25                                                                                    | buc    | 2,0000  | 15,0000<br>0,0000    | 30,0000<br>0,0000                 |
| 11 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt             | buc    | 6,0000  | 214,2314<br>132,0414 | 1 285,3884<br>792,2484            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 8 842,1049                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 457,5494                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 99,8640                           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 9 399,5183                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 7,32 % |         |                      | 688,0447                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                   |        |         |                      | 10 087,5630                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | 2 %    |         |                      | 201,7513                          |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                           |        |         |                      | <b>10 289,3143<br/>2 033,5529</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |        |         |                      |                                   |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc    | 6,0000  | 356,6806<br>196,6206 | 2 140,0836<br>1 179,7236          |
| 13 |             | Console metalice cu un brat.                                                                   | buc    | 6,0000  | 65,0000<br>0,0000    | 390,0000<br>0,0000                |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                   | 100 m  | 0,1500  | 900,8940<br>714,9840 | 135,1341<br>107,2476              |
| 15 |             | Cablu AVVG 3*2.5                                                                               | m      | 15,0000 | 3,3400<br>0,0000     | 50,1000<br>0,0000                 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                      | Lei    |         |                      | 2 715,3177                        |
|    |             | <i>Asigurari socilae si medicale</i>                                                           | 22,5 % |         |                      | 289,5685                          |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 2 %    |         |                      | 12,2820                           |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4     | 5      | 6                    | 7                                |
|----|---|------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------------------|
|    |   |                                                      |       |        |                      |                                  |
|    |   | <i>Total</i>                                         |       |        |                      | 3 017,1682                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 46 %  |        |                      | 592,0068                         |
|    |   | <i>Total</i>                                         |       |        |                      | 3 609,1750                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2 %   |        |                      | 72,1835                          |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                      | <b>3 681,3585<br/>1 286,9712</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |        |                      |                                  |
| 16 |   | Corp de iluminat JCU-150 Wt                          | buc   | 6,0000 | 1 556,2500<br>0,0000 | 9 337,5000<br>0,0000             |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | Lei   |        |                      | 9 337,5000                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 0,2 % |        |                      | 18,6750                          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                      | <b>9 356,1750</b>                |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  | 23 326,85                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 4 665,37                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>27 992,22<br/>3 320,53</b> |

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Codru

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 134-136a**  
(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                          |
| 1       | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 501,4180<br>219,1080     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8000                                 | 57,66                | 219,11                   |
|         | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,00003                                | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3СС"                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0001                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                   |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1900                                 | 49,00                | 9,31                     |
| 2       |                             | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 1 458,3400<br>0,0000     |
|         | 001                         | Pilon b/SV-9.5-2                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 1 458,34             | 1 458,34                 |
| 3       | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)                                                                              | buc    |                                        |                      | 116,5704<br>25,3704      |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4400                                 | 57,66                | 25,37                    |
|         | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                    |
|         | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                   | h-ut   | 0,2400                                 | 130,00               | 31,20                    |
|         | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                    |
| 4       | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |                                        |                      | 6 637,6985<br>3 761,7385 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 65,2400                                | 57,66                | 3 761,74                 |
|         | 110-1182                    | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1183                    | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare                                                                                                                                                                   | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1184                    | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare                                                                                                                                                                  | set    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1185                    | Bratare de strangere (CIA)                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1186                    | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                                                                                                                                                                      | m      | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-1187                    | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 110-0332                    | Capacel etansat (CIA)                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                     |
|         | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,8200                                 | 120,00               | 98,40                    |
|         | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,7600                                 | 20,00                | 195,20                   |
|         | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 11,9500                                | 20,00                | 239,00                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 031002      | Autohidroascensor                                                                                             | h-ut     | 24,4100 | 96,00     | 2 343,36             |
| 5  |             | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                         | m        |         |           | 6,9200<br>0,0000     |
|    | 0052        | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                                                         | m        | 1,0000  | 6,92      | 6,92                 |
| 6  |             | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                      | buc      |         |           | 14,5800<br>0,0000    |
|    | 13          | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                                                                      | buc      | 1,0000  | 14,58     | 14,58                |
| 7  |             | Clema Suport Al CA-1500                                                                                       | buc      |         |           | 32,5000<br>0,0000    |
|    | 15          | Clema Suport Al CA-1500                                                                                       | buc      | 1,0000  | 32,50     | 32,50                |
| 8  |             | Banda de montare F-19.07                                                                                      | m        |         |           | 7,9200<br>0,0000     |
|    | 20          | Banda de montare F-19.07                                                                                      | buc      | 1,0000  | 7,92      | 7,92                 |
| 9  |             | Clema pentru banda A-19                                                                                       | buc      |         |           | 2,0000<br>0,0000     |
|    | 21          | Clema pentru banda A-19                                                                                       | buc      | 1,0000  | 2,00      | 2,00                 |
| 10 |             | Clema RA-25                                                                                                   | buc      |         |           | 15,0000<br>0,0000    |
|    | 0252        | Clema RA-25                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
| 11 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt                            | buc      |         |           | 214,2314<br>132,0414 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,2900  | 57,66     | 132,04               |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                               | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3OC"                                                                                              | kg       | 0,0100  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                       | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                              | kg       | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                             | t        | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 503-9042    | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur                                                       | buc      | 0,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut     | 0,8000  | 96,00     | 76,80                |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 49,00     | 5,39                 |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |         |           |                      |
| 12 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                | buc      |         |           | 356,6806<br>196,6206 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4100  | 57,66     | 196,62               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0006  | 16 500,00 | 9,90                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,1000  | 56,00     | 5,60                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,5000  | 27,00     | 13,50                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 1,3300  | 96,00     | 127,68               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0200  | 49,00     | 0,98                 |
| 13 |             | Console metalice cu un brat.                                                                                  | buc      |         |           | 65,0000<br>0,0000    |
|    | 625         | Console metalice cu un brat                                                                                   | buc      | 1,0000  | 65,00     | 65,00                |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 900,8940<br>714,9840 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 57,66     | 714,98               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 16 500,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80                |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)                                                           | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |

| 1  | 2      | 3                                     | 4    | 5      | 6        | 7          |
|----|--------|---------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|    |        | kN (t)                                |      |        |          |            |
|    | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 49,00    | 19,11      |
| 15 |        | Cablu AVVG 3*2.5                      | m    |        |          | 3,3400     |
|    |        |                                       |      |        |          | 0,0000     |
|    | 84     | Cablu AVVG 3*2.5                      | buc  | 1,0000 | 3,34     | 3,34       |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                      |      |        |          |            |
| 16 |        | Corp de iluminat JCU-150 Wt           | buc  |        |          | 1 556,2500 |
|    |        |                                       |      |        |          | 0,0000     |
|    | 1      | Corp de iluminat JCU-150 Wt           | buc  | 1,0000 | 1 556,25 | 1 556,25   |

## APROBAT:

**Intocmit**  
**"AJUSTAREA RETELELOR**  
**ELECTRICE" SRL**

**Investitor**  
**Primaria or. Codru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Deviz local de resurse № 2-2-18****Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 134-136a****Valoarea de deviz 27 992,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-18: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 57,5880 | 57,66 | 3 320,5241      |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>3 320,53</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |     |          |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 1.  | 001      | Pilon b/SV-9.5-2                                                                    | buc | 2,0000   | 1 458,34  | 2 916,6800 |
| 2.  | 0052     | Cablu SIP 5A 2*16 mm2                                                               | m   | 200,0000 | 6,92      | 1 384,0000 |
| 3.  | 0252     | Clema RA-25                                                                         | buc | 2,0000   | 15,00     | 30,0000    |
| 4.  | 1        | Corp de iluminat JCU-150 Wt                                                         | buc | 6,0000   | 1 556,25  | 9 337,5000 |
| 5.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t   | 0,0008   | 0,00      | 0,0000     |
| 6.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t   | 0,0001   | 0,00      | 0,0000     |
| 7.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 8.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t   | 0,0004   | 0,00      | 0,0000     |
| 9.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg  | 0,0400   | 0,00      | 0,0000     |
| 10. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 11. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0036   | 16 500,00 | 59,4000    |
| 12. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,0001   | 0,00      | 0,0000     |
| 13. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 14. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg  | 0,6000   | 56,00     | 33,6000    |
| 15. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg  | 3,0000   | 27,00     | 81,0000    |
| 16. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)                                                               | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 17. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 18. | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare              | set | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 19. | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare             | set | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 20. | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA)                                                          | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 21. | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)                 | m   | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 22. | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                             | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 23. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                                          | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 24. | 110-9091 | Dibluri                                                                             | buc | 0,0000   | 0,00      | 0,0000     |
| 25. | 110-9126 | Placi metalice                                                                      | buc | 0,2000   | 0,00      | 0,0000     |
| 26. | 113-0079 | Lac de bitum "BT-577"                                                               | t   | 0,0002   | 0,00      | 0,0000     |

|                                       |          |                                                         |          |         |       |                  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 27.                                   | 13       | Clema Fidos 1.5-10/16-95                                | buc      | 14,0000 | 14,58 | 204,1200         |
| 28.                                   | 15       | Clema Suport Al CA-1500                                 | buc      | 8,0000  | 32,50 | 260,0000         |
| 29.                                   | 20       | Banda de montare F-19.07                                | buc      | 20,0000 | 7,92  | 158,4000         |
| 30.                                   | 201-9251 | Suporti                                                 | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 31.                                   | 201-9266 | Bratari din otel                                        | kg       | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 32.                                   | 201-9285 | Traverse din otel                                       | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 33.                                   | 21       | Clema pentru banda A-19                                 | buc      | 20,0000 | 2,00  | 40,0000          |
| 34.                                   | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi                                 | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 35.                                   | 500-9057 | Caciula de polietilena                                  | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 36.                                   | 5009101  | Butoane de montaj                                       | 1000 buc | 0,0012  | 0,00  | 0,0000           |
| 37.                                   | 5009500  | Fise de marcare                                         | 100 buc  | 0,0006  | 0,00  | 0,0000           |
| 38.                                   | 5009623  | Banda "K226"                                            | 100 m    | 0,0014  | 0,00  | 0,0000           |
| 39.                                   | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc                       | t        | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 40.                                   | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur | buc      | 0,0000  | 0,00  | 0,0000           |
| 41.                                   | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"      | kg       | 0,0750  | 0,00  | 0,0000           |
| 42.                                   | 542-9025 | Lubrifiant "3ÐC"                                        | kg       | 0,2600  | 0,00  | 0,0000           |
| 43.                                   | 625      | Console metalice cu un brat                             | buc      | 6,0000  | 65,00 | 390,0000         |
| 44.                                   | 84       | Cablu AVVG 3*2.5                                        | buc      | 15,0000 | 3,34  | 50,1000          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                                                         |          |         |       | <b>14 944,80</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 0,4800 | 130,00 | 62,4000         |
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,4800 | 130,00 | 62,4000         |
| 3.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,1785 | 120,00 | 21,4200         |
| 4.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 0,4800 | 120,00 | 57,6000         |
| 5.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 0,4500 | 20,00  | 9,0000          |
| 6.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 1,9520 | 20,00  | 39,0400         |
| 7.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 0,4500 | 20,00  | 9,0000          |
| 8.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 2,3900 | 20,00  | 47,8000         |
| 9.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 4,8000 | 96,00  | 460,8000        |
| 10.                                 | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 4,8820 | 96,00  | 468,6720        |
| 11.                                 | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 7,9800 | 96,00  | 766,0800        |
| 12.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 1,5600 | 350,00 | 546,0000        |
| 13.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                          | h-ut | 0,1640 | 120,00 | 19,6800         |
| 14.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 1,0400 | 49,00  | 50,9600         |
| 15.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,1785 | 49,00  | 8,7465          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                                        |      |        |        | <b>2 629,60</b> |

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei  | 23 326,85 |
| TVA                | 20 % | 4 665,37  |

**Total deviz:**

**27 992,22**

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Intocmit  | "AJUSTAREA RETELELOR<br>ELECTRICE" SRL        |
|           | <hr/> (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | Primaria or. Codru                            |
|           | <hr/> (funcția, semnătura, numele, prenumele) |