

**Reparatia capitala a spatiilor
adiacente salii de dans din
Gimnaziul Minjir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-03-2026

Reparatia WCeelor

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,2300		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7783		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7783		
		<i>Total</i>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,1200		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3344		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4180		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3612		
		<i>Total</i>				
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	28,1000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,4630		
		<i>Total</i>				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Prevazuri la ferestre	m2	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2520		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2520		
		<i>Total</i>				
5	RpEE23C	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400		
		<i>Total</i>				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800		
		<i>Total</i>				
7	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,0000		
	7122030012940	Pietrar	h-om	9,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5400		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		<i>Total</i>				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,2000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,1480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1480		
	4100126202818	Apa	m3	0,6600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6600		
		<i>Total</i>				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,2000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800		
	4100126202818	Apa	m3	0,6600		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5280		
		<i>Total</i>				
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 20 m	t	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9500		
		<i>Total</i>				
12	TRI1AA04C2	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7500		
		<i>Total</i>				
13	TsI50A3	Transportarea gunoierului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	5,0000		
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		1.2. Pardosele				
14	TsC54C	Strat de fundație din pietriș 10.0cm	m3	1,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3068		
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,5180		
	4100126202818	Apa	m3	0,1320		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2772		
	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5544		
		<i>Total</i>				
15	CG22A	Pardoseli din beton marfa cimentoplast granule polistiren clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp. ciment, nisip,	m2	13,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		pietris, buldozer si centrala de beton se exclud.				
	7123010010200	Betonist	h-om	10,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2663102100001	Beton clasa marfa cimentoplast	m3	1,3530		
	4100126202818	Apa	m3	0,4356		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3200		
		<i>Total</i>				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,2000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4356		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5544		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1584		
		<i>Total</i>				
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	13,2000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,5760		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,7320		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	62,6604		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,1327		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	266,6400		
	4100126202818	Apa	m3	0,0267		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1650		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8316		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
18	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	21,6400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,4760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1640		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,2800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1298		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1082		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0325		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	22,0728		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,1640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2164		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardosele						
		1.3. Peretii				
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,0600		
	7122050013400	Zidar	h-om	36,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2120		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1803		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,5770		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113,5890		
	2652102100737	Var hidratat	kg	129,8160		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9376		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2164		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0721		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1803		
		<i>Total</i>				
20	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil peretele din coridor	m2	32,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3600		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1920		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1920		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,5600		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0640		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1184		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0640		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6000		
		<i>Total</i>				
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	15,7760		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
23	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.	m2	32,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2000		
	2430116104050	Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.Vopsea universala ultra lavabila Ultra Resistant 15L	kg	16,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0640		
		<i>Total</i>				
24	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000		
		<i>Total</i>				
25	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	0,0750		

1	2	3	4	5	6	7
		(0,15 tf)				
		<i>Total</i>				
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie aluminiu de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200*300mm	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,1200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2836		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,4180		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8060		
		<i>Total</i>				
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica porcelonate (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 120*60cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	76,1200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	125,5980		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	78,4188		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	284,4604		
	2430226100000 1	Fuga	kg	36,1342		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 537,62 40		
	4100126202818	Apa	m3	0,1538		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9134		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7612		
		<i>Total</i>				
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=30cm	m	1,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0960		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	1,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>				
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,1520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5760		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,3840		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0208		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1040		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1290		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0312		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0208		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0208		
		<i>Total</i>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1560		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,7800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2600		
		<i>Total</i>				
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,2000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,5636		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,0052		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
33	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.	m2	5,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1200		
	2430116104050	Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.Vopsea universala ultra lavabila Ultra Resistant 15L	kg	2,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0104		
		<i>Total</i>				
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,3500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,3655		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5880		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,4000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,6750		
	1125	Usi din PVC	m2	7,7175		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,2862		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,3500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1470		
		<i>Total</i>				
35	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Cabine WC	m2	15,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,5520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6080		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	15,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,8000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4320		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8512		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3040		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Peretii						
		1.4. Tavan				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6600		
		<i>Total</i>				
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,2000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,5076		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0132		
		<i>Total</i>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6600		
		<i>Total</i>				
39	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	13,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9200		
	2430116104050	Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.Vopsea universala ultra lavabila Ultra Resistant 15L	kg	6,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0264		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.5. Alte lucrari				
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,8800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2924		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4704		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,5200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9400		
	1125	Usi din PVC	m2	6,1740		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,0290		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5280		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,8800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1176		
		<i>Total</i>				
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, exterioare termomost inclusiv armaturile si	m2	5,8800		

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,9980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5880		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu exterioare termomost gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,8800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,5200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9400		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0290		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5280		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,8800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1176		
		<i>Total</i>				
42	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6800		
		<i>Total</i>				
43	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	24,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3200		
		<i>Total</i>				
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1168		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,2632		
		<i>Total</i>				
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,2400		
	25212167170520	Teava de polipropilena intarita fiberglass PN 25 D20 alba	m	48,9600		
	25231567194320	Cot din material plastic 20 mm	buc	33,6000		
	2523156719420mm	Teu din material plastic 20 mm	buc	21,6000		
	2523156719433	Reductie din material plastic 20*25	buc	4,8000		
	2523156719566	Racord drept M x Fe 20*20	buc	48,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,2880		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0960		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,0112		
		<i>Total</i>				
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5000		
	25212167201650	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	22,6600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0880		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2640		
		<i>Total</i>				
47	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m	35,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,0000		
	2521216717051 10	Teava din material plastic 110	m	37,8525		
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	12,1275		
	3220137315778	Decapant	kg	0,4410		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5880		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7350		
		<i>Total</i>				
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7600		
	2523156721088 9	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, pret mediu canalizare	buc	8,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960		
		<i>Total</i>				
49	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		
	2913124202120	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20	buc	2,0100		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0100		
		<i>Total</i>				
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
51	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, , montat pe console fixate pe pereti din	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sub blat Serel Aldo 560*375*205 dreptunghiular Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000		
	1133	Lavuar sub blat Serel Aldo 560*375*205 dreptunghiular.	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240		
		<i>Total</i>				
52	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,4000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Alte lucrari						
Total						
Asigurari sociale						
Transportarea materialelor						
Depozitarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Beneficii						
Total Lucrari de constructie						
		2. Lucrari de montare				
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,1300		

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,3393		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,7860		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0565		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0023		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1808		
		<i>Total</i>				
54	590-4001	Cablu Cupru BBΓHR 3*1.5mm2	m	53,0000		
	590-4016	Cablu Cupru BBΓHR 3*1.5mm2	m	53,0000		
		<i>Total</i>				
55	590-4001	Cablu Cupru BBΓHR 3*2.5mm2	m	42,0000		
	590-4017	Cablu Cupru BBΓHR 3*2.5mm2	m	42,0000		
		<i>Total</i>				
56	590-4001	Cablu Cupru BBΓHR 5*4mm2	m	18,0000		
	590-4020	Cablu Cupru BBΓHR 5*4mm2	m	18,0000		
		<i>Total</i>				
57	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	113,000 0		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	51,9800		
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit 20	m	121,6162		
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	23,7300		
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	17,7975		
		<i>Total</i>				
58	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinapa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	9,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400		
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	9,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2317		
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	18,5400		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	18,5400		
		<i>Total</i>				
59		Cutie de distributie 10135 70 x 72 mm Plastic Tyco Ruvinil	buc	8,0000		
	224	Cutie de distributie 10135 70 x 72 mm Plastic Tyco Ruvinil	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				
60	RpEE03A	Montarea prizelor Priza cu impamantare Despina 102-212121-117	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300		
	2746167335100	Priza cu impamantare Despina 102-212121-117	buc	3,0600		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150		
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
61	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 2-CL 10A 250V albe	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9500		
	1111000100020	intrerupator monopolar 2-CL 10A 250V albe	buc	3,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 48Wt 4000K 600*600mm Materiale marunte (banda izol., etc.)=1,0400	buc	7,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Panou LED 48 W LED 4000 K 220 - 240 V IP20	buc	7,2800		

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,2800		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,2800		
		<i>Total</i>				
63	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
64	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000		
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	3,0000		

Investitor Gimnaziul Minjir

N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

