

Reparatia casei de cultura si a salii sportive din s. Mateuti, r-ul Rezina

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,00
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	25,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu		
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza	buc	1,00
4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,00
5	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,(DatAlarm)	buc	1,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	145,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	3,00
8	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	25,00
9	08-02-409-1 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00
10		Teava gofrata d=20	m	400,00
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,00
12	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	27,50
13		CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	3 150,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. se exclude canal plastic	100 m	20,00
15	pret furnizor	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	m	1 700,00
16	pret furnizor	Canal cablu 2000 x 40 x 60 mm PVC Alb	m	300,00
		Capitolul 2.2. Avertizare si control la evacuare		
17	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat		
18	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan- Difuzor pe tavan tip 3AC100III 3/6W	100 buc	0,63
19	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	20,00
20	08-02-409-1 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00
21		Teava gofrata d=20	m	300,00
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	3,00
23	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	13,00
24		Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	1 600,00
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. se exclude canal plastic	100 m	7,50
26	pret furnizor	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	m	700,00
27	pret furnizor	Canal cablu 2000 x 40 x 60 mm PVC Alb	m	50,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
		Capitolul 3.1. Semnalizare de incendiu		
28	pret furnizor	Dispozitiv de receptie si control 24 zone Вектор-32II-24	buc	1,00
29	pret furnizor	Acumulator 7 А*ч, 12 В	buc	2,00
30	pret furnizor	Emitator GSM DAT alarm	buc	1,00
31	pret furnizor	Senzor fum+baza SPRD3.1	buc	159,00
32	pret furnizor	Senzor temperatura FTL A2	buc	3,00
33	pret furnizor	Declansator manual SPR3LM	buc	25,00
34	pret furnizor	Rezistenta 5,6 Kom, 0,125 Bm	buc	170,00
		Capitolul 3.2. Avertizare si control la evacuare		
35		Dispozitiv de receptie si control avertizarii cu amplificator 400W tip VELLEZn-120-400	buc	1,00
36		Difuzor pe tavan tip 3AC100III 3/6W	buc	63,00
37	pret furnizor	Avertizator de evacuare EXIT, 12/24 V	buc	20,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.