

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2020.06.05 23:50:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

Valoarea de deviz 753 897,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 512,298	40,00	60 491,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	555,093	40,00	22 203,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	318,651	40,00	12 746,04
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,337	40,00	18 413,48
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,890	40,00	915,60
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	213,030	40,00	8 521,20
7.	7136080025001	Montator	h-om	182,976	40,00	7 319,04
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,100	40,00	244,00
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,202	40,00	48,09
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,960	40,00	38,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,169	40,00	1 566,77
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 129,424	40,00	45 176,96
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,400	40,00	576,00
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,942	40,00	357,68
Total manopera						178 618,91

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,420	30,00	72,59
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	235,00	0,96
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,083	235,00	19,46
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,823	203,00	5 242,11
5.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	57,431	203,00	11 658,45
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,856	203,00	173,77
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,305	3,00	0,92
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	3 020,00	32,92
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,455	120,00	54,55
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,145	3 020,00	437,30
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,016	3 020,00	47,72
12.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,449	3 020,00	1 357,19

13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,262	3 020,00	3 812,45
14.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,303	3 020,00	915,66
15.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,016	3 020,00	47,72
16.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,134	3 020,00	404,68
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,105	3 020,00	317,70
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	9,784	3 020,00	29 546,47
19.	2010237318750	Distantieri	buc	1 267,230	0,30	380,17
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,104	70,00	217,28
21.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	51,255	70,00	3 587,88
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,884	23,00	411,33
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,110	28,33	3,11
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,520	13,00	136,76
25.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3 750,546	13,00	48 757,10
26.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	53,721	58,00	3 115,84
27.	2320187315789	Decofrol	kg	2,616	78,79	206,11
28.	23203226000361	Gudron	kg	27,142	23,00	624,26
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	35,201	12,00	422,41
30.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	31,665	37,00	1 171,61
31.	2430116103218-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,952	35,67	33,94
32.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,126	21,00	2,65
33.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,098	35,00	38,43
34.	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	0,619	38,90	24,06
35.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	70,484	23,00	1 621,13
36.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,732	21,00	15,37
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,037	15,00	15,55
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,732	23,33	17,08
39.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,320	1,10	17,95
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52 295,400	1,45	75 828,33
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	600,00	0,72
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,000	3,20	86,40
43.	2663102100000-10	Beton B15	m3	50,994	1 120,00	57 113,39
44.	2663102100000-77	Beton B7,5	m3	2,268	980,00	2 222,64
45.	2663102100000-9	Beton B3,5	m3	5,694	860,00	4 896,75
46.	2663102110000-10	Beton B15	m3	7,407	1 120,00	8 296,40
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,050	3,00	9,15
48.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,254	21,00	320,33
49.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	26,303	16,00	420,85
50.	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,727	16,00	11,63
51.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,386	16,00	22,18
52.	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	477,342	9,00	4 296,08
53.	2710602000078-14	Armatura AIII d 8mm	kg	63,140	9,00	568,26
54.	2710602000078-15	Armatura III d 6, 8 mm	kg	489,335	9,00	4 404,02
55.	2710602000510-12	Armatura A1 d 12 mm	kg	271,625	9,00	2 444,63
56.	2710602000510-13	Armatura A3 d 14 mm	kg	868,175	9,00	7 813,57
57.	2710602000510-	Armatura AIII d 12,16 mm	kg	651,080	9,00	5 859,72

	16					
58.	2710602000510-17	Armatura AIII 14,20mm	kg	189,830	9,00	1 708,47
59.	2710602000510-18	Armatura AIII d16mm	kg	94,505	9,00	850,54
60.	2710602000510-2	Armatura AIII d 10,12,16	kg	191,060	9,00	1 719,54
61.	2710602000510-3	Armatura A3 d12mm	kg	68,470	9,00	616,23
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,121	9,00	190,08
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,090	16,00	17,44
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	42,241	16,00	675,86
65.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	10,047	16,00	160,75
66.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 830,459	16,00	29 287,34
67.	2811236832352	Burghiu widia	buc	501,310	46,64	23 381,10
68.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	24,250	32,00	775,99
69.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,347	16,00	5,54
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	35,768	16,00	572,29
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 080,501	10,54	43 008,48
72.	28731220041007	Plase sudate VR-1 d 4mm	kg	185,840	10,54	1 958,75
73.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,368	30,00	11,03
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,864	30,00	565,92
75.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,601	38,33	674,63
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,540	0,35	2,29
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	78,900	35,00	2 761,50
78.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,320	0,80	13,06
79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,540	0,80	5,23
80.	28741158932683	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,320	32,00	522,24
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,109	28,00	3,05
82.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,264	30,00	127,92
83.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	31,560	30,00	946,80
84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,654	32,00	20,93
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 635,950	1,84	3 010,15
86.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,500	30,00	45,00
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	91,941	30,00	2 758,23
88.	4100126202818	Apa	m3	0,007	30,00	0,22
89.	87655556656778-5	Armatura AIII d12mm	kg	361,312	9,00	3 251,81
		Total materiale de constructii				409 226,10

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,053	250,00	13,15
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,578	250,00	394,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,030	90,00	2,72
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,015	2,00	0,03
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	254,904	120,00	30 588,48
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,266	15,00	468,99
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,170	15,00	137,55
8.	2922140007000	Macara	h-ut	4,189	250,00	1 047,35
9.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	9,206	90,00	828,55
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,573	55,00	1 021,51
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	58,914	18,00	1 060,45

12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,420	18,00	43,55
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,856	15,00	12,84
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,131	350,00	1 446,03
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,493	380,00	567,45
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	380,00	53,35
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,631	45,00	28,40
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,200	18,00	39,60
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,908	21,00	40,07
20.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	254,904	45,00	11 470,68
21.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	254,904	35,00	8 921,64
22.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	254,904	30,00	7 647,12
23.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32,892	22,00	723,62
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240	65,00	15,60
25.	2952270004001	Malaxor	h-ut	40,669	65,00	2 643,51
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,234	21,00	298,92
27.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	7,365	60,00	441,89
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,800	18,00	86,40
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,472	35,00	121,51
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	139,410	83,00	11 571,06
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,853	250,00	2 713,32
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,545	250,00	136,25
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,126	220,00	27,76
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,685	210,00	983,89
		Total utilaje de constructii				85 597,77

Total		673 442,79
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 189,26
Transportarea materialelor	1,00 %	4 092,26
Total	100,00 +	717 724,31
Cheltuieli de regie	4,00 %	28 708,97
Total	100,00 +	746 433,28
Beneficiul	1,00 %	7 464,33

Total deviz:

753 897,6

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			82,40 82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			414,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			570,99 352,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	21,00	218,19
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			33,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	350,00	787,50

		0,40-0,70 mc				
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			22,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			56,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	235,00	2,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	380,00	53,20
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,30 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		2. Фундаменты				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3			1 143,05 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100000-9	Beton B3,5	m3	1,0250	860,00	890,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			351,03 39,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,00	0,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,75
13	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			71,90 45,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	70,00	7,82
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	32,00	2,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
14	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по	m3			1 432,96 214,00

		укреплению фундаментов) ФМ 1,ФМ2 бетон В15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	40,00	54,00
	2663102110000-10	Beton В15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
15	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, изготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg			11,11 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,72
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
16	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 10,12,16	kg			11,68 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	40,00	1,56
	2710602000510-2	Armatura AIII d 10,12,16	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			71,89 45,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	70,00	7,82
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	32,00	2,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
18	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных	m3			1 432,97 214,00

		стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) Cfm1 бетон B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	40,00	54,00
	2663102110000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
19	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg			11,11 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,72
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
20	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 12	kg			11,68 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	40,00	1,56
	2710602000510-3	Armatura A3 d12mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
21	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд FSC1,2	buc			6,79 1,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,84	0,83
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	46,64	4,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,32
22	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связи, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,51 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,45	0,43
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	203,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 020,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов	m2			71,91 45,60

		многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	70,00	7,82
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	32,00	2,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
24	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) FSC 1.2 бетон B15	m3			1 432,98 214,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	40,00	54,00
	2663102110000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
25	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg			11,11 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,72
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
26	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 12.16	kg			11,68 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	40,00	1,56
	2710602000510-12	Armatura A1 d 12 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
27	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la	m2			71,89 45,60

		ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	70,00	7,82
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	32,00	2,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	15,00	0,30
28	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд B1m1	buc			6,79 1,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,84	0,83
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	46,64	4,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,32
29	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,51 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,45	0,43
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	203,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 020,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
30	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) B1m1 бетон B15	m3			1 529,09 298,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	40,00	225,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	40,00	72,40
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 176,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	30,00	3,69

	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
31	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм.	kg			11,19 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
32	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 12 мм	kg			11,76 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	40,00	1,64
	87655556656778-5	Armatura AIII d12mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
33	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,51 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,45	0,43
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	203,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 020,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
34	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			71,89 45,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	70,00	7,82
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18

	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	32,00	2,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
35	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) рубашка толщ 50 мм кусиление стен бетон B15	m3			1 529,09 298,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	40,00	225,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	40,00	72,40
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 176,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	30,00	3,69
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
36	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм	kg			11,19 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) BP -1 д 4 мм	kg			12,89 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	28731220041007	Plase sudate VR-1 d 4mm	kg	1,0100	10,54	10,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		3. Усиление существующих стен				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			12,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2			18,82 18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,82
40	RCsB21C k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea	buc			10,07

		de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 8 мм в котельцовой стене толщ 390 мм				1,36
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	1,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	0,92
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	46,64	7,46
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	18,00	0,32
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР -1 д 4 мм для торкрет штукатурки поз1, поз 2 с двух сторон	kg			12,89 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,54	10,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) АЗ д 8мм	kg			11,19 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-14	Armatura AIII d 8mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
43	CF16C	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см)	m2			199,64 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	40,00	38,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,2000	1,45	56,50
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0420	203,00	8,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	203,00	3,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	30,00	0,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,7500	13,00	36,47
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1900	30,00	5,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1900	120,00	22,80
44	CF16C1 k=1,33	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см, на каждые 1,5 см толщины плюс или минус) добавляется 2 см штукатурки	m2			118,33 34,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	6,92

	7122050013400	Zidar	h-om	0,5100	40,00	27,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2000	1,45	31,24
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0180	203,00	4,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	203,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,20
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1700	13,00	20,23
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0800	45,00	4,79
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0130	65,00	1,12
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0800	35,00	3,72
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0800	30,00	3,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0800	120,00	12,77
45	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			71,89 45,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	70,00	7,82
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,06
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,06
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	120,00	0,18
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	32,00	2,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
46	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) SC1, SC2, SC3 бетон B15	m3			1 492,53 267,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	40,00	175,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 170,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	30,00	3,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
47	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6, 8мм	kg			11,19 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-15	Armatura III d 6, 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22

	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
48	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) АЗ д 12,16 мм	kg			11,76 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	40,00	1,64
	2710602000510-16	Armatura AIII d 12,16 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
49	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2			73,57 48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	40,00	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	30,00	0,91
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	70,00	9,24
	2010102904420	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,07
	2940420007679	Fierastra mecanic	h-ut	0,0350	55,00	1,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
50	RCsB21C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 30 мм	buc			30,20 4,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	2,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	46,64	22,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	18,00	0,97
51	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) пояс Вгм1 бетон В15отм 6,52	m3			1 492,53 267,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	40,00	175,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 170,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	30,00	3,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
52	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм	kg			11,19 1,80

		включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
53	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 12мм	kg			11,76 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	40,00	1,64
	2710602000510-12	Armatura A1 d 12 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
54	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14мм	kg			11,76 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	40,00	1,64
	2710602000510-13	Armatura A3 d 14 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
55	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2			73,56 48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	40,00	41,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,06
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	30,00	0,91
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,06
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	70,00	9,24
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	55,00	1,93
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) балки Grm 1.Gr 2 бетон B15	m3			1 492,52 267,20

	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	40,00	175,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 170,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	30,00	3,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
57	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg			11,19 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
58	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14,20мм	kg			11,76 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	40,00	1,64
	27106020000510-17	Armatura AIII 14,20mm	kg	1,0250	9,00	9,23
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
59	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для колонн с 15 мм облицовкой)	m2			89,73 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	40,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0015	3 020,00	4,63
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	30,00	1,22
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	7,10
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	70,00	10,71
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 020,00	3,08
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0300	16,00	0,49
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
60	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) стойки Stm1, Stm2 бетон B15	m3			1 492,52 267,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	40,00	175,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	40,00	92,00

	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 170,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	30,00	3,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
61	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg			11,19 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602000078-1	Armatura AI 6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
62	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д16мм	kg			11,76 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	40,00	1,64
	27106020000510-18	Armatura AIII d16mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	60,00	0,17
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	90,00	0,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		4. Установка перемычек металлических и обрамлений проемов				
63	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для пробивки проемов	buc			52,43 6,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	4,83
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	46,64	39,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	18,00	1,62
64	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2, механизированно)	m			75,20 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	40,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	40,00	48,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	18,00	7,20
65	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) перемычки и обрамления	kg			28,47 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	83,00	6,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
66	RCsB21C k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 12,10 мм	buc			15,10 2,04

	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	2,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	1,38
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	46,64	11,19
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	18,00	0,49
67	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером 51 - 100 см2, после установок или укреплений)	m			22,91 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,20	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	203,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		5. Деревянный каркас кровли				
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 762,45 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 020,00	30,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 020,00	2 808,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 020,00	362,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	23,00	59,34
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	21,00	30,45
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			253,94 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	23,00	39,10
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,00	154,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	21,00	0,25
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном В15опор)	m3			1 481,62 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
71	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			112,50 76,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	40,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	40,00	27,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	70,00	6,16
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 020,00	4,54
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 020,00	4,54
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	30,00	1,05
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	16,00	0,53
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	58,00	6,96
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	16,00	2,11

	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	55,00	9,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для установки МС4 в перекрытии	buc			52,43 6,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,84	4,83
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	46,64	39,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	18,00	1,62
73	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1....4 ,А1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,47 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	83,00	6,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,19
74	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectioniilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			44,00 44,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	40,00	44,00
75	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			204,29 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	38,90	131,49
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,80
76	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,47 152,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,79
	2430116103218-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
		6. Прочие				
		6.1. Каркас деревянный козырьков				
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 762,45 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 020,00	30,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 020,00	2 808,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 020,00	362,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,4000	16,00	54,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	23,00	59,34

	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	21,00	30,45
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			253,94 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	23,00	39,10
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,00	154,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	21,00	0,25
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
79	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1....4 ,А1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,47 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	83,00	6,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	15,00	0,20
80	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			36,98 2,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0600	40,00	2,40
	28741158932683	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	1,0200	32,00	32,64
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	1,10	1,12
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,80	0,82
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			44,00 44,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	40,00	44,00
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			204,07 65,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	65,82
	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	38,90	131,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,70
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,51 152,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,73
	2430116103218-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,30
		6.2. Утолщение под перегородки				
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 273,70 176,00

		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000-77	Beton B7,5	m3	1,0250	980,00	1 019,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
85	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			81,18 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			12,29 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,54	10,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		6.3. Крепление перегородок и стен				
87	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для крепления к потолку. к стенам	buc			6,79 1,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,84	0,83
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	46,64	4,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,32
88	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,47 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	83,00	6,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,19
89	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связи, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			9,51 8,00

	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,45	0,43
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	203,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	30,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	3 020,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			55,82 40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	21,00	2,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	23,33	2,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 753 897,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,730	717,50 0,00	1 241,28 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	5,350	82,40 82,40	440,84 440,84
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	1,370	414,20 0,00	567,45 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1,370	570,99 352,80	782,26 483,34

		executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	15,000	12,40 12,40	186,00 186,00
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	15,000	33,00 30,00	495,00 450,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3	0,260	787,50 0,00	204,75 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	44,200	22,26 0,00	983,89 0,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,260	56,00 0,00	14,56 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	167,30 14,40	43,50 3,74
		Total Землянные работы				4 959,54

		Inclusiv salariu				1 563,92
		2. Фундаменты				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	5,500	1 143,05 180,00	6 286,77 990,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,072	351,03 39,61	25,27 2,85
13	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	22,420	71,90 45,60	1 612,07 1 022,35
14	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) ФМ 1,ФМ2 бетон В15	m3	4,000	1 432,96 214,00	5 731,86 856,00
15	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке,	kg	20,000	11,11 1,72	222,10 34,40

		для фундаментов и ростверков) А1 д 6 мм				
16	RpCD02A1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) А3 д 10,12,16	kg	186,400	11,68 1,56	2 176,78 290,78
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	6,600	71,89 45,60	474,49 300,96
18	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) Cfm1 бетон B15	m3	1,320	1 432,97 214,00	1 891,52 282,48

19	RpCD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg	20,600	11,11 1,72	228,76 35,43
20	RpCD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A3 д 12	kg	66,800	11,68 1,56	780,09 104,21
21	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд FSC1,2	buc	56,000	6,79 1,44	380,22 80,64
22	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau mătare de rosturi la înălțimi pînă la 35 m: umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора M 100-T для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	56,000	9,51 8,00	532,60 448,00
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la	m2	16,800	71,91 45,60	1 208,07 766,08

		ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
24	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solícitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) FSC 1.2 бетон B15	m3	1,800	1 432,98 214,00	2 579,36 385,20
25	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков) A1 д 6 мм	kg	20,200	11,11 1,72	224,32 34,74
26	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на	kg	222,600	11,68 1,56	2 599,52 347,26

		стройплощадке, для фундаментов и ростверков)А3 д 12.16				
27	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	58,500	71,89 45,60	4 205,80 2 667,60
28	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12 мм для крепления к сущ фонд Brm1	buc	89,000	6,79 1,44	604,27 128,16
29	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	89,000	9,51 8,00	846,29 712,00
30	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu	m3	9,000	1 529,09 298,00	13 761,78 2 682,00

		mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) Brm 1бетон B15				
31	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм.	kg	118,800	11,19 1,80	1 328,78 213,84
32	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 12 мм	kg	352,500	11,76 1,64	4 144,70 578,10
33	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	445,000	9,51 8,00	4 231,77 3 560,00

34	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	100,000	71,89 45,60	7 189,15 4 560,00
35	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Укладка бетона классическим способом в в армированные конструкции : перемычки, пояса, отдельные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн в существующих зданиях, приготовленный на бетономешалке на стройплощадке из товарного бетона, доставленного из РБУ) рубашка толщ 50 мм кушение стен бетон B15	m3	4,300	1 529,09 298,00	6 575,10 1 281,40
36	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке,	kg	53,800	11,19 1,80	601,75 96,84

		для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм				
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР -1 д 4 мм	kg	184,000	12,89 1,80	2 371,83 331,20
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				72 814,32 22 792,53
		3. Усиление существующих стен				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	860,000	12,45 10,80	10 707,00 9 288,00
39	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	860,000	18,82 18,00	16 189,50 15 480,00
40	RCsB21C k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 8 мм в котельцовой стене толщ 390 мм	buc	1 720,000	10,07 1,36	17 314,21 2 339,20
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР -1 д 4 мм для торкрет штукатуркипоз1, поз 2 с двух сторон	kg	3 887,200	12,89 1,80	50 107,56 6 996,96
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	61,600	11,19 1,80	689,00 110,88

		(Стальная арматура класса ОВ 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) АЗ д 8мм				
43	CF16C	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см)	m2	860,000	199,64 48,00	171 691,48 41 280,00
44	CF16C1 k=1,33	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см, на каждые 1,5 см толщины плюс или минус) добавляется 2 см штукатурки	m2	860,000	118,33 34,05	101 767,32 29 281,28
45	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и	m2	94,320	71,89 45,60	6 780,61 4 300,99

		т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
46	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) SC1, SC2, SC3 бетон B15	m3	11,800	1 492,53 267,20	17 611,88 3 152,96
47	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6, 8мм	kg	477,400	11,19 1,80	5 339,72 859,32
48	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 12,16 мм	kg	635,200	11,76 1,64	7 468,68 1 041,73
49	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau	m2	93,800	73,57 48,00	6 900,82 4 502,40

		refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)				
50	RCsB21C k=0,6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 30 мм	buc	90,000	30,20 4,08	2 717,93 367,20
51	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ)пояс Brm1 бетон B15отм 6,52	m3	18,500	1 492,53 267,20	27 611,79 4 943,20
52	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6 мм	kg	165,300	11,19 1,80	1 848,88 297,54
53	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	42,400	11,76 1,64	498,54 69,54

		(Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 12мм				
54	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14мм	kg	847,000	11,76 1,64	9 959,03 1 389,08
55	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2	14,400	73,56 48,00	1 059,31 691,20
56	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cușinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betonieră cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) балки Grm 1.Gr 2 бетон B15	m3	1,640	1 492,52 267,20	2 447,73 438,21
57	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv,	kg	30,600	11,19 1,80	342,26 55,08

		fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм				
58	RpCD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д 14,20мм	kg	185,200	11,76 1,64	2 177,58 303,73
59	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для колонн с 15 мм облицовкой)	m2	23,760	89,73 60,00	2 131,87 1 425,60
60	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, из товарного бетона, доставленного из РБУ) стойки	m3	2,460	1 492,52 267,20	3 671,59 657,31

		Stm1, Stm2 бетон B15				
61	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса OB 37 диаметром до 8 мм включительно, изготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A1 д 6,мм	kg	36,400	11,19 1,80	407,13 65,52
62	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) A3 д16мм	kg	92,200	11,76 1,64	1 084,09 151,21
		Total Усиление существующих стен Inclusiv salariu				468 525,93 129 488,13
		4. Установка перемычек металлических и обрамлений проемов				
63	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для пробивки проемов	buc	140,000	52,43 6,80	7 339,86 952,00
64	RpCU06F1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizată (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см ² , механизированно)	m	12,000	75,20 68,00	902,40 816,00
65	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление	kg	1 489,090	28,47 4,20	42 395,78 6 254,18

		закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) перемычки и обрамления				
66	RCsB21C k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для д 12,10 мм	buc	48,000	15,10 2,04	724,78 97,92
67	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером 51 - 100 см2, после установок или укреплений)	m	12,000	22,91 13,20	274,94 158,40
		Total Установка перемычек металлических и обрамлений проемов Inclusiv salariu				51 637,76 8 278,50
		5. Деревянный каркас кровли				
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	9,920	4 762,45 900,00	47 243,50 8 928,00
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9,920	253,94 34,00	2 519,09 337,28
70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B15опор)	m3	1,000	1 481,62 212,00	1 481,62 212,00
71	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	10,500	112,50 76,40	1 181,24 802,20
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) для установки MC4 в	buc	20,000	52,43 6,80	1 048,55 136,00

		перекрытии				
73	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1....4 ,А1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	171,680	28,47 4,20	4 887,89 721,06
74	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,172	44,00 44,00	7,57 7,57
75	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,172	204,29 66,00	35,14 11,35
76	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,172	348,47 152,79	59,94 26,28
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				58 464,30 11 181,74
		6. Прочие				
		6.1. Каркас деревянный козырьков				
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,600	4 762,45	2 857,47

		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)			900,00	540,00
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	0,600	253,94 34,00	152,37 20,40
79	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет MC1....4 ,A1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	11,420	28,47 4,20	325,14 47,96
80	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,000	36,98 2,40	591,65 38,40
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,011	44,00 44,00	0,48 0,48
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,011	204,07 65,82	2,24 0,72
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей,	t	0,011	348,51 152,73	3,83 1,68

		толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
		Total Каркас деревянный козырьков Inclusiv salariu				3 933,19 649,65
		6.2. Утолщение под перегородки				
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3	2,180	1 273,70 176,00	2 776,68 383,68
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	21,800	81,18 48,00	1 769,72 1 046,40
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	152,900	12,29 1,20	1 879,19 183,48
		Total Утолщение под перегородки Inclusiv salariu				6 425,61 1 613,56
		6.3. Крепление перегородок и стен				
87	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для крепления к потолку. к стенам	buc	266,000	6,79 1,44	1 806,03 383,04
88	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	70,440	28,47 4,20	2 005,49 295,85

89	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	266,000	9,51 8,00	2 529,61 2 128,00
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	6,100	55,82 40,00	340,50 244,00
		Total Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu				6 681,58 3 050,89
		Total Прочие Inclusiv salariu				17 040,38 5 314,10

		Total		673 442,79
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 189,26
		Transportarea materialelor	1,00 %	4 092,26
		Total	100,00 +	717 724,31
		Cheltuieli de regie	4,00 %	28 708,97
		Total	100,00 +	746 433,28
		Beneficiul	1,00 %	7 464,33
		Total deviz: Inclisiv salariu		753 897,61 178 618,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

Valoarea de deviz 2 098 429,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	34,600	40,00	1 384,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 193,678	40,00	167 747,12
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 016,820	40,00	40 672,80
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 463,972	40,00	138 558,88
5.	7123010010200	Betonist	h-om	597,682	40,00	23 907,28
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,425	40,00	17,00
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	60,810	40,00	2 432,40
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,825	40,00	1 512,98
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	543,900	40,00	21 756,00
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	71,280	40,00	2 851,20
11.	7129020012800	Pavator	h-om	8,740	40,00	349,60
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,703	40,00	588,13
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	393,500	40,00	15 740,00
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 403,727	40,00	56 149,10
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	509,500	40,00	20 380,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 045,094	40,00	41 803,76
17.	7136080025001	Montator	h-om	85,806	40,00	3 432,24
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 395,568	40,00	55 822,72
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,760	40,00	2 270,40
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,378	40,00	295,12
21.	7212030022700	Sudor	h-om	30,724	40,00	1 228,94
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	821,000	40,00	32 840,00
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,037	40,00	41,48
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,185	40,00	207,40
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	146,458	40,00	5 858,32
26.	7422010060100	Timplar	h-om	995,992	40,00	39 839,68
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,332	40,00	1 853,30
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 252,783	40,00	90 111,30
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,240	40,00	7 929,60

30.	9310060019930	Muncitor	h-om	288,615	40,00	11 544,59
		Total manopera				789 125,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,488	14,00	216,83
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	371,175	6,00	2 227,05
3.	1212121212121	apa	m3	2,101	40,00	84,04
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,575	235,00	3 895,13
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	40,500	235,00	9 517,50
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,860	203,00	174,58
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	127,362	203,00	25 854,45
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,875	203,00	8 906,63
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,964	225,00	2 241,81
10.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	3,035	225,00	682,88
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	117,230	3,00	351,69
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,218	3 020,00	12 738,06
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,615	3 020,00	4 877,30
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,422	3 020,00	1 275,65
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,400	3 020,00	1 208,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,035	3 020,00	106,30
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,274	3 020,00	9 886,27
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,023	3 020,00	70,67
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 336,000	0,10	1 033,60
20.	2010237318750	Distantieri	buc	5,100	0,30	1,53
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,073	2 800,00	203,84
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,659	70,00	326,14
23.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	39,690	1 200,00	47 628,00
24.	2030112931108-7	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F2,3,4	m2	4,920	1 120,00	5 510,40
25.	20301129311081	Profiluri PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,960	1 120,00	2 195,20
26.	203011293110857	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2	0,960	1 120,00	1 075,20
27.	20301129311086	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2,590	1 120,00	2 900,80
28.	20301129311099	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) монтаж ранее демонтиров	m2	104,000	1 120,00	116 480,00
29.	203011293915055	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,700	1 250,00	2 125,00

		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)				
30.	20301129391544	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U3)	m2	2,430	1 250,00	3 037,50
31.	20301129391544 7	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1,2 из металлопласта)	m2	14,430	1 250,00	18 037,50
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	318,150	11,75	3 738,26
33.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	743,795	1,20	892,55
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	127,435	3,00	382,31
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,064	3 000,00	191,10
36.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	15,529	9,00	139,77
37.	2320166200676	White spirit	kg	0,674	28,33	19,09
38.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,135	13,00	118,75
39.	2320187315789	Decofrol	kg	4,301	78,79	338,86
40.	23203226000361	Gudron	kg	9,082	23,00	208,88
41.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	191,152	21,00	4 014,20
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,467	45,00	111,02
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,254	18,00	148,57
44.	2413217300010	Cleme	buc	43,350	5,00	216,75
45.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	295,500	21,00	6 205,50
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,645	14,00	23,03
47.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	10,595	37,00	392,02
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,002	68,00	680,10
49.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,911	57,00	1 248,93
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	338,940	10,00	3 389,40
51.	2430116103218-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,840	35,67	208,30
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	903,840	21,00	18 980,64
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,110	23,00	2,52
54.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,300	35,00	535,50
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,294	21,00	153,18
56.	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,796	21,00	79,71
57.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	61,205	23,00	1 407,70
58.	24302261000001	Fuga	kg	128,340	23,00	2 951,82
59.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,669	14,00	65,37
60.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,200	13,00	132,60
61.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	196,295	14,00	2 748,13
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	15,900	20,50	325,95
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	33,600	11,00	369,60
64.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,508	10,00	35,08
65.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,450	17,00	245,65
66.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,664	15,00	39,96

67.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,200	18,00	183,60
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,440	3,80	16,87
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	472,000	3,20	1 510,40
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	117,600	3,20	376,32
71.	2462106110443	Prenadez 400	kg	17,760	12,00	213,12
72.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 696,800	3,00	5 090,40
73.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 121,000	3,00	6 363,00
74.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,580	3,00	22,74
75.	2513736621482	Banda izolanta	m	299,131	5,00	1 495,65
76.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	310,516	7,00	2 173,61
77.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	72,924	11,00	802,17
78.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,975	12,00	371,70
79.	2521106718396	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	63,240	75,00	4 743,00
80.	25213026029025	Placi termoizolante din polistirol gr. 50mm	m2	12,120	28,50	345,42
81.	25213026029026	Placi termoizolante din polistirol gr. 20mm	m2	44,490	11,42	508,08
82.	25213026029027	Placi termoizolante din polistirol gr. 150mm	m2	13,332	90,50	1 206,55
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	499,180	7,00	3 494,26
84.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,358	680,00	2 283,44
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 358,400	3,20	23 546,88
86.	2640122303000-7	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	60,000	45,00	2 700,00
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56 947,868	1,45	82 574,41
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 579,070	3,20	8 253,02
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	268,200	9,00	2 413,80
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	154,253	3,20	493,61
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 133,544	1,65	26 620,35
92.	26531021008311	Tink	kg	1 087,900	17,00	18 494,30
93.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 383,652	3,89	9 272,41
94.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	756,840	11,20	8 476,61
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	38,230	10,00	382,31
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	306,940	140,00	42 971,60
97.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	143,816	24,16	3 474,59
98.	2663102100000-10	Beton B15	m3	9,502	1 120,00	10 641,90
99.	26631021000009	Beton B12,5	m3	7,578	980,00	7 426,44
100.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	59,605	0,00	0,00
101.	26631021000012	Beton clasa M150.(pt.informatie)	m3	9,737	0,00	0,00
102.	2664102100000	Mortar	m3	14,563	680,00	9 903,18
103.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,490	0,00	0,00
104.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 206,900	3,20	3 862,08
105.	26641021020106	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	8,415	0,00	0,00
106.	26641021020107	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	3,135	0,00	0,00
107.	26641021020108	Mortar ciment M150	m3	6,930	785,00	5 440,05
108.	26641021020810	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	2,310	0,00	0,00
109.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	79,573	0,00	0,00
110.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,600	29,00	597,40
111.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	123,900	140,00	17 346,00
112.	26701122040500	Placi PFL melaminate (Стекло- магнеевым листом)	m2	42,024	117,84	4 952,10
113.	2670112204051	Placi din laminat	m2	371,175	98,00	36 375,15
114.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 183,436	3,00	3 550,31
115.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,104	48,00	244,99

116.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 131,197	7,00	7 918,38
117.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,922	12,00	119,07
118.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,366	12,00	52,39
119.	2682162605829	Vata minerala	m2	66,891	68,00	4 548,59
120.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	453,894	44,00	19 971,34
121.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	30,192	45,00	1 358,64
122.	26821626611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri d 50mm	m2	47,066	22,70	1 068,40
123.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	309,750	21,00	6 504,75
124.	2710403642299	Tabla plana zincata 0,8mm	kg	87,412	21,00	1 835,66
125.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	712,425	115,00	81 928,88
126.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,780	45,00	1 115,10
127.	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	91,035	62,00	5 644,17
128.	27104063118007	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d-120mm	m	108,150	49,00	5 299,35
129.	2710602000080	Armatura A1	kg	131,400	9,00	1 182,60
130.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	6,080	9,00	54,72
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,085	9,00	0,77
132.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	6,840	9,00	61,56
133.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
134.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	248,850	125,00	31 106,25
135.	2733103610000	Tabla zincata 0,8mm	kg	399,000	21,00	8 379,00
136.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,792	16,00	28,67
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,170	16,00	2,72
138.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	903,000	7,00	6 321,00
139.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,000	68,00	2 244,00
140.	274312354902678	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливывы)	m	62,000	68,00	4 216,00
141.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,000	29,00	3 538,00
142.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	714,410	16,00	11 430,56
143.	2811236309900	Confectii metalice	kg	429,193	16,00	6 867,09
144.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	6,000	1 000,00	6 000,00
145.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	18,550	12,00	222,60
146.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	56,857	52,00	2 956,58
147.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	120,404	52,00	6 261,00
148.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	29,000	126,00	3 654,00
149.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,358	18,00	60,44
150.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	11,968	33,00	394,94
151.	2873122004100	Plase sudate	kg	17,170	10,54	180,97
152.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	91,859	30,00	2 755,76
153.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,472	30,00	14,18
154.	2873147300863	Agrafe	kg	3,938	28,00	110,25
155.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,127	38,33	158,18
156.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,360	38,33	13,80
157.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,752	38,33	297,14
158.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,671	38,33	25,72
159.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,610	0,85	0,52
160.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,752	0,85	9,14
161.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	26,400	32,00	844,80

162.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6 041,200	1,00	6 041,20
163.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,675	29,00	628,58
164.	2874115837745	Suruburi	buc	1 030,000	0,85	875,50
165.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,752	0,35	3,76
166.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,610	0,35	0,21
167.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,610	1,00	0,61
168.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	342,720	80,00	27 417,60
169.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	28,00	5,02
170.	2874136313300	Diblu din metal	buc	948,000	1,00	948,00
171.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 393,600	0,80	2 714,88
172.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,560	30,00	316,80
173.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,975	2,50	79,94
174.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,600	72,00	1 483,20
175.	2875274000502	Cot burlan	buc	43,350	48,00	2 080,80
176.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,675	30,00	650,25
177.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,675	31,60	684,93
178.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,600	72,00	1 483,20
179.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,200	27,00	3 893,40
180.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,075	32,00	34,41
181.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 575,500	1,50	8 363,25
182.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 803,800	0,10	1 180,38
183.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,475	1,84	59,75
184.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,763	30,00	52,90
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	75,273	30,00	2 258,19
186.	4100126202818	Apa	m3	56,747	30,00	1 702,42
187.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,630	3,00	409,89
		Total materiale de constructii				996 950,89

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,121	250,00	1 530,33
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,528	250,00	132,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,580	120,00	789,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,357	15,00	620,35
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,599	15,00	533,99
6.	2922140007000	Macara	h-ut	10,969	250,00	2 742,22
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,600	55,00	693,00
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,810	18,00	14,57
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	19,763	25,00	494,08
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	405,345	15,00	6 080,17
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,163	60,00	69,77
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,756	18,00	931,60
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,970	380,00	748,60
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	4,480	55,00	246,40
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,548	45,00	24,66
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,928	18,00	52,70
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,400	21,00	113,40
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,000	30,00	480,00
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,100	45,00	94,50
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,910	65,00	384,15
21.	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera,	h-ut	-9,300	65,00	

		actionata electric				
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	28,246	65,00	1 835,99
23.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,466	65,00	30,30
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	96,000	18,00	1 728,00
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,955	21,00	146,06
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,252	21,00	26,29
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,838	18,00	51,08
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,569	18,00	28,24
29.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	576,650	1,00	576,65
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,833	18,00	231,00
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,162	45,00	52,27
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	32,688	82,00	2 680,42
33.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,671	82,00	55,02
34.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,159	250,00	289,75
35.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,717	250,00	179,20
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,115	220,00	25,34
37.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,175	210,00	36,71
		Total utilaje de construcții				24 143,91

Total		1 810 220,14
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	177 553,20
Transportarea materialelor	1,00 %	9 969,51
Total	100,00 +	1 997 742,85
Cheltuieli de regie	4,00 %	79 909,71
Total	100,00 +	2 077 652,57
Beneficiul	1,00 %	20 776,53

Total deviz:

2 098 429,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж существующих конструкций				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: створчатые изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) крыльца	m3			282,25 220,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,00	60,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3			148,80 88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,00	70,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	120,00	38,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	55,00	17,60
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			158,40 153,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,00	135,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			29,10 28,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30

6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			97,60
						97,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,60
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) внутренняя	m2			12,45
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) наружная	m2			45,23
						43,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	40,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	40,00	21,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	30,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) дощатых	m2			10,15
						8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмоска	m2			14,10
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		2. Стены и перегородки				
11	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2			334,02
						48,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	24,16	57,14
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	52,00	48,62
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	52,00	102,96
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	68,00	74,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2			26 435,10
						6 806,80
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	40,00	5 649,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	40,00	1 157,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	680,00	1 564,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,00	810,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 020,00	48,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	30,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
13	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii	m2			59,65

		generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)				5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	45,00	45,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	15,00	1,35
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	12,00	7,20
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклеяка тканью	m2			16,28 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		3. Кровля				
		3.1. Металлочерепица				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием -)	m3			4 840,20 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 020,00	30,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 020,00	2 808,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 020,00	362,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	33,00	112,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	23,00	59,34
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	48,00	69,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
16	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 4м3)	m2			43,32 18,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 020,00	20,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2			144,50 82,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3		3 020,00	57,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2			54,56 40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30

	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	13,00	1,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	17,00	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			232,47 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	40,00	9,20
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,00	15,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,00	154,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,28
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
20	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnairei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3			11,32 6,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	220,00	0,22
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица) lungimea coamei l=60 m.l.	m2			217,91 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000-7	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		45,00	4,58
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			19,68 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120mm)	m			148,88 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	27104063118007	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass d-120mm	m	1,0500	49,00	52,99
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,93
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	29,00	5,97
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	2,50	0,26
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	72,00	14,83
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,83
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100mm)	m			131,40 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	1,0500	62,00	66,40
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,00	24,48
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,60	8,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	29,00	7,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	2,50	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau	m2			170,82 40,00

		egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710403642299	Tabla plana zincata 0,8mm	kg	5,5500	21,00	122,38
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			88,15 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Bucuri cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			32,67 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			44,00 44,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	40,00	44,00
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			143,78 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,80
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,49 152,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	2430116103294-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
		3.2. Утепление чердачного перекрытия				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на	m2			7,93 1,60

		горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 100 мм	m2			101,73 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	203,00	13,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			19,68 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2			46,17 18,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,00	18,62
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	680,00	27,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,42
		3.3. Слуховые окна, двери				
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2			1 254,73 68,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	40,00	68,60
	20301129311081	Profiluri PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	5,00	13,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,00	19,18
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	11,00	7,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	57,00	11,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	18,00	2,13
36	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2			1 239,78 56,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	40,00	56,52
	203011293110857	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных,	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00

		двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele				
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	5,00	12,60
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	7,00	18,48
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	11,00	7,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	57,00	10,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	18,00	1,91
37	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2			1 197,34 32,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	40,00	32,66
	20301129311086	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	5,00	7,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	7,00	11,27
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	11,00	5,72
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	57,00	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	18,00	1,64
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 326,09 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	203011293915055	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	10,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			232,00 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	126,00	126,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		4. Полы				
		4.1. отм. 0,000				
		4.1.1. тип пола 1-1				
40	TsC53A	Compaactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 530,84 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	21,00	44,94

41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой	m2			7,93 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2			101,73 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	203,00	13,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) термобетон тощ 50мм	m2			106,75 42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	203,00	13,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
44	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2			52,52 20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,45	17,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	203,00	6,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	235,00	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	30,00	0,49
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	65,00	0,97
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			82,81 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020108	Mortar ciment M150	m3	0,0330	785,00	25,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85

	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	203,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			19,08 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	26641021020810	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	203,00	2,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			275,05 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			291,05 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			115,56 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	80,00	85,68
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		4.1.2. тип пола 1-2				
50	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 530,84 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	21,00	44,94
51	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			7,93 1,60

		pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2			101,73 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26631021000012	Beton clasa M150.(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	203,00	13,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
53	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2			52,52 20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,45	17,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	203,00	6,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	235,00	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	30,00	0,49
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	65,00	0,97
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			56,91 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020107	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	203,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			19,08 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24

	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	203,00	2,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			173,42 52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	98,00	103,93
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,75	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		4.1.3. тип пола 2-1				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			7,93 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)термобетон тощ 50мм	m2			106,75 42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	203,00	13,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2			52,52 20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,45	17,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	203,00	6,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm	m3	0,0060	235,00	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	30,00	0,49
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	65,00	0,97
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			56,91 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00

	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	203,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			19,08 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	203,00	2,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			291,05 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		4.1.4. тип пола 2-2				
63	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			7,93 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2			101,73 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	203,00	13,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
65	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			52,52

		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон				20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,45	17,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	203,00	6,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	235,00	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	30,00	0,49
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	65,00	0,97
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			56,91 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26641021020106	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	203,00	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2			19,08 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	203,00	2,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			173,42 52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	98,00	103,93
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,00	6,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,75	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		5. Окона				
69	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F2,3,4	m2			1 250,49 65,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	40,00	65,48
	2030112931108-7	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00

		откидных) с площадью проема до 2м2) F2,3,4				
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	5,00	13,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,00	19,18
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	11,00	7,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	57,00	11,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	18,00	2,03
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			95,13 14,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718396	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	1,0000	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
71	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			88,15 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	274312354902678	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) суц окон 53 шт	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
73	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) монтаж ранее демонтиров	m2			1 250,49 65,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	40,00	65,48
	20301129311099	Profiluri PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) монтаж ранее демонтиров	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	5,00	13,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,00	19,18
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	11,00	7,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	57,00	11,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	18,00	2,03
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			95,13 14,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718396	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	1,0000	75,00	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			88,15 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	274312354902678	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		6. Двери				

76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1,2 из металлопласта)	m2			1 333,67 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	203011293915447	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1,2 из металлопласта)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	68,00	37,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	10,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U3)	m2			1 326,09 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	20301129391544	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U3)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	10,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
78	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U4,4')	m2			1 273,47 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	40,00	22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	30,00	2,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	12,00	3,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	12,00	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
79	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			232,00 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	126,00	126,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			223,47 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00

	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			74,64 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			26,15 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска)	m2			32,30 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		7.2. Стены				
85	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) толщ 4 см	m2			133,59 96,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	16,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	3,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	203,00	9,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,65
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			62,17 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,15

		(Финишная Eurofin 1мм)				22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			2,85 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2			32,30 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			268,73 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
91	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			23,99 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	203,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		8. Наружная отделка				
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2			183,92 92,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladi	m2	1,0700	44,00	47,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,38

93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta	m2			10,76 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			88,13 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,00	39,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			268,73 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
96	CF58A k=2	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (толщ 4 см)	m2			70,56 48,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	40,00	40,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	3,20	15,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	203,00	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	65,00	0,48
97	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских,)	m2			210,84 39,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,64
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	20,50	6,15
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	11,20	159,94
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	12,00	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,00	0,53
98	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			10,76 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
99	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			88,13 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80

	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,00	39,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
100	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			23,99
						10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	203,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
101	CB15A	Schela metalica autorizidcatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			21,81
						14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 800,00	0,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 020,00	0,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 020,00	1,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	30,00	0,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2952270007617	Schela metalica autorizidcatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00	0,95
102	CB15A	Schela metalica autorizidcatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			21,81
						14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 800,00	0,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 020,00	0,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 020,00	1,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	30,00	0,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2952270007617	Schela metalica autorizidcatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00	0,95
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
103	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.150мм)	m2			78,31
						6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	40,00	6,40
	25213026029025	Placi termoizolante din polistirol gr. 50mm	m2	1,0100	28,50	28,79
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	10,00	3,30
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	21,00	34,65
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	3 000,00	1,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	21,00	0,21
104	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.20мм шир.150мм)	m2			61,06
						6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	40,00	6,40
	25213026029026	Placi termoizolante din polistirol gr. 20mm	m2	1,0100	11,42	11,53
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	10,00	3,30
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	21,00	34,65
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	3 000,00	1,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	21,00	0,21
105	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular,	m2			140,94

		puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.150мм шир.150мм)				6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	40,00	6,40
	25213026029027	Placi termoizolante din polistirol gr. 150mm	m2	1,0100	90,50	91,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	10,00	3,30
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	21,00	34,65
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	3 000,00	1,66
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты CV1-10				
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg			25,13
						8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	14,00	0,28
107	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			25 956,73
						2 800,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	40,00	560,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	40,00	2 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	2733103610000	Tabla zincata 0,8mm	kg	1 050,0000	21,00	22 050,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	38,33	421,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	14,00	58,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	45,00	283,50
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	9,00	144,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	9,00	162,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	1,84	36,80
108	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			70,52
						4,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	40,00	4,40
	26821626611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri d 50mm	m2	1,0100	22,70	22,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	10,00	3,30
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	21,00	34,65
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	3 000,00	1,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	21,00	0,25
109	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablă din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка вентканалов стекло- магнеевым листом	m2			233,10
						124,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	40,00	98,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	26701122040500	Placi PFL melaminate (Стекло- магнеевым листом)	m2	0,9000	117,84	106,27

	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,20	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
110	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры))	t			44,00 44,00
111	7141020013400 IzD03A	Vopsitor industrial Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	h-om t	1,1000	40,00	44,00 143,77 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,80
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,48 152,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	2430116103218-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
		10.2. Наружные лестницы				
113	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			84,40 84,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	40,00	84,40
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
115	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 530,84 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	21,00	44,94
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 267,28 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000009	Beton B12,5	m3	1,0250	980,00	1 014,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03

	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			12,29 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,54	10,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
118	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			80,60 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
119	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 481,67 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на	m2			291,05 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
121	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			35 480,41 3 400,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 700,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	170,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	29,00	29 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 112S/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,33	210,81
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,35	1,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,85	4,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	14,00	5,60

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	45,00	27,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	82,00	451,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 375,00
		10.3. Ограждения				
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			1 042,82 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,84	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,33	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	21,00	0,53
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	14,00	2,80
		10.4. Декоративные решетки				
123	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratate (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg			25,13 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	14,00	0,28
124	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			44,00 44,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	40,00	44,00
125	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			143,78 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2430126103294-7	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,81
126	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,48 152,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,81
	2430116103218-9	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,19
		10.5. Отмостка шир.1.0м				
127	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			361,94 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	225,00	294,98

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	60,00	9,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,83
128	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3			1 267,27 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000009	Beton B12,5	m3	1,0250	980,00	1 014,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	18,00	7,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 098 429,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж существующих конструкций				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери	m2	4,000	16,80 16,80	67,20 67,20
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) крыльца	m3	6,000	282,25 220,00	1 693,50 1 320,00
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3	14,000	148,80 88,00	2 083,20 1 232,00

4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,900	158,40 153,60	300,96 291,84
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	600,000	29,10 28,80	17 460,00 17 280,00
6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	10,000	97,60 97,60	976,00 976,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) внутренняя	m2	400,000	12,45 10,80	4 980,00 4 320,00
8	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) наружная	m2	60,000	45,23 43,20	2 713,50 2 592,00
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) дощатых	m2	700,000	10,15 8,80	7 105,00 6 160,00
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) отмостка	m2	200,000	14,10 12,00	2 820,00 2 400,00
		Total Демонтаж существующих конструкций Inclusiv salariu				40 199,36 36 639,04
		2. Стены и перегородки				

11	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2	60,810	334,02 48,00	20 311,66 2 918,88
12	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2	1,460	26 435,10 6 806,80	38 595,25 9 937,93
13	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	29,600	59,65 5,20	1 765,64 153,92
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклейка тканью	m2	29,600	16,28 8,00	481,86 236,80
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				61 154,29 13 247,53
		3. Кровля				
		3.1. Металлочерепица				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием -)	m3	3,520	4 840,20 900,00	17 037,50 3 168,00
16	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных	m2	590,000	43,32 18,80	25 561,50 11 092,00

		сооружений - 4м3)				
17	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2	85,000	144,50 82,40	12 282,92 7 004,00
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2	85,000	54,56 40,00	4 637,60 3 400,00
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9,135	232,47 34,00	2 123,57 310,59
20	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	5,615	11,32 6,80	63,56 38,18
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица) lungimea coamei l=60 m.l.	m2	590,000	217,91 46,00	128 566,18 27 140,00
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	590,000	19,68 10,00	11 609,73 5 900,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	100,000	148,88 12,00	14 887,80 1 200,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	85,000	131,40 14,00	11 168,79 1 190,00
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata	m2	15,000	170,82	2 562,34

		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)			40,00	600,00
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	33,000	88,15 16,00	2 908,95 528,00
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	408,600	32,67 8,40	13 347,79 3 432,24
28	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,408	44,00 44,00	17,95 17,95
29	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,408	143,78 66,00	58,66 26,93
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской)	t	0,408	348,49 152,80	142,18 62,34

		металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
		Total Metalлочерепица Inclusiv salariu				246 977,03 65 110,23
		3.2. Утепление чердачного перекрытия				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	365,000	7,93 1,60	2 896,09 584,00
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 100 мм	m2	365,000	101,73 36,00	37 133,28 13 140,00
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	365,000	19,68 10,00	7 182,29 3 650,00
34	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50,	m2	365,000	46,17 18,62	16 852,40 6 796,30

		толщиной 4 см, к=1,33)				
		Total Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu				64 064,05 24 170,30
		3.3. Слуховые окна, двери				
35	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,960	1 254,73 68,60	2 459,27 134,46
36	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2	0,960	1 239,78 56,52	1 190,19 54,26
37	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2,590	1 197,34 32,66	3 101,12 84,59
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1,700	1 326,09 32,40	2 254,35 55,08
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2,000	232,00 100,00	464,00 200,00
		Total Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				9 468,93 528,39
		Total Кровля Inclusiv salariu				320 510,01 89 808,92
		4. Полы				
		4.1. отм. 0,000				

		4.1.1. тип пола 1-1				
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2,100	1 530,84 272,40	3 214,76 572,04
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой	m2	210,000	7,93 1,60	1 666,24 336,00
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2	111,000	101,73 36,00	11 292,58 3 996,00
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) термобетон тощ 50мм	m2	99,000	106,75 42,00	10 567,75 4 158,00
44	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус,	m2	-210,000	52,52 20,00	-11 028,67 -4 200,00

		отнимать 2 см, к-5) термобетон				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	210,000	82,81 28,00	17 390,31 5 880,00
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	210,000	19,08 9,60	4 007,22 2 016,00
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	111,000	275,05 100,00	30 530,66 11 100,00
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	99,000	291,05 116,00	28 814,05 11 484,00
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	320,000	115,56 20,00	36 978,88 6 400,00
		Total тип пола 1-1 Inclusiv salariu				133 433,79 41 742,04
		4.1.2. тип пола 1-2				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,950	1 530,84 272,40	1 454,30 258,78
51	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	95,000	7,93 1,60	753,78 152,00

		bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм	m2	95,000	101,73 36,00	9 664,83 3 420,00
53	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2	-95,000	52,52 20,00	-4 989,16 -1 900,00
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	95,000	56,91 28,00	5 406,07 2 660,00
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до	m2	95,000	19,08 9,60	1 812,79 912,00

		толщ.40мм)				
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	95,000	173,42 52,00	16 475,16 4 940,00
		Total тип пола 1-2 Inclusiv salariu				30 577,76 10 442,78
		4.1.3. тип пола 2-1				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	60,000	7,93 1,60	476,07 96,00
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)термобетон тощ 50мм	m2	60,000	106,75 42,00	6 404,70 2 520,00
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из	m2	-60,000	52,52 20,00	-3 151,05 -1 200,00

		простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	60,000	56,91 28,00	3 414,36 1 680,00
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	60,000	19,08 9,60	1 144,92 576,00
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	60,000	291,05 116,00	17 463,06 6 960,00
		Total тип пола 2-1 Inclusiv salariu				25 752,06 10 632,00
		4.1.4. тип пола 2-2				
63	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	255,000	7,93 1,60	2 023,30 408,00
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	255,000	101,73 36,00	25 942,42 9 180,00

		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) термобетон толщ 50мм				
65	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к-5) термобетон	m2	-255,000	52,52 20,00	-13 391,96 -5 100,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	255,000	56,91 28,00	14 511,03 7 140,00
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добака 1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	255,000	19,08 9,60	4 865,91 2 448,00
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и	m2	255,000	173,42 52,00	44 222,80 13 260,00

		зачистку, в помещениях более 16 м2)				
		Total тип пола 2-2 Inclusiv salariu				78 173,50 27 336,00
		Total отм. 0,000 Inclusiv salariu				267 937,11 90 152,82
		Total Полы Inclusiv salariu				267 937,11 90 152,82
		5. Окна				
69	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canal (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F2,3,4	m2	4,920	1 250,49 65,48	6 152,43 322,16
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	2,000	95,13 14,40	190,26 28,80
71	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	2,000	88,15 16,00	176,30 32,00
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) суц окон 53 шт	m2	104,000	16,80 16,80	1 747,20 1 747,20
73	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canal (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) монтаж ранее демонтиров	m2	104,000	1 250,49 65,48	130 051,46 6 809,92
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	60,000	95,13 14,40	5 707,80 864,00
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	60,000	88,15 16,00	5 289,00 960,00

		Total Окона Inclusiv salariu				149 314,45 10 764,08
		6. Двери				
76	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1,2 из металлопласта)	m2	14,430	1 333,67 36,40	19 244,86 525,25
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U3)	m2	2,430	1 326,09 32,40	3 222,40 78,73
78	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U4,4')	m2	39,690	1 273,47 66,00	50 544,02 2 619,54
79	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	27,000	232,00 100,00	6 264,00 2 700,00
		Total Двери Inclusiv salariu				79 275,28 5 923,52
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	237,000	223,47 88,00	52 963,57 20 856,00
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	420,000	74,64 61,20	31 347,54 25 704,00

		приготовлением раствора)				
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	420,000	26,15 22,00	10 982,40 9 240,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,000	2,85 1,20	1 197,00 504,00
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	420,000	32,30 22,00	13 566,84 9 240,00
		Total Потолки Inclusiv salariu				110 057,35 65 544,00
		7.2. Стены				
85	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) толщ 4 см	m2	1 894,600	133,59 96,00	253 107,19 181 881,60
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 839,600	62,17 48,80	114 375,29 89 772,48
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 839,600	26,15 22,00	48 102,89 40 471,20
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и	m2	1 839,600	2,85 1,20	5 242,86 2 207,52

		перегородок)				
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 839,600	32,30 22,00	59 422,76 40 471,20
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	55,000	268,73 98,00	14 779,93 5 390,00
91	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	700,000	23,99 10,40	16 792,47 7 280,00
		Total Стены				511 823,40
		Inclusiv salariu				367 474,00
		Total Внутренняя отделка				621 880,75
		Inclusiv salariu				433 018,00
		8. Наружная отделка				
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	420,000	183,92 92,40	77 244,64 38 808,00
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta	m2	420,000	10,76 4,80	4 519,20 2 016,00
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	420,000	88,13	37 013,76

		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			48,80	20 496,00
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	63,000	268,73 98,00	16 929,74 6 174,00
96	CF58A k=2	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (толщ 4 см)	m2	63,000	70,56 48,84	4 445,41 3 076,92
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских,)	m2	53,000	210,84 39,64	11 174,35 2 100,92
98	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	53,000	10,76 4,80	570,28 254,40
99	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	53,000	88,13 48,80	4 670,78 2 586,40
100	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	160,000	23,99 10,40	3 838,28 1 664,00
101	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	182,000	21,81 14,00	3 969,13 2 548,00
102	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu	m2	425,000	21,81	9 268,83

		2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)			14,00	5 950,00
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				173 644,50 85 674,64
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
103	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.150мм)	m2	12,000	78,31 6,40	939,72 76,80
104	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.20мм шир.150мм)	m2	44,050	61,06 6,40	2 689,57 281,92
105	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.150мм шир.150мм)	m2	13,200	140,94 6,40	1 860,40 84,48
		Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон Inclusiv salariu				5 489,65 443,20
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты CV1-10				
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg	580,510	25,13 8,40	14 585,53 4 876,28
107	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la	t	0,380	25 956,73 2 800,00	9 863,56 1 064,00

		canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)				
108	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	46,600	70,52 4,40	3 286,33 205,04
109	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка вентканалов стекло-магнеевым листом	m2	46,600	233,10 124,00	10 862,62 5 778,40
110	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры))	t	0,581	44,00 44,00	25,56 25,56
111	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,581	143,77 66,00	83,53 38,34
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя	t	0,581	348,48 152,80	202,47 88,78

		масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
		Total Вентшахты CV1-10 Inclusiv salariu				38 909,69 12 076,41
		10.2. Наружные лестницы				
113	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	10,000	84,40 84,40	844,00 844,00
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	10,000	12,40 12,40	124,00 124,00
115	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,200	1 530,84 272,40	306,17 54,48
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	2,000	1 267,28 180,00	2 534,55 360,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,000	12,29 1,20	208,94 20,40

118	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	35,840	80,60 48,00	2 888,63 1 720,32
119	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3	9,000	1 481,67 212,00	13 335,02 1 908,00
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на	m2	28,000	291,05 116,00	8 149,43 3 248,00
121	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,122	35 480,41 3 400,00	4 328,61 414,80
		Total Наружные лестницы Inclusiv salariu				32 719,64 8 694,00
		10.3. Ограждения				
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	6,000	1 042,82 36,00	6 256,94 216,00
		Total Ограждения Inclusiv salariu				6 256,94 216,00
		10.4. Декоративные решетки				

123	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий:)	kg	133,900	25,13 8,40	3 364,29 1 124,76
124	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t	0,134	44,00 44,00	5,90 5,90
125	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,134	143,78 66,00	19,27 8,84
126	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,134	348,48 152,81	46,70 20,48
		Total Декоративные решетки Inclusiv salariu				3 436,15 1 159,98
		10.5. Отмостка шир.1.0м				
127	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7,600	361,94 46,00	2 750,78 349,60
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	5,320	1 267,27	6 741,87

		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)			180,00	957,60
		Total Отмостка шир.1.0м				9 492,68
		Inclusiv salariu				1 307,20
		Total Прочие				90 815,11
		Inclusiv salariu				23 453,59

		Total		1 810 220,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	177 553,20
		Transportarea materialelor	1,00 %	9 969,51
		Total	100,00 +	1 997 742,85
		Cheltuieli de regie	4,00 %	79 909,71
		Total	100,00 +	2 077 652,57
		Beneficiul	1,00 %	20 776,53
				2 098 429,09
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		789 125,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Bloc administrativ. Echipament electric de forta/**

Valoarea de deviz 401 297,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 998,012	40,00	79 920,47
		Total manopera				79 920,47

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,006	600,00	3,24
3.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,002	12 000,00	24,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,071	16 000,00	1 134,40
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,033	1 200,00	39,24
6.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,001	1 000,00	1,00
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,840	9 000,00	7 560,00
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	0,00	0,00
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,018	14 000,00	247,80
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,036	18 000,00	640,80
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	37,594	33,80	1 270,68
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	17,00	0,14
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	21,489	32,00	687,65
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	766,840	12,00	9 202,08
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,793	30,00	53,79
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	766,840	25,00	19 171,00
19.	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,040	9,00	0,36
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	32,00	1,54
21.	1019852	Vopsea	kg	5,610	39,00	218,79
22.	1139042	Clei "ВМК-5k"	kg	6,590	23,00	151,57
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,123	9 000,00	1 107,00

24.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,008	1 320,00	10,03
25.	5009030	Flanse	10 buc	32,850	20,00	657,00
26.	5009031	Scoabe	10 buc	220,095	21,00	4 621,99
27.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	122,400	32,00	3 916,80
28.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	10,407	200,00	2 081,42
29.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,048	55,00	717,64
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 143,650	4,00	4 574,60
31.	5009070	Racordari	10 buc	59,130	25,00	1 478,25
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГГ-50"	buc	5,000	11,00	55,00
33.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	180,000	26,00	4 680,00
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,470	6 000,00	2 818,20
35.	5009113	Prezoane	buc	8,160	21,00	171,36
36.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,876	350,00	306,43
37.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,264	400,00	105,76
38.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,816	589,00	480,33
39.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,152	12,00	1,82
40.	5009361	Clema de lustra	buc	40,800	3,00	122,40
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,847	300,00	254,19
42.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,422	120,00	2 210,64
43.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	35,00	0,17
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,606	180,00	109,12
45.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,005	21 000,00	96,60
46.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	14,450	43,00	621,35
47.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	18,00	0,86
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,644	21,00	139,51
49.	6666665-11	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1,000	2 912,50	2 912,50
50.	6666665-12	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	1,000	220,83	220,83
51.	6666665-13	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc	2,000	262,50	525,00
52.	6666665-14	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc	2,000	298,34	596,68
53.	6666665-15	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1,000	225,00	225,00
54.	6666665-16	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275x320x120мм	buc	2,000	204,17	408,34
55.	6666665-17	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,000	283,33	283,33
56.	6666665-18	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,000	74,17	74,17
57.	6666665-19	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	6,000	67,92	407,52
58.	6666665-20	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,000	74,17	74,17
59.	6666665-21	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc	2,000	20,42	40,84
60.	6666665-22	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	21,000	67,92	1 426,32
61.	6666665-23	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	20,000	164,17	3 283,40
62.	6666665-24	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc	1,000	60,83	60,83

63.	6666665-25	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20А	buc	4,000	65,83	263,32
64.	6666665-26	Расцепитель независимый РН-37	buc	1,000	270,83	270,83
65.	6666665-27	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 16А(В)	buc	19,000	20,00	380,00
66.	6666665-28	Пускатель ПМА 0261	buc	3,000	60,00	180,00
67.	6666665-29	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,000	60,00	120,00
68.	6666665-5	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	220,000	1,46	321,20
69.	6666665-8	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	550,000	3,00	1 650,00
70.	87888-1	Светильник РАС- 2х36	buc	14,000	128,33	1 796,62
71.	87888-10	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	16,000	128,33	2 053,28
72.	87888-11	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	46,000	31,67	1 456,82
73.	87888-13	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	440,000	26,67	11 734,80
74.	87888-14	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	32,000	19,17	613,44
75.	87888-15	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	35,000	26,67	933,45
76.	87888-18	Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2	m	200,000	5,42	1 084,00
77.	87888-19	Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2	m	2 400,000	7,67	18 408,00
78.	87888-2	Светильник OPL/S 2х36	buc	9,000	78,75	708,75
79.	87888-20	Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2	m	250,000	7,67	1 917,50
80.	87888-21	Кабель ВВГ-1кВ 3х16мм2	m	40,000	90,80	3 632,00
81.	87888-3	Светильник OPL/S 4х18	buc	107,000	256,67	27 463,69
82.	87888-30	Труба ПВХ Д=20мм	m	3 200,000	4,17	13 344,00
83.	87888-31	Труба ПВХ Д=25мм	m	75,000	4,40	330,00
84.	87888-32	Труба ПВХ Д=32мм	m	10,000	7,50	75,00
85.	87888-4	Светильник OPL/S 2х18	buc	4,000	79,17	316,68
86.	87888-5	Светильник подвесной IP20 1х23W	buc	4,000	80,00	320,00
87.	87888-6	Светильник подвесной - люстра IP20 3х23W	buc	2,000	95,00	190,00
88.	87888-7	Светильник подвесной - люстра IP20 5х23W	buc	2,000	132,00	264,00
89.	87888-9	Светильник настенный - бра 1х23W	buc	14,000	82,00	1 148,00
Total materiale de construcții						173 260,86

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,376	250,00	4 343,90
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	92,460	80,00	7 396,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	92,460	75,00	6 934,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	634,482	70,00	44 413,74
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	55,680	25,00	1 392,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	99,401	60,00	5 964,06
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,062	250,00	15,50
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,260	120,00	151,20
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,484	18,00	170,71
10.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,635	18,00	29,43
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	159,206	25,00	3 980,15
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,438	110,00	1 918,14
Total utilaje de construcții						76 710,13

Total deviz:

**401 297,8
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-1-EEF/IEI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Главный распред. щит - ПР11-3086 - ГРЩ)	buc			553,06 139,60
	1	Muncitor	h-om	3,4900	40,00	139,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	33,80	8,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	9 000,00	225,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	60,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	110,00	31,90
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			46,16 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з IP31 - ЩГП)	buc			321,68 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	33,80	5,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	9 000,00	135,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	60,00	46,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	110,00	11,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП)	buc			46,16 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc			268,55

		punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраив. РП1, РП2, ЩВ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1)				92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	33,80	10,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	9 000,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	60,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	110,00	11,00
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc			46,16
						44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc			979,67
						126,80
	1	Muncitor	h-om	3,1700	40,00	126,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,80	2,70
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	17,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	32,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	39,00	1,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 000,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	300,00	9,30
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	120,00	732,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	18,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	21,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	250,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	110,00	0,66
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc			171,36
						72,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	40,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	33,80	2,03
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	17,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	32,00	1,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	39,00	1,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	9 000,00	18,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	300,00	3,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	120,00	7,32
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0010	250,00	0,25

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	110,00	0,11
		1.2. Осветительное оборудование				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28 212,53 12 680,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	40,00	12 680,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 000,00	5 040,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	33,80	70,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	12,00	183,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	25,00	382,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 320,00	6,66
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	26,00	3 120,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	6 000,00	317,94
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	180,00	18,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	21 000,00	62,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	70,00	5 187,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	60,00	106,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	110,00	170,50
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 215,10 10 840,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	40,00	10 840,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 000,00	5 040,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	33,80	70,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	12,00	183,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	25,00	382,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	39,00	117,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 320,00	6,75
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	26,00	3 120,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	6 000,00	318,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	180,00	18,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	21 000,00	63,49
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	250,00	302,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	70,00	4 151,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	60,00	106,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	110,00	133,10
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			12 993,10 3 520,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	40,00	3 520,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	600,00	1,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	21,00	4 284,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	816,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	120,00	3 780,00

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	110,00	170,50
12	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc			128,33
						0,00
	87888-1	Светильник РАС- 2х36	buc	1,0000	128,33	128,33
13	Цена пост	Светильник OPL/S 2х36	buc			78,75
						0,00
	87888-2	Светильник OPL/S 2х36	buc	1,0000	78,75	78,75
14	Цена пост	Светильник OPL/S 4х18	buc			256,67
						0,00
	87888-3	Светильник OPL/S 4х18	buc	1,0000	256,67	256,67
15	Цена пост	Светильник OPL/S 2х18	buc			79,17
						0,00
	87888-4	Светильник OPL/S 2х18	buc	1,0000	79,17	79,17
16	Цена пост	Светильник подвесной IP20 1х23W	buc			80,00
						0,00
	87888-5	Светильник подвесной IP20 1х23W	buc	1,0000	80,00	80,00
17	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc			167,47
						48,40
	1	Muncitor	h-om	1,2100	40,00	48,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00016	600,00	0,09
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0005	12 000,00	6,00
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00026	1 000,00	0,25
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0120	33,80	0,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0100	9,00	0,09
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0100	400,00	4,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	12,00	0,12
	5009361	Clema de lustra	buc	10,2000	3,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	21,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,9900	70,00	69,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	110,00	1,10
18	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 3х23W	buc			95,00
						0,00
	87888-6	Светильник подвесной - люстра IP20 3х23W	buc	1,0000	95,00	95,00
19	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 5х23W	buc			132,00
						0,00
	87888-7	Светильник подвесной - люстра IP20 5х23W	buc	1,0000	132,00	132,00
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 395,31
						3 532,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	40,00	3 532,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	21,00	6,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	70,00	2 968,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	18,00	460,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	110,00	149,60
21	Цена пост	Светильник настенный - бра 1х23W	buc			82,00

						0,00
	87888-9	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	1,0000	82,00	82,00
22	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc			128,33
						0,00
	87888-10	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	1,0000	128,33	128,33
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод, с указателем "Выход" EFS193(1x11W)	100 buc			6 029,01
						3 928,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	40,00	3 928,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	21 000,00	35,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	21,00	4,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	60,00	1 536,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	110,00	123,20
24	Pret de piatra	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc			31,67
						0,00
	87888-11	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	1,0000	31,67	31,67
25	Pret de piatra	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc			26,67
						0,00
	87888-13	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	1,0000	26,67	26,67
26	Pret de piatra	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc			19,17
						0,00
	87888-14	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	1,0000	19,17	19,17
27	Pret de piatra	Лампа накаливания	buc			26,67
						0,00
	87888-15	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	1,0000	26,67	26,67
		1.3. Кабельные изделия				
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			1 178,46
						496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,66
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 200,00	0,96
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	1,07
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	49,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	110,00	42,90
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 780,23
						588,00
	1	Muncitor	h-om	14,7000	40,00	588,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 000,00	1,60
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	1 200,00	1,92
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	18 000,00	51,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	25,00	620,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	32,00	326,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	6 000,00	124,80

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	300,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	180,00	4,41
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	80,00	278,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	75,00	261,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	25,00	116,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	110,00	26,40
30	Pret de piatra	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m			5,42
						0,00
	87888-18	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	1,0000	5,42	5,42
31	Pret de piatra	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			7,67
						0,00
	87888-19	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1,0000	7,67	7,67
32	Pret de piatra	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m			7,67
						0,00
	87888-20	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	1,0000	7,67	7,67
33	Pret de piatra	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m			90,80
						0,00
	87888-21	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m	1,0000	90,80	90,80
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m			428,41
						224,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	14 000,00	6,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	55,00	44,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	589,00	29,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	110,00	1,10
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m			224,54
						91,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,00	91,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	14 000,00	8,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	110,00	1,10
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - 1 прокладка)	100 m			428,50
						224,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	14 000,00	6,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	55,00	44,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80

	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	589,00	29,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	110,00	1,10
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - последующие)	100 m			224,51 91,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,00	91,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	14 000,00	8,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм - 1 прокладка)	100 m			479,59 269,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	14 000,00	8,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	55,00	44,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	589,00	29,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
39	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4,0 - последующие)	100 m			224,89 91,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,00	91,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	14 000,00	8,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	110,00	1,10
40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм в трубе - 1 прокладка)	100 m			479,59 269,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	14 000,00	8,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	55,00	44,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	589,00	29,45

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
41	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x6,0 - последующие)	100 m			392,77 224,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	14 000,00	15,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	110,00	8,80
42	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x10,0 - последующие)	100 m			394,30 224,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	14 000,00	16,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	110,00	8,80
		1.4. Трубы				
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 224,76 952,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,80	32,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	23,00	4,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	70,00	1 106,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	60,00	162,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
44	Pret de piatra	Труба ПВХ Д=20мм	m			4,17 0,00
	87888-30	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	4,17	4,17
45	Pret de piatra	Труба ПВХ Д=25мм	m			4,40 0,00
	87888-31	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	4,40	4,40

46	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 322,95 1 376,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	40,00	1 376,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	32,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,80	32,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	23,00	9,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	250,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	70,00	1 645,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	60,00	162,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	110,00	36,30
47	Pret de piatra	Труба ПВХ Д=32мм	m			7,50 0,00
	87888-32	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	7,50	7,50
		1.5. Электроустановочные изделия				
48	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			70,28 57,20
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)	100 buc			2 005,10 1 524,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	40,00	1 524,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	600,00	1,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки)	100 buc			2 251,01 1 728,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,00	2,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
51	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная)	100 buc			2 251,01 1 728,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60

	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,00	2,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc			1 712,25 1 288,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	40,00	1 288,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	600,00	1,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
53	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 736,28 1 312,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	40,00	1 312,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	600,00	1,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
54	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			2 099,41 1 580,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,00	2,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	110,00	3,30
55	Цена пост	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			1,46 0,00
	6666665-5	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000	1,46	1,46
56	Цена пост	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc			3,00 0,00
	6666665-8	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	1,0000	3,00	3,00
		2. Valoare utilajului				
57	Цена пост	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc			2 912,50 0,00
	6666665-11	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1,0000	2 912,50	2 912,50
58	Цена пост	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc			220,83 0,00
	6666665-12	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	1,0000	220,83	220,83
59	Цена пост	Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc			262,50 0,00
	6666665-13	Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc	1,0000	262,50	262,50
60	Цена пост	Щит ЩРв-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc			298,34 0,00
	6666665-14	Щит ЩРв-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc	1,0000	298,34	298,34
61	Цена пост	Щит ЩРв-18з-1 36 IP31	buc			225,00 0,00

	6666665-15	Щит ЩРв-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	225,00	225,00
62	Цена пост	Щит ЩРв-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc			204,17
						0,00
	6666665-16	Щит ЩРв-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc	1,0000	204,17	204,17
63	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc			283,33
						0,00
	6666665-17	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,0000	283,33	283,33
64	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc			74,17
						0,00
	6666665-18	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,0000	74,17	74,17
65	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc			67,92
						0,00
	6666665-19	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	1,0000	67,92	67,92
66	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc			74,17
						0,00
	6666665-20	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,0000	74,17	74,17
67	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc			20,42
						0,00
	6666665-21	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc	1,0000	20,42	20,42
68	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc			67,92
						0,00
	6666665-22	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	1,0000	67,92	67,92
69	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc			164,17
						0,00
	6666665-23	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	1,0000	164,17	164,17
70	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc			60,83
						0,00
	6666665-24	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc	1,0000	60,83	60,83
71	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			65,83
						0,00
	6666665-25	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	65,83	65,83
72	Цена пост	Расцепитель независимый РН-37	buc			270,83
						0,00
	6666665-26	Расцепитель независимый РН-37	buc	1,0000	270,83	270,83
73	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 16А(В)	buc			20,00
						0,00
	6666665-27	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 16А(В)	buc	1,0000	20,00	20,00
74	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc			60,00
						0,00
	6666665-28	Пускатель ПМА 0261	buc	1,0000	60,00	60,00
75	Цена пост	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc			60,00
						0,00
	6666665-29	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1,0000	60,00	60,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/****Valoarea de deviz 401 297,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Главный распредел. щит - ПР11-3086 - ГРЩ)	buc	1,000	553,06 139,60	553,06 139,60
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	7,000	46,16 44,80	323,12 313,60
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з IP31 - ЩГП)	buc	1,000	321,68 92,80	321,68 92,80
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП)	buc	6,000	46,16 44,80	276,96 268,80
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	7,000	268,55 92,80	1 879,85 649,60

		(dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраив. РП1, РП2, ЩВ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1)				
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc	64,000	46,16 44,80	2 954,24 2 867,20
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc	3,000	979,67 126,80	2 939,02 380,40
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	2,000	171,36 72,00	342,71 144,00
		Total Щиты Inclusiv salariu				9 590,65 4 856,00
		1.2. Осветительное оборудование				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1,070	28 212,53 12 680,00	30 187,41 13 567,60
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,430	25 215,10 10 840,00	10 842,49 4 661,20
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040	12 993,10 3 520,00	519,72 140,80
12	Цена пост	Светильник РАС- 2x36	buc	14,000	128,33 0,00	1 796,62 0,00
13	Цена пост	Светильник OPL/S 2x36	buc	9,000	78,75 0,00	708,75 0,00
14	Цена пост	Светильник OPL/S 4x18	buc	107,000	256,67 0,00	27 463,69 0,00
15	Цена пост	Светильник OPL/S 2x18	buc	4,000	79,17 0,00	316,68 0,00
16	Цена пост	Светильник подвесной IP20 1x23W	buc	4,000	80,00 0,00	320,00 0,00

17	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	4,000	167,47 48,40	669,86 193,60
18	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
19	Цена пост	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	2,000	132,00 0,00	264,00 0,00
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,140	8 395,31 3 532,00	1 175,34 494,48
21	Цена пост	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	14,000	82,00 0,00	1 148,00 0,00
22	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	16,000	128,33 0,00	2 053,28 0,00
23	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" EFS193(1x11W)	100 buc	0,060	6 029,01 3 928,00	361,74 235,68
24	Pret de piatra	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	46,000	31,67 0,00	1 456,82 0,00
25	Pret de piatra	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	440,000	26,67 0,00	11 734,80 0,00
26	Pret de piatra	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	32,000	19,17 0,00	613,44 0,00
27	Pret de piatra	Лампа накаливания	buc	35,000	26,67 0,00	933,45 0,00
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				92 755,88 19 293,36
		1.3. Кабельные изделия				
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	16,900	1 178,46 496,00	19 916,00 8 382,40
29	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	12,000	2 780,23 588,00	33 362,76 7 056,00
30	Pret de piatra	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	200,000	5,42 0,00	1 084,00 0,00

31	Pret de piatra	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	2 400,000	7,67 0,00	18 408,00 0,00
32	Pret de piatra	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	250,000	7,67 0,00	1 917,50 0,00
33	Pret de piatra	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m	40,000	90,80 0,00	3 632,00 0,00
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m	10,000	428,41 224,40	4 284,10 2 244,00
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m	8,000	224,54 91,60	1 796,32 732,80
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - 1 прокладка)	100 m	4,810	428,50 224,40	2 061,10 1 079,36
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - последующие)	100 m	5,690	224,51 91,60	1 277,44 521,20
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм -1 прокладка)	100 m	1,000	479,59 269,60	479,59 269,60
39	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4,0 - последующие)	100 m	1,600	224,89 91,60	359,82 146,56

40	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х6мм в трубе - 1 прокладка)	100 m	0,500	479,59 269,60	239,79 134,80
41	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х6,0 - последующие)	100 m	0,550	392,77 224,40	216,03 123,42
42	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х10,0 - последующие)	100 m	0,500	394,30 224,40	197,15 112,20
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				89 230,26 20 802,35
		1.4. Трубы				
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	32,750	3 224,76 952,00	105 610,90 31 178,00
44	Pret de piatra	Труба ПВХ Д=20мм	m	3 200,000	4,17 0,00	13 344,00 0,00
45	Pret de piatra	Труба ПВХ Д=25мм	m	75,000	4,40 0,00	330,00 0,00
46	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	4 322,95 1 376,00	432,29 137,60
47	Pret de piatra	Труба ПВХ Д=32мм	m	10,000	7,50 0,00	75,00 0,00
		Total Трубы Inclusiv salariu				119 791,95 31 315,60
		1.5. Электроустановочные изделия				
48	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1,000	70,28 57,20	70,28 57,20

49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)	100 buc	0,800	2 005,10 1 524,00	1 604,08 1 219,20
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки)	100 buc	0,080	2 251,01 1 728,00	180,08 138,24
51	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная)	100 buc	0,700	2 251,01 1 728,00	1 575,71 1 209,60
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc	0,550	1 712,25 1 288,00	941,74 708,40
53	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	1 736,28 1 312,00	277,80 209,92
54	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0,070	2 099,41 1 580,00	146,96 110,60
55	Цена пост	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	220,000	1,46 0,00	321,20 0,00
56	Цена пост	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	550,000	3,00 0,00	1 650,00 0,00
		Total Electroinstalatii Inclusiv salariu				6 767,88 3 653,16
		<i>Total</i>				318 136,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			17 982,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1 615,06
		<i>Total</i>	100,00 +			337 733,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			47 952,28
		<i>Total</i>	100,00 +			385 686,06
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			3 856,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				389 542,92 79 920,47
		2. Valoare utilajului				
57	Цена пост	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1,000	2 912,50 0,00	2 912,50 0,00

58	Цена пост	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	1,000	220,83 0,00	220,83 0,00
59	Цена пост	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм	buc	2,000	262,50 0,00	525,00 0,00
60	Цена пост	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм	buc	2,000	298,34 0,00	596,68 0,00
61	Цена пост	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1,000	225,00 0,00	225,00 0,00
62	Цена пост	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc	2,000	204,17 0,00	408,34 0,00
63	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3- хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,000	283,33 0,00	283,33 0,00
64	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,000	74,17 0,00	74,17 0,00
65	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	6,000	67,92 0,00	407,52 0,00
66	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,000	74,17 0,00	74,17 0,00
67	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc	2,000	20,42 0,00	40,84 0,00
68	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	21,000	67,92 0,00	1 426,32 0,00
69	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2- хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	20,000	164,17 0,00	3 283,40 0,00
70	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc	1,000	60,83 0,00	60,83 0,00
71	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	4,000	65,83 0,00	263,32 0,00
72	Цена пост	Расцепитель независимый РН- 37	buc	1,000	270,83 0,00	270,83 0,00
73	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 16А(В)	buc	19,000	20,00 0,00	380,00 0,00
74	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc	3,000	60,00 0,00	180,00 0,00
75	Цена пост	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
		Total Valoare utilajului				11 753,08

		Inclusiv salariu		
		Total deviz:	401 297,80	
		Inclisiv salariu	79 920,47	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-SI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 43 335,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	323,772	40,00	12 950,88
		Total manopera				12 950,88

Materiale:

1.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,001	12 600,00	15,12
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,264	1 700,00	448,63
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	165,00	1,65
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,010	23 000,00	232,30
5.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,003	16 000,00	40,00
6.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,015	12 600,00	185,22
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	9 000,00	9,00
8.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,018	33,00	0,59
9.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,083	25,00	2,06
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	9 000,00	9,00
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,00
12.	1011825	Ulei de in natural	kg	4,425	45,00	199,13
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,015	38,33	0,58
14.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,033	28,00	0,92
15.	1012073	Ate aspre	kg	0,030	15,00	0,45
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	328,795	12,00	3 945,54
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,091	32,00	2,93
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,091	12,00	1,10
19.	1019787	Chit de etansare	kg	7,675	20,00	153,50
20.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,070	300,00	21,00
21.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	4,836	22,00	106,39
22.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,150	450,00	67,50
23.	2133434434-10	Извещатель ИПР	buc	2,000	110,00	220,00

24.	2133434434-11	Датчик пожарный тепловой	buc	2,000	60,00	120,00
25.	2133434434-12	Датчик пожарный дымовой	buc	52,000	80,00	4 160,00
26.	2133434434-13	Сирена+стробоскоп	buc	3,000	105,00	315,00
27.	2133434434-7	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m	10,000	2,40	24,00
28.	2133434434-9	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
29.	223323454-8	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	400,000	3,07	1 228,00
30.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,180	2,00	0,36
31.	5	Masa utilajului	t	0,150	10 000,00	1 500,00
32.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	7,500	22,00	165,00
33.	5009730	Igheab metalic	buc	250,000	6,70	1 675,00
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,330	150,00	49,50
35.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,030	150,00	4,50
36.	5420055	Vaselina tehnica	kg	7,500	25,00	187,50
37.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,185	85,00	15,72
38.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,009	85,00	0,75
39.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,150	18,00	2,70
Total materiale de construcții						16 810,65

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,42
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,372	210,00	498,01
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,155	98,00	15,19
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	22,755	55,00	1 251,53
5.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	2,755	180,00	495,90
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,920	18,00	160,56
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	210,00	0,36
Total utilaje de construcții						2 421,97

Total deviz:

43 335,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-1-SI**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc			976,24 960,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	40,00	960,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	28,00	0,16
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC40"	kg	0,0560	150,00	8,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,88
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			86,64 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 700,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	28,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC40"	kg	0,0050	150,00	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,88
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc			43,41 40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 700,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	165,00	0,82
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	28,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC40"	kg	0,0020	150,00	0,30
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	18,00	1,08
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc			86,66 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 700,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	28,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC40"	kg	0,0050	150,00	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	18,00	2,88
5	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			774,66 240,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	40,00	240,00
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	12 600,00	5,04
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	15,00	0,15
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	450,00	22,50
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,00	0,12
	5	Masa utilajului	t	0,0500	10 000,00	500,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	0,0100	150,00	1,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	85,00	4,25

	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	18,00	0,90
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km			9 101,54 5 440,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	40,00	5 440,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	23 000,00	9,20
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	16 000,00	160,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	25,00	8,25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	45,00	31,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	20,00	14,00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,2800	300,00	84,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	25,00	750,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	2,99
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	55,00	606,10
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	180,00	1 983,60
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 335,61 1 484,00
	1	Muncitor	h-om	37,1000	40,00	1 484,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 700,00	0,99
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	12 600,00	17,88
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	12,00	442,80
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	22,00	68,64
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	210,00	321,30
8		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			3,07 0,00
	223323454-8	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	3,07	3,07
9	Pret de piata	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m			2,40 0,00
	2133434434-7	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m	1,0000	2,40	2,40
10	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			49 260,60 10 680,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	40,00	10 680,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	9 000,00	9 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Стр3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	9 000,00	9 000,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	38,33	582,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	32,00	2 928,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	12,00	1 098,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	250,00	425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	98,00	15 190,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	210,00	357,00
11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			41,62 12,80
	1	Muncitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 700,00	1,78
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	23 000,00	0,92
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	12 600,00	0,63
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	45,00	0,77
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	12,00	12,36
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	20,00	0,60
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	22,00	0,66
	5009730	Jgheab metalic	buc	1,0000	6,70	6,70
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	55,00	4,40
		2. Valoare utilajului				

12	Цена пост	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc			1 700,00 0,00
	2133434434-9	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
13	Цена пост	Извещатель ИПР	buc			110,00 0,00
	2133434434-10	Извещатель ИПР	buc	1,0000	110,00	110,00
14		Датчик пожарный тепловой	buc			60,00 0,00
	2133434434-11	Датчик пожарный тепловой	buc	1,0000	60,00	60,00
15		Датчик пожарный дымовой	buc			80,00 0,00
	2133434434-12	Датчик пожарный дымовой	buc	1,0000	80,00	80,00
16	Цена пост	Сирена+стробоскоп	buc			105,00 0,00
	2133434434-13	Сирена+стробоскоп	buc	1,0000	105,00	105,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-SI
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 43 335,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1,000	976,24 960,00	976,24 960,00
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	2,000	86,64 80,00	173,29 160,00
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2,000	43,41 40,00	86,82 80,00
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	52,000	86,66 80,00	4 506,34 4 160,00
5	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена)	buc	3,000	774,66 240,00	2 323,97 720,00
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg,	1 km	0,250	9 101,54 5 440,00	2 275,39 1 360,00

		pina la: 1(Кабель в трубах)				
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,550	2 335,61 1 484,00	3 620,20 2 300,20
8		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	400,000	3,07 0,00	1 228,00 0,00
9	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,000	2,40 0,00	24,00 0,00
10	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,001	49 260,60 10 680,00	49,26 10,68
11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	250,000	41,62 12,80	10 405,00 3 200,00
		<i>Total</i>				25 667,89
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 913,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			102,95
		<i>Total</i>	100,00 +			28 684,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			7 770,53
		<i>Total</i>	100,00 +			36 455,32
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			364,55
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				36 819,87 12 950,88
		2. Valoare utilajului				
12	Цена пост	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
13	Цена пост	Извещатель ИПР	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
14		Датчик пожарный тепловой	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
15		Датчик пожарный дымовой	buc	52,000	80,00 0,00	4 160,00 0,00
16	Цена пост	Сирена+стробоскоп	buc	3,000	105,00 0,00	315,00 0,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				6 515,00

						43 335,49

		Total deviz: Inclisiv salariu	12 950,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-TS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)**

Valoarea de deviz 181 563,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	713,018	40,00	28 520,74
Total manopera						28 520,74

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,200	28,00	33,60
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240,000	5,00	1 200,00
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,020	14 000,00	277,20
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,159	1 700,00	269,96
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,006	32 000,00	201,60
6.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,000	0,00	0,00
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	0,00	0,00
8.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	0,00	0,00
9.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,012	16,00	0,20
10.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,000	0,00	0,00
11.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,001	1 650,00	2,48
12.	1011481	Suruburi, cap semirodund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
13.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,008	32 000,00	240,00
14.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,092	25,00	2,30
15.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,350	12,00	4,20
16.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,025	32,00	0,80
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,250	45,00	146,25
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,056	38,33	40,48
19.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000	0,00	0,00
20.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,270	50,00	13,50
21.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	12,60	3,78
22.	1012073	Ate aspre	kg	0,075	240,00	18,00

23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	158,840	4,00	635,36
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,740	32,00	471,68
25.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,140	120,00	16,80
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,740	12,00	176,88
27.	1019787	Chit de etansare	kg	5,200	25,00	130,00
28.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,015	3 020,00	45,30
29.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,008	3 200,00	25,60
30.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,000	31,95	95,85
31.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	0,00	0,00
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,280	210,00	58,80
33.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	12,60	0,25
34.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,000	0,00	0,00
35.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,001	32 000,00	44,80
36.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,430	103,00	44,29
37.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,240	138,00	33,12
38.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,020	500,00	10,00
39.	3355-12	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	16,80	168,00
40.	3355-6	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	100,000	5,30	530,00
41.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,372	2,00	0,74
42.	4343455456-10	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
43.	4343455456-11	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,000	1 275,00	1 275,00
44.	4343455456-12	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	4,000	11 523,70	46 094,80
45.	4343455456-13	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 686,50	16 119,00
46.	4343455456-14	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,000	500,00	500,00
47.	4343455456-6	Телефонный аппарат	buc	15,000	488,30	7 324,50
48.	4343455456-7	Маршрутизатор сетевой на 24 порта	buc	1,000	695,00	695,00
49.	4343455456-8	Часы настенные	buc	7,000	450,00	3 150,00
50.	4343455456-9	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,000	4 975,00	4 975,00
51.	4442345-7	Коннектор RJ-12	buc	30,000	1,00	30,00
52.	4442345-8	Кабель UTP cat.6	m	1 000,000	6,42	6 420,00
53.	5	Masa utilajului	t	1,526	10 000,00	15 262,00
54.	5009030	Flanse	10 buc	1,100	3 500,00	3 850,00
55.	5009031	Scoabe	10 buc	10,370	2,20	22,81
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	19,800	7,00	138,60
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	50,000	6,20	310,00
58.	5009070	Racordari	10 buc	1,980	2 800,00	5 544,00
59.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,150	200,00	30,00
60.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1,155	800,00	924,00
61.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,310	35,00	45,85
62.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,500	22,00	99,00
63.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,450	21,00	9,45
64.	5009730	Jgheab metalic	buc	150,000	6,67	1 000,50
65.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,005	12 000,00	57,60
66.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu),	buc	11,000	35,00	385,00

		tip "БКТ-502"				
67.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС61"	kg	0,177	150,00	26,55
68.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,216	150,00	32,40
69.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,062	150,00	9,30
70.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0,165	150,00	24,75
71.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,023	9,20	9,41
72.	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,000	25,00	750,00
73.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,231	85,00	19,64
74.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,035	85,00	2,98
75.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,101	35,00	3,52
		Total materiale de construcții				123 932,48

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,143	250,00	35,75
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,790	180,00	322,20
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,150	25,00	453,75
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,970	83,00	246,51
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,296	25,00	182,40
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	30,720	65,00	1 996,80
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,020	65,00	716,30
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,832	18,00	230,98
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,143	210,00	30,03
		Total utilaje de construcții				4 214,72

Total deviz:

**181 563,1
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-1-TS**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc			41,94
						40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	25,00	0,05
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	240,00	0,48
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,00	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0020	150,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	85,00	0,09
2	Цена пост	Коннектор RJ-12	buc			1,00
						0,00
	4442345-7	Коннектор RJ-12	buc	1,0000	1,00	1,00
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат)	buc			307,29
						288,00
	1	Muncitor	h-om	7,2000	40,00	288,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	4,00	0,80
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	103,00	1,03
	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	2,20	0,44
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	200,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0100	150,00	1,50
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc			435,37
						240,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	40,00	240,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	14 000,00	25,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	103,00	2,06
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	800,00	84,00
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	150,00	2,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	9,20	0,86
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	65,00	45,50
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			7 758,55
						5 440,00

	1	Muncitor	h-om	136,0000	40,00	5 440,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	32 000,00	9,14
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	16,00	0,16
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,96
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	45,00	31,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	25,00	17,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	210,00	58,80
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	25,00	750,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	2,99
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	65,00	716,30
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	65,00	716,30
6	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6,42
						0,00
	4442345-8	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	6,42	6,42
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc			31 043,50
						20 000,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	40,00	20 000,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	1 700,00	51,00
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1470	1 650,00	247,50
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	12,00	24,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	4,00	136,00
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	31,95	9 585,00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	500,00	1 000,00
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 24 порта)	placa			80,00
						80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			41,94
						40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	25,00	0,05
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	240,00	0,48
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,00	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	150,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	85,00	0,09
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			7 758,55
						5 440,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	40,00	5 440,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	32 000,00	9,14
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	16,00	0,16
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,96
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	45,00	31,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	25,00	17,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	210,00	58,80
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	25,00	750,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	2,99
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului	h-ut	11,0200	65,00	716,30

		"ТА3-66"				
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	65,00	716,30
11	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6,42
						0,00
	4442345-8	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	6,42	6,42
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			35,63
						12,80
	1	Muncitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	1 700,00	1,78
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,00004	32 000,00	1,28
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	32 000,00	1,60
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	45,00	0,77
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	4,00	4,12
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	25,00	0,75
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	22,00	0,66
	5009730	Jgheab metalic	buc	1,0000	6,67	6,67
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ТА3-66"	h-ut	0,0800	65,00	5,20
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			11 043,59
						952,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	16,00	0,03
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,33	36,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	32,00	428,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	138,00	27,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,20	14,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	7,00	126,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2 800,00	5 040,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	83,00	224,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
14	Pret piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			5,30
						0,00
	3355-6	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1,0000	5,30	5,30
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			11 827,05
						1 376,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	40,00	1 376,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	16,00	0,03
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,33	36,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	32,00	428,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	138,00	55,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,20	14,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	7,00	126,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2 800,00	5 040,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	250,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	83,00	224,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	210,00	69,30
16	Pret piata	Труба ПВХ Д=40мм	m			16,80
						0,00
	3355-12	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	16,80	16,80

17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc			2 168,80 988,80
	1	Muncitor	h-om	24,7200	40,00	988,80
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	120,00	240,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	32 000,00	640,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	10 000,00	300,00
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc			80,17 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 700,00	0,17
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	0,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00002	0,00	0,00
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	set			1 297,77 524,00
	1	Muncitor	h-om	13,1000	40,00	524,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0030	240,00	0,72
	5	Masa utilajului	t	0,0650	10 000,00	650,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	35,00	1,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060	150,00	0,90
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	85,00	3,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6500	180,00	117,00
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc			458,25 357,60
	1	Muncitor	h-om	8,9400	40,00	357,60
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,0250	32,00	0,80
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "В/ВВ", grosime 4 mm	m3	0,0080	3 200,00	25,60
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,4500	21,00	9,45
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3600	180,00	64,80
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc			2 687,47 174,40
	1	Muncitor	h-om	4,3600	40,00	174,40
	5	Masa utilajului	t	0,2500	10 000,00	2 500,00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0004	12 000,00	4,80
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0070	150,00	1,05
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	35,00	0,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc			2 105,37 872,00
	1	Muncitor	h-om	21,8000	40,00	872,00
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001	0,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	0,00	0,00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	0,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	240,00	0,24
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0060	103,00	0,62
	5	Masa utilajului	t	0,1190	10 000,00	1 190,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	6,20	24,80
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	35,00	4,13
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,00044	12 000,00	5,28
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0170	150,00	2,55
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	35,00	0,35
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	180,00	5,40
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale):	buc			578,49

		Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)				404,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	40,00	404,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 700,00	0,51
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	0,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	25,00	0,75
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	12,60	3,78
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	12,60	0,25
	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	6,20	62,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	35,00	2,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	150,00	9,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	85,00	1,70
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	180,00	79,20
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			7 760,06 5 440,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	40,00	5 440,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0003	32 000,00	10,67
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	16,00	0,16
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,00	3,96
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	45,00	31,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	25,00	17,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	210,00	58,80
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	25,00	750,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	2,98
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	65,00	716,30
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	65,00	716,30
25	Цена пост	Кабель УТР cat.6	m			6,42 0,00
	4442345-8	Кабель УТР cat.6	m	1,0000	6,42	6,42
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m			1 941,04 651,60
	1	Muncitor	h-om	16,2900	40,00	651,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	28,00	28,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	5,00	1 000,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	18,00	109,44
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), caracitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 ВК650EI)	buc			435,37 240,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	40,00	240,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	14 000,00	25,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	0,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0200	103,00	2,06
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	800,00	84,00
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	35,00	35,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0150	150,00	2,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	9,20	0,86
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	65,00	45,50
		2. Valoare utilajului				

		2.1. Телефонизация				
28	Цена пост	Телефонный аппарат	buc			488,30
						0,00
	4343455456-6	Телефонный аппарат	buc	1,0000	488,30	488,30
		2.2. Компьютерная сеть				
29	Pret piata	Маршрутизатор сетевой на 24 порта	buc			695,00
						0,00
	4343455456-7	Маршрутизатор сетевой на 24 порта	buc	1,0000	695,00	695,00
		2.3. Часофикация				
30	Цена пост	Часы настенные	buc			450,00
						0,00
	4343455456-8	Часы настенные	buc	1,0000	450,00	450,00
		2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена пост	Видеорегистратор 16-ти каналный DH-NVR4416	buc			4 975,00
						0,00
	4343455456-9	Видеорегистратор 16-ти каналный DH-NVR4416	buc	1,0000	4 975,00	4 975,00
32	Цена пост	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 850,00
						0,00
	4343455456-10	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,0000	3 850,00	3 850,00
33	Цена пост	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc			1 275,00
						0,00
	4343455456-11	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00
34	Цена пост	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc			11 523,70
						0,00
	4343455456-12	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	1,0000	11 523,70	11 523,70
35	Цена пост	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc			2 686,50
						0,00
	4343455456-13	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	1,0000	2 686,50	2 686,50
36	Цена пост	Источник бесперебойного питания UPS	buc			500,00
						0,00
	4343455456-14	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-TS
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)

Valoarea de deviz 181 563,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc	15,000	41,94 40,00	629,09 600,00
2	Цена пост	Коннектор RJ-12	buc	30,000	1,00 0,00	30,00 0,00
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат)	buc	15,000	307,29 288,00	4 609,35 4 320,00
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1,000	435,37 240,00	435,37 240,00
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0,350	7 758,55 5 440,00	2 715,49 1 904,00
6	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	350,000	6,42 0,00	2 247,00 0,00
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	31 043,50 20 000,00	310,44 200,00

		(Вывод кабеля)				
		Total Telefonizarea Inclusiv salariu				10 976,75 7 264,00
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 24 порта)	placa	1,000	80,00 80,00	80,00 80,00
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	16,000	41,94 40,00	671,02 640,00
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0,350	7 758,55 5 440,00	2 715,49 1 904,00
11	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	350,000	6,42 0,00	2 247,00 0,00
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				5 713,67 2 624,00
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150,000	35,63 12,80	5 344,50 1 920,00
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	11 043,59 952,00	11 043,59 952,00
14	Pret piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	100,000	5,30 0,00	530,00 0,00
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	11 827,05 1 376,00	1 182,70 137,60
16	Pret piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,000	16,80 0,00	168,00 0,00
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc	0,070	2 168,80 988,80	151,82 69,22
		Total Каналы скрытой проводки Inclusiv salariu				18 420,61 3 078,82
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	7,000	80,17 80,00	561,19 560,00

		Total Часофикация Inclusiv salariu				561,19 560,00
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	set	1,000	1 297,77 524,00	1 297,77 524,00
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc	1,000	458,25 357,60	458,25 357,60
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc	1,000	2 687,47 174,40	2 687,47 174,40
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	10,000	2 105,37 872,00	21 053,68 8 720,00
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc	1,000	578,49 404,00	578,49 404,00
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0,300	7 760,06 5 440,00	2 328,02 1 632,00
25	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	300,000	6,42 0,00	1 926,00 0,00
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m	1,200	1 941,04 651,60	2 329,25 781,92
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 ВК650EI)	buc	10,000	435,37 240,00	4 353,66 2 400,00
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				37 012,27 14 993,92
		<i>Total</i>				72 684,49
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			6 417,17
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			399,49
		<i>Total</i>	100,00 +			79 501,14

		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			17 112,44
		<i>Total</i>	100,00 +			96 613,59
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			966,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				97 579,72 28 520,74
		2. Valoare utilajului				
		2.1. Телефонизация				
28	Цена пост	Телефонный аппарат	buc	15,000	488,30 0,00	7 324,50 0,00
		Total Телефонизация Inclusiv salariu				7 324,50
		2.2. Компьютерная сеть				
29	Pret piata	Маршрутизатор сетевой на 24 порта	buc	1,000	695,00 0,00	695,00 0,00
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				695,00
		2.3. Часофикация				
30	Цена пост	Часы настенные	buc	7,000	450,00 0,00	3 150,00 0,00
		Total Часофикация Inclusiv salariu				3 150,00
		2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена пост	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,000	4 975,00 0,00	4 975,00 0,00
32	Цена пост	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,000	3 850,00 0,00	3 850,00 0,00
33	Цена пост	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,000	1 275,00 0,00	1 275,00 0,00
34	Цена пост	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	4,000	11 523,70 0,00	46 094,80 0,00
35	Цена пост	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6,000	2 686,50 0,00	16 119,00 0,00
36	Цена пост	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				72 813,80

		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu		83 983,30
		Total deviz:		181 563,17
		Inclisiv salariu		28 520,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-AIT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)**

Valoarea de deviz 83 815,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	271,313	40,00	10 852,53
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,490	40,00	859,60
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	40,00	174,40
		Total manopera				11 886,53

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,170	12,60	2,14
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	34,000	5,00	170,00
3.	1010219	Liant cu ipsos "T-3"	t	0,001	1 700,00	0,85
4.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,000	0,00	0,00
5.	1010633	Parafina petroliera solida "PI-3"	t	0,000	0,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	16 000,00	16,00
7.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	0,00	0,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	12 000,00	15,60
9.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014	12 000,00	168,00
10.	1011292	White-spirit	t	0,000	0,00	0,00
11.	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,004	1 450,00	5,80
12.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	0,00	0,00
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	9 000,00	9,00
14.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,060	29,00	1,74
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	9 000,00	9,00
16.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	1 700,00	2,38
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,303	38,33	11,62
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,035	60,00	2,12
19.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6	kg	4,861	12,60	61,24

		mm				
20.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,092	12,60	13,76
21.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,415	12,60	17,83
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,015	23,00	368,36
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,174	120,00	20,88
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,015	25,00	400,39
25.	1019852	Vopsea	kg	0,072	28,50	2,05
26.	1019892	Garnituri din paronit	kg	2,562	29,00	74,30
27.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	0,00	0,00
28.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,935	63,00	121,91
29.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	15,00	150,00
30.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	0,00	0,00
31.	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,000	0,00	0,00
32.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,001	32 000,00	25,60
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,054	12 000,00	646,80
34.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,060	23,00	1,38
35.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,160	22,00	3,52
36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	5,00	0,31
37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,306	20,00	6,12
38.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	12,50	75,00
39.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	25,00	12,88
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,910	60,00	54,60
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,575	14,00	22,05
42.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,612	33,80	20,69
43.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	10,500	37,00	388,50
44.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,455	16,00	7,28
45.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,030	75,00	77,25
46.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	35,000	56,00	1 960,00
47.	3009235	Contrapiulita	buc	1,200	17,00	20,40
48.	3320500000000	Armatura fina	buc	8,080	11,00	88,88
49.	3320500000000-9	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	8,080	11,00	88,88
50.	333767-10	Манометр МВП-УХ3	buc	6,000	338,30	2 029,80
51.	333767-11	Манометр МП4-УХ4	buc	17,000	338,30	5 751,10
52.	333767-12	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	7,000	566,00	3 962,00
53.	333767-13	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc	1,000	15 180,00	15 180,00
54.	333767-14	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc	1,000	120,00	120,00
55.	333767-15	Чип-карта Р30	buc	1,000	480,00	480,00
56.	333767-16	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	1,000	710,50	710,50
57.	333767-17	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь, 100мм	buc	1,000	850,00	850,00
58.	333767-18	Гильза	buc	1,000	730,00	730,00
59.	333767-19	Редукторный электропривод AMV323	buc	1,000	649,00	649,00
60.	333767-20	Щит ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP54	buc	1,000	3 210,00	3 210,00
61.	333767-21	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc	2,000	44,50	89,00
62.	333767-22	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	17,000	56,70	963,90
63.	333767-23	Кнопка ABLFP-22	buc	2,000	85,50	171,00
64.	333767-24	Реле тока РЭК 77/4	buc	27,000	90,20	2 435,40
65.	333767-25	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	27,000	47,50	1 282,50
66.	333767-26	Переключатель универсальный УП5314-	buc	4,000	339,00	1 356,00

		C109				
67.	333767-27	Переключатель на 2 пол. ANC-22-2	buc	1,000	400,00	400,00
68.	333767-28	Кнопочный сдвоенный выключатель PPBB-30N	buc	9,000	192,20	1 729,80
69.	333767-29	Контактор КМИ-10910	buc	4,000	132,00	528,00
70.	333767-7	Термометр A4502 WIKA	buc	9,000	146,00	1 314,00
71.	333767-8	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1P.1	buc	6,000	405,00	2 430,00
72.	333767-9	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	3,000	136,00	408,00
73.	5	Masa utilajului	t	0,436	12 000,00	5 232,00
74.	5009030	Flanse	10 buc	0,360	210,00	75,60
75.	5009031	Scoabe	10 buc	2,862	2,20	6,30
76.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	4,896	2,20	10,77
77.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000	1,80	3,60
78.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,400	10,00	54,00
79.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000	1,44	0,00
80.	5009070	Racordari	10 buc	0,540	550,00	297,00
81.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГГ-50"	buc	0,240	8,00	1,92
82.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,015	60,00	0,89
83.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,074	21,00	1,56
84.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,103	63,00	6,48
85.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,200	35,00	7,00
86.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,017	500,00	8,75
87.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,004	12,00	0,04
88.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,163	29,00	4,73
89.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	9 000,00	9,90
90.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,148	150,00	22,23
91.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,035	150,00	155,25
92.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,100	85,00	8,50
93.	8889455-2	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	65,000	4,80	312,00
94.	8889455-3	DIN-рейка	buc	2,000	10,20	20,40
95.	8889455-4	Нулевая шина 8x12	buc	1,000	35,20	35,20
96.	8889455-5	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	80,000	14,92	1 193,60
97.	8889455-6	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	10,000	26,11	261,10
98.	8889455-7	Труба стальная Д=15мм	m	22,000	16,20	356,40
99.	8889455-8	Труба стальная Д=15мм	m	7,000	16,20	113,40
100.	8889455-9	Труба ПВХ Д=16мм	m	42,000	6,80	285,60
		Total materiale de construcții				60 409,32

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,691	250,00	422,80
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,440	32,00	110,09
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,770	18,00	13,86
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,440	35,00	120,41
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,192	25,00	229,80
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,227	30,00	66,82
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	1,195	40,00	47,80

		(de curent continuu)				
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,034	18,00	18,60
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	18,00	19,26
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,842	19,00	72,99
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,190	210,00	249,90
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,491	210,00	103,15
		Total utilaje de construcții				1 475,49

Total deviz:

83 815,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-1-AIT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Вспомогательное оборудование				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc			17,46 5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,60
	3320500000000-9	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	1,0100	11,00	11,11
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	22,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	33,80	0,41
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc			17,46 5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,60
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	11,00	11,11
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	22,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	33,80	0,41
3	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc			17,46 5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,60
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	11,00	11,11
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	22,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	33,80	0,41
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МВП4-У)	buc			42,42 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	29,00	1,22
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc			42,42 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	29,00	1,22
6	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)	buc			166,76 164,80
	1	Muncitor	h-om	4,1200	40,00	164,80
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	12,60	0,74
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	29,00	1,22
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO MP1)	buc			1 213,19 179,60

	1	Muncitor	h-om	4,4900	40,00	179,60
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	12,60	4,59
	5	Masa utilajului	t	0,0800	12 000,00	960,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	210,00	31,50
		1.2. Регулятор управления механизмами систем отопления				
8	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc			629,68 404,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	40,00	404,00
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	1 700,00	0,85
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	0,00	0,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	12,60	0,34
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	12,60	5,13
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	32 000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	1,80	3,60
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0050	150,00	0,75
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	250,00	107,50
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	18,00	8,82
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	210,00	98,70
9	11-04-001-06	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2 (Крепежный комплект для щитового монтажа)	buc			1 540,57 288,40
	1	Muncitor	h-om	7,2100	40,00	288,40
	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,0020	1 450,00	2,90
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3850	12,60	4,85
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00042	32 000,00	12,80
	5	Masa utilajului	t	0,0980	12 000,00	1 176,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,1400	18,00	2,52
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
10	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	set			1 213,19 179,60
	1	Muncitor	h-om	4,4900	40,00	179,60
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	12,60	4,59
	5	Masa utilajului	t	0,0800	12 000,00	960,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	210,00	31,50
11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка электропривода AMV-323)	buc			264,83 174,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,40
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	75,00	77,25
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	25,00	12,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		1.3. Щиты и пульты				
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и сигнализации 1ШУС - ЩМП-5-074 разм.1000х650х285 IP-54)	buc			769,36 314,40
	1	Muncitor	h-om	7,8600	40,00	314,40
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	0,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	12 000,00	168,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	0,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	0,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	12,60	3,00
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	0,00	0,00

	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	32 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,50	75,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	18,00	19,26
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	210,00	10,50
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			21,24 20,80
	1	Muncitor	h-om	0,5200	40,00	20,80
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	12,60	0,44
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			876,27 452,00
	1	Muncitor	h-om	11,3000	40,00	452,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	60,00	1,14
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	63,00	63,00
	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,00002	0,00	0,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	12 000,00	347,74
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	21,00	0,84
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0770	150,00	11,55
15	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m			392,35 370,80
	1	Muncitor	h-om	9,2700	40,00	370,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	29,00	5,80
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	63,00	15,75
16	Цена пост	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc			4,80 0,00
	8889455-2	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	1,0000	4,80	4,80
17	Цена пост	DIN-рейка	buc			10,20 0,00
	8889455-3	DIN-рейка	buc	1,0000	10,20	10,20
18	Цена пост	Нулевая шина 8x12	buc			35,20 0,00
	8889455-4	Нулевая шина 8x12	buc	1,0000	35,20	35,20
		1.4. Кабели и провода				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 397,17 588,00
	1	Muncitor	h-om	14,7000	40,00	588,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	1 700,00	4,96
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	23,00	570,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	25,00	620,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	2,20	22,44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	60,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	63,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	500,00	12,29
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	150,00	75,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	32,00	111,36
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	35,00	121,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	30,00	139,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	210,00	50,40
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе)	100 m			967,15 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	10,17
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	1 700,00	0,00

	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	63,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	150,00	75,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	32,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	210,00	81,90
21	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m			14,92
						0,00
	8889455-5	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	1,0000	14,92	14,92
22	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m			26,11
						0,00
	8889455-6	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	1,0000	26,11	26,11
23	Pret piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m			16,20
						0,00
	8889455-7	Труба стальная Д=15мм	m	1,0000	16,20	16,20
24	Pret piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m			16,20
						0,00
	8889455-8	Труба стальная Д=15мм	m	1,0000	16,20	16,20
25	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc			28,33
						15,20
	1	Muncitor	h-om	0,3800	40,00	15,20
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	16 000,00	0,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	1,44	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	63,00	0,63
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	35,00	0,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	9 000,00	0,99
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0500	150,00	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	85,00	0,85
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	210,00	1,05
		1.5. Трубы				
26	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			4 466,32
						2 512,00
	1	Muncitor	h-om	62,8000	40,00	2 512,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	40,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	120,00	174,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	28,50	17,10
	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000	17,00	170,00
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	210,00	105,00
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	2,20	15,62
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	8,00	16,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	12,00	0,36
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,3600	29,00	39,44
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,5100	250,00	127,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37,1000	25,00	927,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	19,00	214,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5100	210,00	107,10
27	Pret piata	Труба стальная Д=15мм	m			16,20
						0,00
	8889455-7	Труба стальная Д=15мм	m	1,0000	16,20	16,20
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m			3 708,90

		pina la 25 mm				952,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	32,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,33	36,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	23,00	308,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	23,00	4,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	210,00	210,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,20	14,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	550,00	990,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	19,00	91,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
29	Pret piata	Труба ПВХ Д=16мм	m			6,80
						0,00
	8889455-9	Труба ПВХ Д=16мм	m	1,0000	6,80	6,80
		1.6. Монтажные материалы				
30	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc			92,02
						22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,00	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	60,00	1,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	16,00	0,21
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	37,00	11,10
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	56,00	56,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	33,80	0,41
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc			84,06
						82,40
	1	Muncitor	h-om	2,0600	40,00	82,40
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	12,60	0,44
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	29,00	1,22
32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m			1 889,16
						651,60
	1	Muncitor	h-om	16,2900	40,00	651,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	12,60	12,60
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	5,00	1 000,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	18,00	109,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	19,00	115,52
33	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t			40 636,60
						10 680,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	40,00	10 680,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	9 000,00	9 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	9 000,00	9 000,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	1 700,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	38,33	582,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	23,00	2 104,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	25,00	2 287,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,6700	250,00	425,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	40,00	6 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	210,00	357,00
		2. Valoare utilajului				
34	Цена пост	Термометр А4502 WIKA	buc			146,00
						0,00
	333767-7	Термометр А4502 WIKA	buc	1,0000	146,00	146,00
35	Цена пост	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc			405,00

						0,00
	333767-8	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	1,0000	405,00	405,00
36	Цена пост	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc			136,00
						0,00
	333767-9	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,0000	136,00	136,00
37	Цена пост	Манометр МВП-УХ3	buc			338,30
						0,00
	333767-10	Манометр МВП-УХ3	buc	1,0000	338,30	338,30
38	Цена пост	Манометр МП4-УХ4	buc			338,30
						0,00
	333767-11	Манометр МП4-УХ4	buc	1,0000	338,30	338,30
39	Цена пост	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc			566,00
						0,00
	333767-12	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1,0000	566,00	566,00
40	Цена пост	Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron	buc			566,00
						0,00
	333767-12	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1,0000	566,00	566,00
41	Цена пост	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc			15 180,00
						0,00
	333767-13	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc	1,0000	15 180,00	15 180,00
42	Цена пост	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc			120,00
						0,00
	333767-14	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc	1,0000	120,00	120,00
43	Цена пост	Чип-карта Р30	buc			480,00
						0,00
	333767-15	Чип-карта Р30	buc	1,0000	480,00	480,00
44	11-04-001-06	Крепежный комплект для щитового монтажа	buc			1 540,57
						288,40
	1	Muncitor	h-om	7,2100	40,00	288,40
	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,0020	1 450,00	2,90
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3850	12,60	4,85
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00042	32 000,00	12,80
	5	Masa utilajului	t	0,0980	12 000,00	1 176,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,1400	18,00	2,52
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
45	Цена пост	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc			710,50
						0,00
	333767-16	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	1,0000	710,50	710,50
46	Цена пост	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь, 100мм	buc			850,00
						0,00
	333767-17	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь, 100мм	buc	1,0000	850,00	850,00
47	Цена пост	Гильза	buc			730,00
						0,00
	333767-18	Гильза	buc	1,0000	730,00	730,00
48	Цена пост	Редукторный электропривод AMV323	buc			649,00
						0,00
	333767-19	Редукторный электропривод AMV323	buc	1,0000	649,00	649,00
49	Цена пост	Щит ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP54	buc			3 210,00
						0,00
	333767-20	Щит ЩМП-5-074 разм.1000x650x285 IP54	buc	1,0000	3 210,00	3 210,00

50	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc			44,50 0,00
	333767-21	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc	1,0000	44,50	44,50
51	Цена пост	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc			56,70 0,00
	333767-22	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	1,0000	56,70	56,70
52	Цена пост	Кнопка ABLFP-22	buc			85,50 0,00
	333767-23	Кнопка ABLFP-22	buc	1,0000	85,50	85,50
53	Цена пост	Реле тока РЭК 77/4	buc			90,20 0,00
	333767-24	Реле тока РЭК 77/4	buc	1,0000	90,20	90,20
54	Цена пост	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc			47,50 0,00
	333767-25	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	1,0000	47,50	47,50
55	Цена пост	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc			339,00 0,00
	333767-26	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	1,0000	339,00	339,00
56	Цена пост	Переключатель на 2 пол. ANC-22-2	buc			400,00 0,00
	333767-27	Переключатель на 2 пол. ANC-22-2	buc	1,0000	400,00	400,00
57	Цена пост	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc			192,20 0,00
	333767-28	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	1,0000	192,20	192,20
58	Цена пост	Контактор КМИ-10910	buc			132,00 0,00
	333767-29	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000	132,00	132,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-AIT**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 83 815,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Вспомогательное оборудование				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	8,000	17,46 5,60	139,64 44,80
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc	5,000	17,46 5,60	87,28 28,00
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc	3,000	17,46 5,60	52,37 16,80
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МБП4-У)	buc	5,000	42,42 41,20	212,09 206,00
5	11-02-001-	Dispozitiv instalat pe imbinari de	buc	15,000	42,42	636,27

	01	filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)			41,20	618,00
6	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ- 2010Сг)	buc	6,000	166,76 164,80	1 000,57 988,80
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO MP1)	buc	1,000	1 213,19 179,60	1 213,19 179,60
		Total Вспомогательное оборудование Inclusiv salariu				3 341,40 2 082,00
		1.2. Регулятор управления механизмами систем отпления				
8	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc	1,000	629,68 404,00	629,68 404,00
9	11-04-001-06	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2 (Крепёжный комплект для щитового монтажа)	buc	1,000	1 540,57 288,40	1 540,57 288,40
10	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	set	2,000	1 213,19 179,60	2 426,37 359,20
11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm (Установка электропривода AMV-323)	buc	1,000	264,83 174,40	264,83 174,40
		Total Регулятор управления механизмами систем отпления Inclusiv salariu				4 862,42 1 226,00
		1.3. Щиты и пульта				
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и сигнализации 1ШУС - ЩМП-5- 074 разм.1000x650x285 IP-54)	buc	1,000	769,36 314,40	769,36 314,40
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si	buc	93,000	21,24 20,80	1 975,41 1 934,40

		pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5				
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	1,860	876,27 452,00	1 629,86 840,72
15	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВЗ 1x1,5)	100 m	0,300	392,35 370,80	117,70 111,24
16	Цена пост	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	65,000	4,80 0,00	312,00 0,00
17	Цена пост	DIN-рейка	buc	2,000	10,20 0,00	20,40 0,00
18	Цена пост	Нулевая шина 8x12	buc	1,000	35,20 0,00	35,20 0,00
		Total Щиты и пульты Inclusiv salariu				4 861,06 3 200,76
		1.4. Кабели и провода				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,480	2 397,17 588,00	1 150,64 282,24
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе)	100 m	0,590	967,15 496,00	570,62 292,64
21	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	80,000	14,92 0,00	1 193,60 0,00
22	Pret piata	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	10,000	26,11 0,00	261,10 0,00
23	Pret piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	10,000	16,20 0,00	162,00 0,00
24	Pret piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m	7,000	16,20 0,00	113,40 0,00
25	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	10,000	28,33 15,20	283,30 152,00
		Total Кабели и провода Inclusiv salariu				3 735,08 726,88
		1.5. Трубы				
26	08-02-408-	Teava din otel in incaperi	100 m	0,120	4 466,32	535,96

	1	explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm			2 512,00	301,44
27	Pret piata	Труба стальная Д=15мм	m	12,000	16,20 0,00	194,40 0,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	3 708,90 952,00	1 112,67 285,60
29	Pret piata	Труба ПВХ Д=16мм	m	42,000	6,80 0,00	285,60 0,00
		Total Трубы Inclusiv salariu				2 128,34 587,04
		1.6. Монтажные материалы				
30	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc	35,000	92,02 22,00	3 220,83 770,00
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	35,000	84,06 82,40	2 942,07 2 884,00
32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m	0,170	1 889,16 651,60	321,16 110,77
33	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t	0,001	40 636,60 10 680,00	40,64 10,68
		Total Монтажные материалы Inclusiv salariu				6 525,23 3 775,45
		<i>Total</i>				25 453,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 609,58
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			124,36
		<i>Total</i>	100,00 +			28 187,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			6 958,88
		<i>Total</i>	100,00 +			35 146,35
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			351,46
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				35 497,81 11 598,13
		2. Valoare utilajului				
34	Цена пост	Термометр А4502 WIKA	buc	9,000	146,00	1 314,00

					0,00	0,00
35	Цена пост	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	6,000	405,00	2 430,00
					0,00	0,00
36	Цена пост	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эж	buc	3,000	136,00	408,00
					0,00	0,00
37	Цена пост	Манометр МВП-УХ3	buc	6,000	338,30	2 029,80
					0,00	0,00
38	Цена пост	Манометр МП4-УХ4	buc	17,000	338,30	5 751,10
					0,00	0,00
39	Цена пост	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	6,000	566,00	3 396,00
					0,00	0,00
40	Цена пост	Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron	buc	1,000	566,00	566,00
					0,00	0,00
41	Цена пост	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc	1,000	15 180,00	15 180,00
					0,00	0,00
42	Цена пост	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
43	Цена пост	Чип-карта Р30	buc	1,000	480,00	480,00
					0,00	0,00
44	11-04-001-06	Крепежный комплект для щитового монтажа	buc	1,000	1 540,57	1 540,57
					288,40	288,40
45	Цена пост	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	buc	1,000	710,50	710,50
					0,00	0,00
46	Цена пост	Датчик температуры воды погружной ESMU сталь, 100мм	buc	1,000	850,00	850,00
					0,00	0,00
47	Цена пост	Гильза	buc	1,000	730,00	730,00
					0,00	0,00
48	Цена пост	Редукторный электропривод AMV323	buc	1,000	649,00	649,00
					0,00	0,00
49	Цена пост	Щит ЩМП-5-074 разм.1000х650х285 IP54	buc	1,000	3 210,00	3 210,00
					0,00	0,00
50	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С)	buc	2,000	44,50	89,00
					0,00	0,00
51	Цена пост	Арматура светосиг. AL-22 ТЕ	buc	17,000	56,70	963,90
					0,00	0,00
52	Цена пост	Кнопка ABLFP-22	buc	2,000	85,50	171,00
					0,00	0,00
53	Цена пост	Реле тока РЭК 77/4	buc	27,000	90,20	2 435,40
					0,00	0,00

54	Цена пост	Разъем розеточный PPM 77/4	buc	27,000	47,50 0,00	1 282,50 0,00
55	Цена пост	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	4,000	339,00 0,00	1 356,00 0,00
56	Цена пост	Переключатель на 2 пол. ANC-22-2	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
57	Цена пост	Кнопочный сдвоенный выключатель PPBB-30N	buc	9,000	192,20 0,00	1 729,80 0,00
58	Цена пост	Контактор КМИ-10910	buc	4,000	132,00 0,00	528,00 0,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				48 321,21 288,40

		Total deviz:	83 815,57
		Inclisiv salariu	11 886,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-K-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/

Valoarea de deviz 26 337,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	111,906	40,00	4 476,22
		Total manopera				4 476,22

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	0,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	16 000,00	41,60
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,00
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	9 000,00	218,70
8.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	9 000,00	16,20
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	14 000,00	29,40
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	18 000,00	10,80
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,739	38,33	104,99
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,018	17,00	0,31
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,827	32,00	122,46
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	31,420	12,00	377,04
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,237	30,00	7,12
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,420	25,00	785,50
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,049	9 000,00	438,30
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,108	32,00	3,46
19.	1019852	Vopsea	kg	1,431	39,00	55,81
20.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,250	23,00	5,75
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,042	9 000,00	378,00
22.	5009030	Flanse	10 buc	1,250	20,00	25,00
23.	5009031	Scoabe	10 buc	9,050	21,00	190,05
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,183	200,00	236,58
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,720	55,00	39,60

26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	68,250	4,00	273,00
27.	5009070	Racordari	10 buc	2,250	25,00	56,25
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,000	11,00	99,00
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	6 000,00	17,40
30.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,030	210,00	1 266,30
31.	5009113	Prezoane	buc	6,120	21,00	128,52
32.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031	350,00	10,81
33.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,071	400,00	28,56
34.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,045	589,00	26,50
35.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,084	12,00	1,01
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,355	300,00	106,62
37.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	54,900	120,00	6 588,00
38.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	35,00	0,32
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	180,00	0,61
40.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,175	43,00	7,53
41.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,108	18,00	1,94
42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,822	21,00	17,27
43.	555555-1	Щит ПРН-24з-074 IP54 разм.405x320x120мм	buc	1,000	541,67	541,67
44.	555555-2	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	65,83	65,83
45.	555555-3	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	12,000	20,42	245,04
46.	555555-4	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	2,000	20,00	40,00
47.	555555-5	Пускатель ПМА 0261	buc	9,000	249,17	2 242,53
48.	8889777-11	Труба ПВХ Д=20мм	m	125,000	3,75	468,75
49.	8889777-12	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	6,000	13,33	79,98
50.	8889777-13	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	25,000	10,00	250,00
51.	8889777-4	Светильник РАС- 2х36	buc	2,000	78,75	157,50
52.	8889777-5	Светильник люм. взрывозащщен. ЛПП-05Ех-2-36	buc	1,000	78,75	78,75
53.	8889777-6	Светильник НББ64-60	buc	1,000	128,00	128,00
54.	8889777-7	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	6,000	15,83	94,98
55.	8889777-8	Лампа накаливания	buc	1,000	2,75	2,75
56.	8889777-9	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	35,000	7,67	268,45
Total materiale de constructii						16 380,54

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,673	250,00	168,13
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,050	45,00	47,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,050	55,00	57,75
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,174	25,00	504,35
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,589	40,00	303,56
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,080	250,00	20,10
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,272	25,00	31,80
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,068	18,00	19,22
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,050	19,00	114,95

10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,753	210,00	158,11
		Total utilaje de construcții				1 425,22

Total deviz:

26 337,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-1-K-EEF/IEI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-24з-074 IP54 - РП-4)	buc			316,96 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,33	5,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	9 000,00	135,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	40,00	30,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП)	buc			46,36 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc			978,04 126,80
	1	Muncitor	h-om	3,1700	40,00	126,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	38,33	3,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	17,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,94
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	32,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	39,00	1,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 000,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	300,00	9,30
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	120,00	732,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	18,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	21,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	250,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20

	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	210,00	1,26
		1.2. Осветительное оборудование				
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc			12 066,40 4 640,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	40,00	4 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	21,00	4 284,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	816,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	250,00	670,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	210,00	562,80
5	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc			78,75 0,00
	8889777-4	Светильник РАС- 2х36	buc	1,0000	78,75	78,75
6	Цена пост	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc			78,75 0,00
	8889777-5	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc	1,0000	78,75	78,75
7	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 623,31 3 532,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	40,00	3 532,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	21,00	6,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	18,00	460,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	210,00	285,60
8	Цена пост	Светильник НББ64-60	buc			128,00 0,00
	8889777-6	Светильник НББ64-60	buc	1,0000	128,00	128,00
9	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc			15,83 0,00
	8889777-7	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	1,0000	15,83	15,83
10	Pret piata	Лампа накаливания	buc			2,75 0,00
	8889777-8	Лампа накаливания	buc	1,0000	2,75	2,75
11	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			72,28 57,20
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
		1.3. Кабельные изделия				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			1 049,56 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00

	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	49,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	55,00	165,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	210,00	81,90
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			7,67 0,00
	8889777-9	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1,0000	7,67	7,67
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m			429,61 224,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	14 000,00	6,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	55,00	44,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	589,00	29,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	210,00	2,10
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m			225,49 91,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,00	91,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	14 000,00	8,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	210,00	2,10
		1.4. Трубы				
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 445,74 952,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,33	36,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	23,00	4,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	19,00	91,96

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
17	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			3,75
						0,00
	8889777-11	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	3,75	3,75
		1.5. Электроустановочные изделия				
18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			2 102,41
						1 580,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,00	2,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	210,00	6,30
19	Цена пост	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc			13,33
						0,00
	8889777-12	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	1,0000	13,33	13,33
20	Цена пост	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc			10,00
						0,00
	8889777-13	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	1,0000	10,00	10,00
21	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			4 994,78
						760,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	40,00	760,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	38,33	21,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	12,00	98,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	9 000,00	729,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	39,00	78,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	21,00	31,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	210,00	2 814,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	40,00	134,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	210,00	39,90
22	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4мм)	100 m			5 595,83
						852,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	40,00	852,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,33	49,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	12,00	98,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	9 000,00	1 170,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	39,00	89,70
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	21,00	31,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	210,00	2 814,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	40,00	134,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	210,00	52,50
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, L=5m	10 buc			1 292,50
						331,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	40,00	331,60

	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	9 000,00	729,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,33	29,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	40,00	101,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	210,00	29,40
		2. Valoare utilajului				
24	Цена пост	Щит ЩРн-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc			541,67 0,00
	555555-1	Щит ЩРн-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc	1,0000	541,67	541,67
25	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20А	buc			65,83 0,00
	555555-2	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20А	buc	1,0000	65,83	65,83
26	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			20,42 0,00
	555555-3	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	20,42	20,42
27	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc			20,00 0,00
	555555-4	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1,0000	20,00	20,00
28	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc			249,17 0,00
	555555-5	Пускатель ПМА 0261	buc	1,0000	249,17	249,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-K-EEF/IEI
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7

Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/

Valoarea de deviz 26 337,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-24з-074 IP54 - РП-4)	buc	1,000	316,96 92,80	316,96 92,80
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП)	buc	15,000	46,36 44,80	695,40 672,00
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc	9,000	978,04 126,80	8 802,33 1 141,20
		Total Щиты				9 814,69
		Inclusiv salariu				1 906,00
		1.2. Осветительное оборудование				
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с	100 buc	0,030	12 066,40 4 640,00	361,99 139,20

		люмин. лампой)				
5	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc	2,000	78,75 0,00	157,50 0,00
6	Цена пост	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc	1,000	78,75 0,00	78,75 0,00
7	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	6 623,31 3 532,00	66,23 35,32
8	Цена пост	Светильник НББ64-60	buc	1,000	128,00 0,00	128,00 0,00
9	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	6,000	15,83 0,00	94,98 0,00
10	Pret piata	Лампа накаливания	buc	1,000	2,75 0,00	2,75 0,00
11	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1,000	72,28 57,20	72,28 57,20
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				962,49 231,72
		1.3. Кабельные изделия				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	0,350	1 049,56 496,00	367,35 173,60
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	35,000	7,67 0,00	268,45 0,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m	0,900	429,61 224,40	386,65 201,96
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m	2,850	225,49 91,60	642,65 261,06
		Total Кабельные изделия				1 665,73

		Inclusiv salariu				636,62
		1.4. Трубы				
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,250	2 445,74 952,00	3 057,17 1 190,00
17	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	125,000	3,75 0,00	468,75 0,00
		Total Трубы Inclusiv salariu				3 526,32 1 190,00
		1.5. Электроустановочные изделия				
18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0,030	2 102,41 1 580,00	63,07 47,40
19	Цена пост	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	6,000	13,33 0,00	79,98 0,00
20	Цена пост	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	25,000	10,00 0,00	250,00 0,00
21	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,200	4 994,78 760,00	998,96 152,00
22	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4мм)	100 m	0,250	5 595,83 852,00	1 398,96 213,00
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, L=5m	10 buc	0,300	1 292,50 331,60	387,75 99,48
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				3 178,72 511,88
		<i>Total</i>	lei			19 147,94
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 007,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			132,47
		<i>Total</i>	100,00 +			20 287,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 685,73
		<i>Total</i>	100,00 +			22 973,29
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			229,73

		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 203,02 4 476,22
		2. Valoare utilajului				
24	Цена пост	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405x320x120мм	buc	1,000	541,67 0,00	541,67 0,00
25	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	65,83 0,00	65,83 0,00
26	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	12,000	20,42 0,00	245,04 0,00
27	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
28	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc	9,000	249,17 0,00	2 242,53 0,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				3 135,07

						26 337,03
		Total deviz: Inclisiv salariu				4 476,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1-RAC
SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)**

Valoarea de deviz 92 581,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,620	40,00	64,80
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,656	40,00	466,24
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	305,817	40,00	12 232,68
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,680	40,00	147,20
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,490	40,00	99,60
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	40,00	174,40
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,760	40,00	390,40
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,120	40,00	124,80
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,100	40,00	124,00
		Total manopera				13 824,12

Materiale:

1.	11110001000313	Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata	m2	4,120	67,00	276,04
2.	12233999-3	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1,000	6 310,00	6 310,00
3.	12233999-3	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1,000	576,00	576,00
4.	12233999-5	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1,000	1 332,50	1 332,50
5.	12233999-6	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	6,000	349,00	2 094,00
6.	12233999-7	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	2,000	481,00	962,00
7.	12233999-8	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	0,000	4 117,00	0,00
8.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	7,175	28,00	200,90
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	203,00	0,61
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	5,00	0,38
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
12.	1752117307055	Calafat alb	kg	2,289	22,50	51,51
13.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,435	56,00	80,35
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,298	14,95	94,16

15.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,230	15,00	3,45
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,192	13,50	2,59
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,030	23,70	0,71
18.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	30,00	15,45
19.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,288	36,00	10,37
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,192	39,70	7,62
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	25,50	0,78
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,051	40,00	2,04
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	30,00	1,80
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,031	36,00	1,12
25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,015	18,00	0,27
26.	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	5,612	28,00	157,14
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,033	17,00	0,56
28.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,330	21,00	132,93
29.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	46,000	2,30	105,80
30.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,270	49,20	13,28
31.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	33,00	11,22
32.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,190	56,00	402,64
33.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,040	90,00	183,60
34.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,575	67,00	172,53
35.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	12,00	51,41
36.	2521216717050-6	Tevi din metaloplast ϕ 26x3.0	m	8,160	27,42	223,75
37.	2521216717050-66	Tevi din polipropilena ϕ 20x2,1	m	45,900	19,17	879,90
38.	2521216717050-77	Tevi din polipropilena ϕ 25x2,5	m	25,500	27,50	701,25
39.	2521216717050-78	Tevi din polipropilena ϕ 32x3	m	45,900	29,00	1 331,10
40.	2521216717050-79	Tevi din polipropilena ϕ 40x4,7	m	12,240	35,00	428,40
41.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,836	16,00	29,38
42.	2521216717057	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena ϕ 32x40)	m	1,300	39,10	50,83
43.	2521216717059	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena ϕ 32x40)	m	1,300	39,10	50,83
44.	2521216720160-18	Tevi de canalizare din polipropilena d50	m	30,900	21,67	669,60
45.	2521216720160-19	Tevi de canalizare din polipropilena d100	m	51,500	66,70	3 435,05
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,692	16,70	78,36
47.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,000	8,00	16,00
48.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	102,500	7,50	768,75
49.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	60,750	6,00	364,50
50.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,500	26,00	351,00
51.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	135,000	39,00	5 265,00
52.	2523156721037-10	Cot 45* din polipropilena d100	buc	16,000	17,50	280,00
53.	2523156721037-15	Dop de curatare din polipropilena d100	buc	12,000	44,44	533,28
54.	2523156721037-21	Sifon pentru conectare masina de spalat	buc	1,000	55,90	55,90
55.	2523156721037-3	Противопожарная манжета Φ 100	buc	2,000	627,00	1 254,00
56.	2523156721037-4	Revizie din polipropilena d100	buc	13,000	40,84	530,92
57.	2523156721037-5	Cruce de manson din polipropilena d100	buc	2,000	25,00	50,00
58.	2523156721037-6	Trecere de canalizare din polipropilena	buc	5,000	29,00	145,00

		d100x50				
59.	2523156721037-8	Dop de curatare din polipropilena d50	buc	5,000	19,00	95,00
60.	2523156721037-9	Cot 45* din polipropilena d50	buc	8,000	6,70	53,60
61.	2523156721038-12	Муфта полипропиленовая канализационная ф25	buc	4,000	26,90	107,60
62.	25231567210386	Teu din polipropilena d100x50	buc	8,000	29,00	232,00
63.	25231567210387	Teu din polipropilena d100	buc	18,000	36,70	660,60
64.	25231567210389	Teu din polipropilena d50	buc	4,000	19,20	76,80
65.	2622102438000-3	Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic	buc	2,060	780,00	1 607,11
66.	26221024380001	Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	5,151	620,00	3 193,62
67.	26221024427603	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	5,202	1 020,00	5 305,53
68.	26221024469402	Vas de clozet de pardoseala din fonta emaliat	buc	2,040	549,00	1 119,96
69.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,190	319,00	2 293,61
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,050	1,45	1,52
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,451	1,45	6,45
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,060	3,00	0,18
73.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1,512	9,00	13,61
74.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,000	16,00	96,00
75.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	7,182	12,00	86,18
76.	2721104111890-10	Трубы чугунные ф100	m	8,528	225,00	1 918,80
77.	2721104111890-11	Трубы чугунные ф50	m	5,381	108,33	582,95
78.	2721104111890-37	Трубы чугунные ф100	m	10,660	225,00	2 398,50
79.	2721204110350-7	Teu din conducta de fonta ф100x100	buc	1,025	83,00	85,08
80.	2721204110350-8	Teu din conducna de fonta ф100x50	buc	1,025	78,00	79,95
81.	2721204110350-9	Cot din fonta ф100. 45*	buc	2,050	45,00	92,25
82.	2721204111200-5	Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100	buc	1,025	80,00	82,00
83.	27212041112004	Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50	buc	2,060	57,00	117,42
84.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,388	56,00	21,73
85.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	3,925	52,00	204,09
86.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	3,679	43,00	158,21
87.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,736	39,00	28,70
88.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	7,561	32,00	241,94
89.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,610	47,30	28,86
90.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,814	49,30	40,11
91.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	24,775	16,21	401,61
92.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,203	16,21	3,30
93.	272210410991011	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc	2,100	29,20	61,32
94.	272210410991012	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc	1,050	36,50	38,33
95.	272210410991013	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc	2,100	29,20	61,32
96.	2722104109918	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru	buc	1,050	38,00	39,90

		conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)				
97.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,180	16,00	2,88
98.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,271	38,33	163,72
99.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	42,00	126,00
100.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,068	76,00	309,17
101.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,644	32,00	276,62
102.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	0,90	2,70
103.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	46,000	1,00	46,00
104.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,040	33,30	67,93
105.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	46,000	0,60	27,60
106.	2875114200300-6	Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic	buc	1,020	208,30	212,47
107.	28751142003006	Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic	buc	2,040	208,30	424,93
108.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,040	50,00	102,00
109.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	55,90	399,13
110.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,040	58,00	118,32
111.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	55,90	171,05
112.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	15,350	33,30	511,15
113.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400	35,00	714,00
114.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,150	90,00	463,50
115.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,150	55,00	283,25
116.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	5,80	11,60
117.	2875274204040-7	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	20,000	2,70	54,00
118.	2875274204040-88	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	6,000	2,30	13,80
119.	2875274204040-89	Clema dublu din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	20,000	2,50	50,00
120.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,170	12,92	131,40
121.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,136	104,20	847,77
122.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,015	45,00	45,67
123.	29131242016001	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	1,015	48,00	48,72
124.	29131242016001 3	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	19,285	48,00	925,68
125.	29131242016001 4	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	3,060	52,00	159,12
126.	29131242016001 6-1	Robinet cu sfera din polipropilena ϕ 15	buc	15,000	49,37	740,55
127.	29131242017001 5	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	4,040	67,00	270,68
128.	29131242017003	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	1,010	67,00	67,67
129.	29131242017004	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc	1,010	83,00	83,83
130.	29131242017005	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc	1,010	56,00	56,56
131.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,017	16,70	16,98
132.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,034	379,00	770,89

133.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,017	116,70	118,68
134.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,190	37,50	269,63
135.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,190	37,50	269,63
136.	3220137315778	Decapant	kg	0,822	14,50	11,92
137.	3320527328000	Manometru	buc	1,017	380,00	386,46
138.	332063462545	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	buc	1,017	3 900,00	3 966,30
139.	332343448	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	22,000	49,20	1 082,40
140.	3345555-1	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	40,000	5,20	208,00
141.	3345555-2	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	25,000	7,70	192,50
142.	3345555-3	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32	m	45,000	9,30	418,50
143.	3345555-4	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40	m	12,000	11,20	134,40
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	30,00	0,54
145.	888-1	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12,000	23,00	276,00
146.	888-10	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	5,30	31,80
147.	888-11	Cot din polipropilena d40	buc	4,000	7,00	28,00
148.	888-12	Cot din polipropilena d32	buc	8,000	6,70	53,60
149.	888-13	Teu din polipropilena d25	buc	4,000	6,00	24,00
150.	888-14	Teu din polipropilena d25x20	buc	8,000	11,00	88,00
151.	888-15	Teu din polipropilena d20	buc	18,000	5,80	104,40
152.	888-16	Teu din polipropilena d32x20	buc	8,000	32,00	256,00
153.	888-17	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	4,000	18,90	75,60
154.	888-2	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	4,000	28,00	112,00
155.	888-3	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	8,000	32,00	256,00
156.	888-4	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	2,000	34,00	68,00
157.	888-5	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	2,000	38,50	77,00
158.	888-6	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,000	45,00	45,00
159.	888-7	Cot din fonta maleabila d20	buc	4,000	28,00	112,00
160.	888-8	Cot din fonta maleabila d25	buc	6,000	29,00	174,00
161.	888-9	Cot din polipropilena d20	buc	40,000	4,00	160,00
Total materiale de construcții						70 103,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045	15,00	0,68
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,320	82,00	682,26
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030	65,00	1,95
4.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	55,00	5,50
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	18,00	5,40
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,080	250,00	20,00
Total utilaje de construcții						715,79

Total deviz:

92 581,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-1-RAC
SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	компл.			7 914,24 620,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	40,00	496,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	40,00	124,00
	332063462545	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	buc	1,0000	3 900,00	3 966,30
	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0000	379,00	770,89
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	116,70	118,68
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	16,70	16,98
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	380,00	386,46
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	104,20	847,77
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	16,21	3,30
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	47,30	28,86
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	49,30	40,11
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	76,00	309,17
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	32,00	276,62
	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	12,92	131,40
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	38,33	163,72
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	25,50	0,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	82,00	213,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	250,00	20,00
2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc			60,72 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	29131242016001	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	1,0000	48,00	48,72
3	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc			125,19 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017003	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	1,0000	67,00	67,67
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	32,00	32,32
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc			141,35 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017004	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc	1,0000	83,00	83,83
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	32,00	32,32
5	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,	buc			114,08

		pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)				25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017005	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc	1,0000	56,00	56,56
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	32,00	32,32
6	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena $\phi 32 \times 40$)	buc			111,03
						19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2521216717057	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena $\phi 32 \times 40$)	m	1,3000	39,10	50,83
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,0000	8,00	8,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,0000	7,50	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	82,00	2,62
7	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc			156,53
						100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	40,00	100,00
	2722104109918	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc	1,0000	38,00	39,90
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	9,00	2,27
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	12,00	14,36
8	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$)	buc			111,03
						19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2521216717059	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$)	m	1,3000	39,10	50,83
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,0000	8,00	8,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,0000	7,50	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	82,00	2,62
9	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc			147,29
						100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	40,00	100,00
	272210410991011	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc	1,0000	29,20	30,66
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	9,00	2,27
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	12,00	14,36
10	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc			154,96
						100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	40,00	100,00
	272210410991012	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc	1,0000	36,50	38,33
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	9,00	2,27
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	12,00	14,36
11	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc			147,29
						100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	40,00	100,00
	272210410991013	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc	1,0000	29,20	30,66
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2400	9,00	2,27
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,1400	12,00	14,36
		1.2. Арматура и трубопроводы				
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc			60,72
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	291312420160013	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul	buc	1,0000	48,00	48,72

		de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)				
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc			67,04 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,00
	291312420160014	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	1,0000	52,00	53,04
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc			125,19 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	291312420170015	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	1,0000	67,00	67,67
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	32,00	32,32
15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ϕ15)	buc			61,37 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	291312420160016-1	Robinet cu sfera din polipropilena ϕ15	buc	1,0000	49,37	49,37
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc			23,00 0,00
	888-1	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	1,0000	23,00	23,00
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc			28,00 0,00
	888-2	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	1,0000	28,00	28,00
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc			32,00 0,00
	888-3	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	1,0000	32,00	32,00
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d32x25	buc			34,00 0,00
	888-4	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	1,0000	34,00	34,00
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x15	buc			38,50 0,00
	888-5	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	1,0000	38,50	38,50
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x20	buc			45,00 0,00
	888-6	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,0000	45,00	45,00
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d20	buc			28,00 0,00
	888-7	Cot din fonta maleabila d20	buc	1,0000	28,00	28,00
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d25	buc			29,00 0,00
	888-8	Cot din fonta maleabila d25	buc	1,0000	29,00	29,00
24	Pret firmei	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc			49,20 0,00
	332343448	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	1,0000	49,20	49,20
25	Pret firmei	Cot din polipropilena d20	buc			4,00 0,00
	888-9	Cot din polipropilena d20	buc	1,0000	4,00	4,00
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc			5,30 0,00
	888-10	Cot din polipropilena d25	buc	1,0000	5,30	5,30
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc			7,00 0,00
	888-11	Cot din polipropilena d40	buc	1,0000	7,00	7,00

28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc			6,70 0,00
	888-12	Cot din polipropilena d32	buc	1,0000	6,70	6,70
29	Pret firmei	Teu din polipropilena d25	buc			6,00 0,00
	888-13	Teu din polipropilena d25	buc	1,0000	6,00	6,00
30	Pret firmei	Teu din polipropilena d25x20	buc			11,00 0,00
	888-14	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,0000	11,00	11,00
31	Pret firmei	Teu din polipropilena d20	buc			5,80 0,00
	888-15	Teu din polipropilena d20	buc	1,0000	5,80	5,80
32	Pret firmei	Teu din polipropilena d32x20	buc			32,00 0,00
	888-16	Teu din polipropilena d32x20	buc	1,0000	32,00	32,00
33	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc			18,90 0,00
	888-17	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	1,0000	18,90	18,90
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m			52,92 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	16,21	16,78
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	43,00	6,61
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	52,00	8,53
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	39,00	1,20
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	32,00	0,66
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	56,00	1,15
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m			54,75 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,00
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	16,21	16,70
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	43,00	6,58
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	52,00	8,49
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	39,00	1,19
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	32,00	0,65
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	56,00	1,14
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m			60,75 26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	16,21	16,70
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	43,00	6,58
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	52,00	8,49
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	39,00	1,19
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	32,00	0,65
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	56,00	1,14
37	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m			49,77 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	16,21	16,78
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	43,00	6,61
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	52,00	8,53
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	39,00	1,20
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	32,00	0,66
38	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m			6,00 6,00

		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	40,00	6,00
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	40,00	4,00
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
41	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv.	m			4,46 3,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	39,70	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	36,00	0,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	13,50	0,11
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena φ20x2,1)	m			98,22 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	2521216717050-66	Tevi din polipropilena φ20x2,1	m	1,0200	19,17	19,55
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,50	5,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	26,00	2,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	49,20	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	82,00	3,44
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena φ25x2,5)	m			106,72 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	2521216717050-77	Tevi din polipropilena φ25x2,5	m	1,0200	27,50	28,05
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,50	5,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	26,00	2,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	49,20	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	82,00	3,44
44	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena φ32x3)	m			108,25 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	2521216717050-78	Tevi din polipropilena φ32x3	m	1,0200	29,00	29,58
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,50	5,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	26,00	2,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	49,20	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	82,00	3,44
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena φ40x4,7)	m			114,37 25,20

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	2521216717050-79	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$	m	1,0200	35,00	35,70
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,50	5,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	26,00	2,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	49,20	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	82,00	3,44
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
47	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,00 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
49	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc			8,68 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2875274204040-7	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	1,0000	2,70	2,70
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,30	2,30
50	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc			8,28 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2875274204040-88	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	1,0000	2,30	2,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,30	2,30
51	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc			8,47 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2875274204040-89	Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,30	2,30
52	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata)	m2			88,69 18,96
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	40,00	18,96
	11110001000313	Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata	m2	1,0300	67,00	69,01
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
53	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m			12,89 6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	3345555-1	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	1,0000	5,20	5,20

	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,0460	28,00	1,29
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			15,39
						6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	3345555-2	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	1,0000	7,70	7,70
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,0460	28,00	1,29
55	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	m			16,99
						6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	3345555-3	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32	m	1,0000	9,30	9,30
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,0460	28,00	1,29
56	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	m			18,89
						6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	3345555-4	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40	m	1,0000	11,20	11,20
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,0460	28,00	1,29
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg			25,20
						9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	16,00	16,00
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			60,53
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,74
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,87
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	18,00	0,90
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,70	2,37
59	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 для прохода тр-ов))	buc			16,80
						16,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
60	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc			24,97
						23,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,45	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	203,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc			57,67
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		1.3. Canalizarea K3				
62	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100)	buc			101,42
						16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	40,00	16,40
	2721204111200-5	Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100	buc	1,0000	80,00	82,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2500	1,45	0,37
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1150	22,50	2,65
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc			446,64

		pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amesticator si sifon plastic)				62,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	40,00	62,00
	2875114200300-6	Spalator emaliat cu amesticator si sifon plastic	buc	1,0000	208,30	212,47
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	55,90	57,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	16,00	9,79
64	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta φ100x100	buc			207,39 52,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	40,00	52,00
	2721204110350-7	Teu din conducta de fonta φ100x100	buc	1,0000	83,00	85,08
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,7500	28,00	50,22
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3500	56,00	20,09
65	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta φ100x50	buc			202,26 52,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	40,00	52,00
	2721204110350-8	Teu din conducna de fonta φ100x50	buc	1,0000	78,00	79,95
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,7500	28,00	50,22
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3500	56,00	20,09
66	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta φ100. 45*	buc			168,44 52,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	40,00	52,00
	2721204110350-9	Cot din fonta φ100. 45*	buc	1,0000	45,00	46,13
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,7500	28,00	50,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3500	56,00	20,09
67	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные φ100	m			263,36 21,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	40,00	21,20
	2721104111890-10	Трубы чугунные φ100	m	1,0250	225,00	239,85
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1800	1,45	0,27
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0870	22,50	2,04
68	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные φ50	m			135,66 17,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,00	17,20
	2721104111890-11	Трубы чугунные φ50	m	1,0250	108,33	116,59
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,45	0,17
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0720	22,50	1,70
69	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная φ25)	buc			44,98 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2523156721038-12	Муфта полипропиленовая канализационная φ25	buc	1,0000	26,90	26,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	21,00	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,95	0,67
70	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din metaloplast φ26x3.0)	m			106,64 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	2521216717050-6	Tevi din metaloplast φ26x3.0	m	1,0200	27,42	27,97
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	7,50	5,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	26,00	2,60

	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	39,00	39,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	14,95	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	49,20	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	82,00	3,44
		1.4. Canalizarea				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			882,45 74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	26221024380001	Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	1,0100	620,00	638,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,90	57,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
72	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas de clozet de pardoseala din fonta emaliat)	buc			1 470,08 176,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	40,00	176,00
	26221024469402	Vas de clozet de pardoseala din fonta emaliat	buc	1,0000	549,00	559,98
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	58,00	59,16
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	319,00	325,38
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,50	38,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	16,70	39,18
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	56,00	57,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	37,50	38,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	51,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	91,80
73	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de clozet din ceramica cu rezervor)	buc			1 876,46 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	26221024427603	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	1,0100	1 020,00	1 061,11
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	319,00	328,57
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,50	38,63
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	37,50	38,63
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	56,00	57,68
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	55,00	56,65
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	90,00	92,70
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	67,00	34,51
74	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50)	buc			70,74 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27212041112004	Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50	buc	1,0000	57,00	58,71
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,45	0,18
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0800	22,50	1,85
75	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc			446,64 62,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	40,00	62,00
	28751142003006	Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic	buc	1,0000	208,30	212,47
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	55,90	57,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	16,00	9,79
76	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 047,28 74,00

		caramida sau b.c.a.(Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000-3	Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic	buc	1,0100	780,00	803,56
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,90	57,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	33,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50)	buc			47,08 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	25231567210386	Teu din polipropilena d100x50	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	21,00	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,95	0,67
78	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100)	buc			54,78 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	25231567210387	Teu din polipropilena d100	buc	1,0000	36,70	36,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	21,00	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,95	0,67
79	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50)	buc			37,28 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	25231567210389	Teu din polipropilena d50	buc	1,0000	19,20	19,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	21,00	2,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	14,95	0,67
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100)	buc			53,00 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037-4	Revizie din polipropilena d100	buc	1,0000	40,84	40,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cruce de manson din polipropilena d100)	buc			37,16 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037-5	Cruce de manson din polipropilena d100	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de canalizare din polipropilena d100x50)	buc			41,16 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037-6	Trecere de canalizare din polipropilena d100x50	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena d50)	buc			15,89 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156721037-9	Cot 45* din polipropilena d50	buc	1,0000	6,70	6,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,95	0,18
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100)	buc			29,66 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037-10	Cot 45* din polipropilena d100	buc	1,0000	17,50	17,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			28,19

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50)				8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156721037-8	Dop de curatare din polipropilena d50	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,95	0,18
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100)	buc			56,60 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037-15	Dop de curatare din polipropilena d100	buc	1,0000	44,44	44,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
87	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий)	buc			23,20 23,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	40,00	21,20
88	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg			25,20 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	16,00	16,00
89	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			60,53 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,74
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,00	1,87
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	18,00	0,90
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,70	2,37
90	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			32,58 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160-18	Tevi de canalizare din polipropilena d50	m	1,0300	21,67	22,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,95	0,18
91	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			82,04 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160-19	Tevi de canalizare din polipropilena d100	m	1,0300	66,70	68,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
92	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100	m			263,36 21,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	40,00	21,20
	2721104111890-37	Трубы чугунные ф100	m	1,0250	225,00	239,85
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1800	1,45	0,27
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0870	22,50	2,04
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100)	buc			639,16 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037-3	Противопожарная манжета Ф100	buc	1,0000	627,00	627,00

	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	14,95	0,22
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalat)	buc			65,09 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156721037-21	Sifon pentru conectare masina de spalat	buc	1,0000	55,90	55,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	14,95	0,18
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentarea cu apa				
95	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm (Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica)	buc			28,00 28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	40,00	28,00
96	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 32mm (Установка устройств электропривода)	buc			190,16 174,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	30,00	15,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
97	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l)	buc			257,42 92,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	5,80	11,60
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	33,00	11,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	42,00	126,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,90	2,70
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,40
		2.2. Canalizarea				
98	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus cu amestecator si sifon)	buc			108,30 74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,30	34,30
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
99	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.			576,00 0,00
	12233999-3	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1,0000	576,00	576,00
100	Pret firmei	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc			6 310,00 0,00
	12233999-3	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1,0000	6 310,00	6 310,00
101	Pret firmei	Incalzitor de apa electric V=50l	buc			1 332,50 0,00
	12233999-5	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1,0000	1 332,50	1 332,50
102	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc			349,00 0,00
	12233999-6	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	1,0000	349,00	349,00
103	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc			481,00 0,00

	12233999-7	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	1,0000	481,00	481,00
		3.2. Canalizarea				
104		Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc			0,00
						0,00
	12233999-8	Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	0,0000	4 117,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1-RAC
SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)**

Valoarea de deviz 92 581,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	КОМПЛ.	1,000	7 914,24 620,00	7 914,24 620,00
2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	1,000	60,72 12,00	60,72 12,00
3	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	1,000	125,19 25,20	125,19 25,20
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc	1,000	141,35 25,20	141,35 25,20
5	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc	1,000	114,08 25,20	114,08 25,20

6	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena $\phi 32 \times 40$)	buc	1,000	111,03 19,20	111,03 19,20
7	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc	1,000	156,53 100,00	156,53 100,00
8	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$)	buc	1,000	111,03 19,20	111,03 19,20
9	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc	2,000	147,29 100,00	294,58 200,00
10	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc	1,000	154,96 100,00	154,96 100,00
11	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc	2,000	147,29 100,00	294,58 200,00
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				9 478,30 1 346,00
		1.2. Арматура и трубопроводы				
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	19,000	60,72 12,00	1 153,68 228,00
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	3,000	67,04 14,00	201,12 42,00
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	4,000	125,19 25,20	500,76 100,80

15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena $\phi 15$)	buc	15,000	61,37 12,00	920,55 180,00
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12,000	23,00 0,00	276,00 0,00
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	4,000	28,00 0,00	112,00 0,00
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	8,000	32,00 0,00	256,00 0,00
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	2,000	38,50 0,00	77,00 0,00
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d20	buc	4,000	28,00 0,00	112,00 0,00
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d25	buc	6,000	29,00 0,00	174,00 0,00
24	Pret firmei	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	22,000	49,20 0,00	1 082,40 0,00
25	Pret firmei	Cot din polipropilena d20	buc	40,000	4,00 0,00	160,00 0,00
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	5,30 0,00	31,80 0,00
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc	4,000	7,00 0,00	28,00 0,00
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc	8,000	6,70 0,00	53,60 0,00
29	Pret firmei	Teu din polipropilena d25	buc	4,000	6,00 0,00	24,00 0,00
30	Pret firmei	Teu din polipropilena d25x20	buc	8,000	11,00 0,00	88,00 0,00
31	Pret firmei	Teu din polipropilena d20	buc	18,000	5,80 0,00	104,40 0,00
32	Pret firmei	Teu din polipropilena d32x20	buc	8,000	32,00 0,00	256,00 0,00
33	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	4,000	18,90 0,00	75,60 0,00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul	m	5,000	52,92 18,00	264,61 90,00

		de 3/4"				
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	10,000	54,75 20,00	547,54 200,00
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	4,000	60,75 26,00	243,01 104,00
37	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m	5,000	49,77 16,00	248,87 80,00
38	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,000	6,00 6,00	144,00 144,00
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,400	4,00 4,00	9,60 9,60
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,000	2,40 2,40	57,60 57,60
41	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv.	m	24,000	4,46 3,60	106,98 86,40
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,1$)	m	45,000	98,22 25,20	4 420,06 1 134,00
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	25,000	106,72 25,20	2 668,01 630,00

		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$)				
44	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3$)	m	45,000	108,25 25,20	4 871,26 1 134,00
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$)	m	12,000	114,37 25,20	1 372,44 302,40
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	127,000	6,40 6,40	812,80 812,80
47	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,700	4,40 4,40	55,88 55,88
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	127,000	2,00 2,00	254,00 254,00
49	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc	20,000	8,68 2,00	173,50 40,00
50	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	6,000	8,28 2,00	49,65 12,00

51	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	20,000	8,47 2,00	169,50 40,00
52	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata)	m2	4,000	88,69 18,96	354,76 75,84
53	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m	40,000	12,89 6,40	515,52 256,00
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m	25,000	15,39 6,40	384,70 160,00
55	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	m	45,000	16,99 6,40	764,46 288,00
56	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	m	12,000	18,89 6,40	226,66 76,80
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	2,000	25,20 9,20	50,40 18,40
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,100	60,53 44,00	6,05 4,40
59	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене $\phi 100$ (для прохода тр-ов))	buc	3,000	16,80 16,80	50,40 50,40
60	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	3,000	24,97 23,20	74,90 69,60

61	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc	1,000	57,67 12,00	57,67 12,00
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				24 754,76 6 748,92
		1.3. Canalizarea K3				
62	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100)	buc	1,000	101,42 16,40	101,42 16,40
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	1,000	446,64 62,00	446,64 62,00
64	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 100$	buc	1,000	207,39 52,00	207,39 52,00
65	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 50$	buc	1,000	202,26 52,00	202,26 52,00
66	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta $\phi 100$. 45*	buc	2,000	168,44 52,00	336,88 104,00
67	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные $\phi 100$	m	8,000	263,36 21,20	2 106,86 169,60

68	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные ϕ 50	m	5,000	135,66 17,20	678,29 86,00
69	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная ϕ 25)	buc	4,000	44,98 15,20	179,91 60,80
70	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din metaloplast ϕ 26x3.0)	m	8,000	106,64 25,20	853,11 201,60
		Total Canalizarea K3 Inclusiv salariu				5 112,77 804,40
		1.4. Canalizarea				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.. (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	5,000	882,45 74,00	4 412,26 370,00
72	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas de clozet de pardoseala din fonta emaliat)	buc	2,000	1 470,08 176,00	2 940,17 352,00
73	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de clozet din ceramica cu rezervor)	buc	5,000	1 876,46 168,00	9 382,31 840,00

74	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50)	buc	2,000	70,74 10,00	141,49 20,00
75	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	2,000	446,64 62,00	893,28 124,00
76	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	2,000	1 047,28 74,00	2 094,57 148,00
77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50)	buc	8,000	47,08 15,20	376,62 121,60
78	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100)	buc	18,000	54,78 15,20	986,00 273,60
79	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50)	buc	4,000	37,28 15,20	149,11 60,80
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100)	buc	13,000	53,00 11,20	688,99 145,60
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cruce de	buc	2,000	37,16 11,20	74,32 22,40

		manson din polipropilena d100)				
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de canalizare din polipropilena d100x50)	buc	5,000	41,16 11,20	205,80 56,00
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena d50)	buc	8,000	15,89 8,80	127,12 70,40
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100)	buc	16,000	29,66 11,20	474,55 179,20
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc	5,000	28,19 8,80	140,95 44,00
86	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100)	buc	12,000	56,60 11,20	679,19 134,40
87	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий)	buc	3,000	23,20 23,20	69,60 69,60
88	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	4,000	25,20 9,20	100,80 36,80
89	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,200	60,53 44,00	12,11 8,80
90	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	30,000	32,58 10,00	977,50 300,00

		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)				
91	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	50,000	82,04 12,80	4 102,01 640,00
92	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100	m	10,000	263,36 21,20	2 633,57 212,00
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100)	buc	2,000	639,16 11,20	1 278,32 22,40
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalat)	buc	1,000	65,09 8,80	65,09 8,80
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				33 005,71 4 260,40
		<i>Total</i>				72 351,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 960,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			584,87
		<i>Total</i>	100,00 +			75 897,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			3 035,89
		<i>Total</i>	100,00 +			78 933,25
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			789,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				79 722,59 13 159,72
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentarea cu apa				
95	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm	buc	1,000	28,00 28,00	28,00 28,00

		(Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica)				
96	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 32mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,000	190,16 174,40	190,16 174,40
97	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l)	buc	1,000	257,42 92,00	257,42 92,00
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				475,58 294,40
		2.2. Canalizarea				
98	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus cu amestecator si sifon)	buc	5,000	108,30 74,00	541,50 370,00
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				541,50 370,00
		<i>Total</i>				1 017,07
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		149,49
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		3,42
		<i>Total</i>		100,00 +		1 169,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		398,64
		<i>Total</i>		100,00 +		1 568,62
		<i>Beneficiul</i>		1,00 %		15,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 584,31 664,40
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
99	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1,000	576,00 0,00	576,00 0,00
100	Pret firmei	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1,000	6 310,00 0,00	6 310,00 0,00

101	Pret firmei	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1,000	1 332,50 0,00	1 332,50 0,00
102	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	6,000	349,00 0,00	2 094,00 0,00
103	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	2,000	481,00 0,00	962,00 0,00
		Total Водопровод Inclusiv salariu				11 274,50
		3.2. Canalizarea				
104		Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				11 274,50
						92 581,37
		Total deviz: Inclisiv salariu				13 824,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1- IV
SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9
Bloc administrativ. Incalzire**

Valoarea de deviz 293 952,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	1,750	40,00	70,00
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	286,000	40,00	11 440,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,567	40,00	3 102,69
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	124,520	40,00	4 980,80
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	501,390	40,00	20 055,60
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	8,900	40,00	356,00
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	197,920	40,00	7 916,80
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,600	40,00	504,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	26,356	40,00	1 054,22
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,000	40,00	1 040,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	23,800	40,00	952,00
		Total manopera				51 472,11

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,846	49,82	241,43
2.	2320166200676	White spirit	kg	2,350	23,75	55,81
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,948	9,27	249,81
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	69,610	14,35	998,90
5.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,088	39,70	3,51
6.	24301161041602	Email alchidic ET-177	kg	6,894	39,70	273,69
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	9,968	30,00	299,04
8.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,054	36,00	1,95
9.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	3,447	36,00	124,09
10.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,026	13,50	0,35
11.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,965	33,30	32,14
12.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,057	33,30	1,90
13.	25211067183760	Plinte din PVC 4000x40x88mm, 60шт	m	530,400	18,50	9 812,40
14.	2521216701000-6	Teava din otel diametrul de 20x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	7,105	23,70	168,39

15.	25212167013835	Teava din otel $\phi 38 \times 3,5$ ГОСТ 10704-91*	m	41,615	36,24	1 508,13
16.	25212167015252 2	Teava din otel $\phi 25 \times 2,2$ ГОСТ 10704-91*	m	54,810	24,33	1 333,53
17.	25212167053222	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной $\phi 32 \times 2.2 \text{ mm}$ ГОСТ 10704-91*	m	34,510	33,00	1 138,83
18.	25212167054530	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной $\phi 45 \times 3,0 \text{ mm}$ ГОСТ 10704-91*	m	31,465	46,00	1 447,39
19.	25212167055730	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной $\phi 57 \times 3,0 \text{ mm}$ ГОСТ 10704-91*	m	6,090	49,50	301,45
20.	25212167102029 -11	Teava dinu polipropilena.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.9) "stabi"	m	257,500	17,43	4 488,23
21.	25212167102535 -12	Teava dinu polipropilena.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi"	m	257,500	24,80	6 386,00
22.	25212167103244 -13	Teava dinu polipropilena.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi"	m	12,360	43,37	536,05
23.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,000	0,96	15,36
24.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,200	3,00	3,60
25.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,104	3,00	0,31
26.	26821626113140 п	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40)	m2	44,032	33,00	1 453,07
27.	26821626150551	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	48,122	26,00	1 251,16
28.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	13,92	139,20
29.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,593	16,00	9,49
30.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,806	16,00	60,90
31.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,026	16,00	64,42
32.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,045	15,00	60,67
33.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,600	22,00	79,20
34.	28221121300500	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc	4,000	1 478,13	5 912,52
35.	28221122100050 0	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	16,000	1 265,55	20 248,80
36.	28221122110050 0	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	7,000	1 372,25	9 605,75
37.	28221122190050 0	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	8,000	1 206,15	9 649,20
38.	28221122400500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	603,08	2 412,32
39.	28221122500500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	15,000	559,92	8 398,80
40.	28221122600500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	3,000	824,25	2 472,75
41.	28221122700500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	2,000	889,30	1 778,60
42.	28221122800500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	1,000	889,30	889,30
43.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	17,754	13,75	244,11
44.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000	0,27	4,32
45.	28752741000532 8	(Отвод стальной $\phi 25$)	buc	2,000	15,83	31,66
46.	28752741000620 10	(Отвод стальной $\phi 15$)	buc	2,000	9,34	18,68

47.	28752741000620 о	(Отвод стальной ф20)	buc	8,000	9,34	74,72
48.	28752741052015 6	(Переход стальной ф32х15)	buc	2,000	10,83	21,66
49.	28752741052015 7	(Переход стальной ф25х20)	buc	6,000	10,83	64,98
50.	28752741052015 п	(Переход стальной ф20х15)	buc	8,000	10,83	86,64
51.	28752741053225 з	Teu (Переход стальной ф32х20)	buc	2,000	20,00	40,00
52.	28752741053225 п	Teu (Переход стальной ф32х25)	buc	4,000	20,00	80,00
53.	28752741100020	Piesa de legatura Колено20 p/p	buc	64,000	3,58	229,12
54.	28752741100025	Piesa de legatura Колено25 p/p	buc	10,000	4,48	44,80
55.	28752741102012	Piesa de legatura (Переход ф20х1/2)	buc	120,000	9,17	1 100,40
56.	28752741102520	Piesa de legatura (Муфта ф 25/20)	buc	22,000	3,75	82,50
57.	28752741103225	Piesa de legatura (Муфта ф 32/25)	buc	2,000	9,30	18,60
58.	28752741104520	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	120,000	3,03	363,60
59.	28752741202020 т	Teu , negru (Тройник стальной ф20х20х20)	buc	10,000	35,83	358,30
60.	28752741252025	Piesa de legatura (Тройник ф25х20х25) p/p	buc	74,000	5,50	407,00
61.	28752741252525 т	Teu , negru (Тройник стальной ф25х25х25)	buc	6,000	56,67	340,02
62.	28752741322032	Piesa de legatura (Тройник ф32х20х32) p/p	buc	4,000	7,04	28,16
63.	28752741323232 т	Teu (Тройник стальной 32х32х32)	buc	6,000	57,50	345,00
64.	28752741404040	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф40х40х40)	buc	2,040	76,00	155,04
65.	28752741504532 -5	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40х20)	buc	2,040	21,00	42,84
66.	28752741504532 п	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40х32)	buc	2,040	21,00	42,84
67.	28752741505050	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф50х50х50)	buc	2,040	95,00	193,80
68.	28752741555025 п	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50х25)	buc	2,040	21,48	43,82
69.	28752741555040 п	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50х40)	buc	2,040	30,83	62,89
70.	28752742027515 -6	Robinet (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giacomini")	buc	60,000	237,05	14 223,00
71.	28752742027615 -7	Robinet (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini")	buc	8,000	105,00	840,00
72.	28752742027625 -3	Robinet (Вентиль балансый "R206" Ф25мм) Giacomini	buc	1,000	1 930,00	1 930,00
73.	28752742028615 -1	Robinet (Вентиль балансый "R206 B" Ф15мм) Giacomini	buc	6,000	1 226,54	7 359,24
74.	28752742028620 -2	Robinet (Вентиль балансый "R206 B" Ф20мм) Giacomini	buc	10,000	1 544,13	15 441,30
75.	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб (на 2 трубы)	buc	340,000	1,70	578,00
76.	28752742050151 5	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giacomini	buc	6,000	2 296,95	13 781,70
77.	28752742050152 0	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giacomini	buc	10,000	2 497,82	24 978,20
78.	28752742050152 5	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giacomini	buc	1,000	3 862,85	3 862,85
79.	28752742050157 4	Полотенцесушитель N=400вт	buc	4,000	703,00	2 812,00
80.	28752742051401	Robinet cu mufa (Клапан термостатический	buc	52,000	398,75	20 735,00

	-5	R401"Giocomini")				
81.	28752742051547 0-8	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	52,000	132,50	6 890,00
82.	28752742051633 -4	Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	34,000	73,70	2 505,80
83.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	184,000	0,96	176,64
84.	29131345005160 -10	Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	24,00	48,00
85.	29131345005160 -9	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	64,000	24,00	1 536,00
		Total materiale de construcții				216 131,69

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,600	15,00	39,00
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,040	55,00	442,20
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,800	18,00	230,40
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,880	82,00	236,16
		Total utilaje de construcții				947,76

Total deviz:

**293 952,0
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-1- IV
SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			630,99 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221122400500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	603,08	603,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			587,83 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221122500500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	559,92	559,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc			852,16 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221122600500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	1,0000	824,25	824,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			917,21 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221122700500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	889,30	889,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK	buc			917,21 20,00

		800/500 (L/H)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221122800500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	1,0000	889,30	889,30
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			1 234,06 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	282211221900500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	1 206,15	1 206,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc			1 293,46 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	282211221000500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	1,0000	1 265,55	1 265,55
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			1 400,16 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	282211221100500	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	1 372,25	1 372,25
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	49,82	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,96	2,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,00	3,60
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc			1 514,01 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	28221121300500	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc	1,0000	1 478,13	1 478,13
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	49,82	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	30,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,96	3,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,50
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ15мм) Giocamini)	buc			1 235,06 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20
	28752742028615-1	Robinet (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ15мм) Giocamini)	buc	1,0000	1 226,54	1 226,54
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocamini)	buc			1 555,53 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752742028620-2	Robinet (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocamini)	buc	1,0000	1 544,13	1 544,13
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			1 941,40

		retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Ф25мм) Giocomini)				9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752742027625-3	Robinet (Вентиль балансoвый "R206" Ф25мм) Giocomini)	buc	1,0000	1 930,00	1 930,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			81,41 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	28752742051633-4	Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	1,0000	73,70	73,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			406,46 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	28752742051401-5	Robinet cu mufa (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	1,0000	398,75	398,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			245,57 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20
	28752742027515-6	Robinet (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	1,0000	237,05	237,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc			113,52 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20
	28752742027615-7	Robinet (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	1,0000	105,00	105,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc			140,21 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420515470-8	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	1,0000	132,50	132,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc			28,00 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	40,00	4,00
	29131345005160-9	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	1,0000	24,00	24,00
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			28,00 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	40,00	4,00
	29131345005160-10	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	24,00	24,00
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN	m			29,95 12,00

		20, DN20x2.8)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,00	12,00
	25212167102029-11	Teava dinu polipropilena.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.9) "stabi"	m	1,0300	17,43	17,95
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			39,54 14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	40,00	14,00
	25212167102535-12	Teava dinu polipropilena.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi"	m	1,0300	24,80	25,54
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			60,67 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	25212167103244-13	Teava dinu polipropilena.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi"	m	1,0300	43,37	44,67
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,00 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
		1.2. Соединения для полипропилена				
25	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc			20,84 13,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	40,00	13,20
	28752741322032	Piesa de legatura (Тройник ф32x20x32) p/p	buc	1,0000	7,04	7,04
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc			17,50 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,00	12,00
	28752741252025	Piesa de legatura (Тройник ф25x20x25) p/p	buc	1,0000	5,50	5,50
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc			14,38 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	40,00	10,80
	28752741100020	Piesa de legatura Колено20 p/p	buc	1,0000	3,58	3,58
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc			15,28 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	40,00	10,80
	28752741100025	Piesa de legatura Колено25 p/p	buc	1,0000	4,48	4,48
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25)	buc			23,10 13,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	40,00	13,20
	28752741103225	Piesa de legatura (Муфта ф 32/25)	buc	1,0000	9,30	9,30
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin	buc			15,75

		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ϕ 25/20)				12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	40,00	12,00
	28752741102520	Piesa de legatura (Муфта ϕ 25/20)	buc	1,0000	3,75	3,75
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ϕ 20x1/2)	buc			19,97 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	40,00	10,80
	28752741102012	Piesa de legatura (Переход ϕ 20x1/2)	buc	1,0000	9,17	9,17
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			16,23 13,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	40,00	13,20
	28752741104520	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	1,0000	3,03	3,03
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			42,95 24,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	25211067183760	Plinte din PVC 4000x40x88mm, 60шт	m	1,0200	18,50	18,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			3,70 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб (на 2 трубы)	buc	1,0000	1,70	1,70
		1.3. Трубопроводы				
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			41,55 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2521216701000-6	Teava din otel diametrul de 20x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	23,70	24,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,28
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			45,39 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,20
	252121670152522	Teava din otel ϕ 25x2,2 ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	24,33	24,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,28
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ϕ 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m			57,89 22,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	40,00	22,40
	25212167053222	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ϕ 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	33,00	33,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	14,35	1,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	15,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	9,27	0,35
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			64,05 24,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	40,00	24,80
	25212167013835	Teava din otel ϕ 38x3,5 ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	36,24	36,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,35	1,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,27	0,46
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ϕ 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			82,14 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	40,00	32,80
	25212167054530	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ϕ 45x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	46,00	46,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,27	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,35	1,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	15,00	0,39
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ϕ 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			85,69 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	40,00	32,80
	25212167055730	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ϕ 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	49,50	50,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,27	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,35	1,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	15,00	0,39
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,80 3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,20
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,15 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2			65,96 44,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	40,00	44,88
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,91
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,30	1,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
		1.4. Соединение для металлических труб				
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ϕ 50x50x50)	buc			158,58 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741505050	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ϕ 50x50x50)	buc	1,0000	95,00	96,90

	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	82,00	19,68
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc			139,20 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741404040	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф40x40x40)	buc	1,0000	76,00	77,52
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	82,00	19,68
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			72,76 12,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	40,00	12,40
	28752741323232г	Teu (Тройник стальной 32x32x32)	buc	1,0000	57,50	57,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	49,82	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	30,00	1,56
47	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc			68,07 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752741252525г	Teu , negru (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	1,0000	56,67	56,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
48	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20x20x20)	buc			47,23 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752741202020г	Teu , negru (Тройник стальной ф20x20x20)	buc	1,0000	35,83	35,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x25)	buc			83,59 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741555025 п	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50x25)	buc	1,0000	21,48	21,91
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	82,00	19,68
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x40)	buc			93,13 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741555040 п	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50x40)	buc	1,0000	30,83	31,45
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	82,00	19,68
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x20)	buc			83,10 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741504532-5	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40x20)	buc	1,0000	21,00	21,42
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	82,00	19,68
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x32)	buc			83,10 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741504532 п	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40x32)	buc	1,0000	21,00	21,42
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	82,00	19,68
53	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc			35,26 12,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	40,00	12,40
	28752741053225 п	Teu (Переход стальной ф32x25)	buc	1,0000	20,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	49,82	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	30,00	1,56
54	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x20)	buc			35,26 12,40

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	40,00	12,40
	287527410532253	Teu (Переход стальной ф32x20)	buc	1,0000	20,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	49,82	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	30,00	1,56
55	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20x15)	buc			22,23 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752741052015 п	(Переход стальной ф20x15)	buc	1,0000	10,83	10,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
56	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф32x15)	buc			22,23 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527410520156	(Переход стальной ф32x15)	buc	1,0000	10,83	10,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
57	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25x 20)	buc			22,23 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527410520157	(Переход стальной ф25x20)	buc	1,0000	10,83	10,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
58	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25)	buc			27,23 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527410005328	(Отвод стальной ф25)	buc	1,0000	15,83	15,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20)	buc			20,74 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	287527410006200	(Отвод стальной ф20)	buc	1,0000	9,34	9,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
60	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф15)	buc			20,74 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2875274100062010	(Отвод стальной ф15)	buc	1,0000	9,34	9,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			23,12 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	40,00	9,20
	27107000000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,92	13,92
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			61,81 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,75
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,30	3,66
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,50	0,67
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,70	6,75
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
63	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			29,20 29,20
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6800	40,00	27,20
		1.5. Изоляция трубопроводов				
64	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1,	m2			61,24

		cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)				26,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	40,00	26,24
	26821626113140п	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	1,0300	33,00	33,99
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2			76,17 42,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,40
	26821626150551	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	1,0300	26,00	26,78
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,23
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	16,00	1,04
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
		1.6. Демонтаж				
66	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm	m			39,60 34,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	40,00	34,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	9,27	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	14,35	3,87
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, -10 секций, 50шт)	m2			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм Giocamini)	buc			8,52 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocamini)	buc			11,40 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giocamini)	buc			11,40 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
71	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель	buc			64,92 54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	40,00	54,00

	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	0,96	3,84
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,27	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	22,00	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,00	2,70
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Отопление				
72	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм) Giocamini	buc			2 296,95 0,00
	287527420501515	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм) Giocamini	buc	1,0000	2 296,95	2 296,95
73	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc			2 497,82 0,00
	287527420501520	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) Giocamini	buc	1,0000	2 497,82	2 497,82
74	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc			3 862,85 0,00
	287527420501525	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini	buc	1,0000	3 862,85	3 862,85
75	Pretul firmei	Полотенцесушитель N=400вт	buc			703,00 0,00
	287527420501574	Полотенцесушитель N=400вт	buc	1,0000	703,00	703,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1- IV
SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9
Bloc administrativ. Incalzire

Valoarea de deviz 293 952,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	630,99 20,00	2 523,96 80,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	15,000	587,83 20,00	8 817,44 300,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	3,000	852,16 20,00	2 556,48 60,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	2,000	917,21 20,00	1 834,42 40,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,000	917,21	917,21

		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)			20,00	20,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	8,000	1 234,06 20,00	9 872,48 160,00
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	16,000	1 293,46 20,00	20 695,35 320,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	7,000	1 400,16 20,00	9 801,12 140,00
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc	4,000	1 514,01 26,00	6 056,04 104,00
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ15мм) Giocamini)	buc	6,000	1 235,06 7,20	7 410,35 43,20
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocamini)	buc	10,000	1 555,53 9,20	15 555,26 92,00
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocamini)	buc	1,000	1 941,40 9,20	1 941,40 9,20
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocamini	buc	34,000	81,41 6,00	2 767,85 204,00
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	52,000	406,46 6,00	21 135,78 312,00

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")				
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	60,000	$\frac{245,57}{7,20}$	$\frac{14\,734,07}{432,00}$
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	8,000	$\frac{113,52}{7,20}$	$\frac{908,14}{57,60}$
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	52,000	$\frac{140,21}{6,00}$	$\frac{7\,290,78}{312,00}$
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	64,000	$\frac{28,00}{4,00}$	$\frac{1\,792,00}{256,00}$
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	$\frac{28,00}{4,00}$	$\frac{56,00}{8,00}$
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	250,000	$\frac{29,95}{12,00}$	$\frac{7\,488,23}{3\,000,00}$
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	250,000	$\frac{39,54}{14,00}$	$\frac{9\,886,00}{3\,500,00}$

22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	12,000	60,67 16,00	728,05 192,00
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	512,000	6,40 6,40	3 276,80 3 276,80
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	512,000	2,00 2,00	1 024,00 1 024,00
		Total Отопление Inclusiv salariu				159 069,19 13 942,80
		1.2. Соединения для полипропилена				
25	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc	4,000	20,84 13,20	83,36 52,80
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc	74,000	17,50 12,00	1 295,00 888,00
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc	64,000	14,38 10,80	920,32 691,20
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc	10,000	15,28 10,80	152,80 108,00
29	IC37D	Piese de racordare cu doua	buc	2,000	23,10	46,20

		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ϕ 32/25)			13,20	26,40
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ϕ 25/20)	buc	22,000	15,75 12,00	346,50 264,00
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ϕ 20x1/2)	buc	120,000	19,97 10,80	2 396,40 1 296,00
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	120,000	16,23 13,20	1 947,60 1 584,00
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	520,000	42,95 24,00	22 331,40 12 480,00
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	340,000	3,70 2,00	1 258,00 680,00
		Total Соединения для полипропилена				30 777,58
		Inclusiv salariu				18 070,40
		1.3. Трубопроводы				
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	7,000	41,55 16,00	290,88 112,00
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata	m	54,000	45,39	2 451,30

		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)			19,20	1 036,80
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	34,000	57,89 22,40	1 968,24 761,60
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	41,000	64,05 24,80	2 626,13 1 016,80
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	31,000	82,14 32,80	2 546,38 1 016,80
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	6,000	85,69 32,80	514,16 196,80
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	61,000	5,80 3,60	353,80 219,60
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la	m	112,000	7,15	800,80

		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			4,40	492,80
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	22,980	65,96 44,88	1 515,85 1 031,34
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				13 067,54 5 884,54
		1.4. Соединение для металлических труб				
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50x50x50)	buc	2,000	158,58 42,00	317,16 84,00
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc	2,000	139,20 42,00	278,40 84,00
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	6,000	72,76 12,40	436,53 74,40
47	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	6,000	68,07 9,20	408,40 55,20
48	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф20x20x20)	buc	10,000	47,23 9,20	472,26 92,00
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x25)	buc	2,000	83,59 42,00	167,18 84,00

50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x40)	buc	2,000	93,13 42,00	186,25 84,00
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x20)	buc	2,000	83,10 42,00	166,20 84,00
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x32)	buc	2,000	83,10 42,00	166,20 84,00
53	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc	4,000	35,26 12,40	141,02 49,60
54	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x20)	buc	2,000	35,26 12,40	70,51 24,80
55	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф20x15)	buc	8,000	22,23 9,20	177,81 73,60
56	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф32x15)	buc	2,000	22,23 9,20	44,45 18,40
57	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф25x 20)	buc	6,000	22,23 9,20	133,36 55,20
58	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф25)	buc	2,000	27,23 9,20	54,45 18,40
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф20)	buc	8,000	20,74 9,20	165,89 73,60
60	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru	buc	2,000	20,74	41,47

		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф15)			9,20	18,40
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10,000	23,12 9,20	231,20 92,00
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окразка креплений	m2	0,520	61,81 44,00	32,14 22,88
63	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	35,000	29,20 29,20	1 022,00 1 022,00
		Total Соединение для металлических труб Inclusiv salariu				4 712,90 2 194,48
		1.5. Изоляция трубопроводов				
64	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	42,750	61,24 26,24	2 617,92 1 121,76
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ- 120Л	m2	46,720	76,17 42,40	3 558,43 1 980,93
		Total Изоляция трубопроводов Inclusiv salariu				6 176,35 3 102,69
		1.6. Демонтаж				

66	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm	m	200,000	39,60 34,80	7 920,30 6 960,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, -10 секций,50шт)	m2	149,500	6,40 6,40	956,80 956,80
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				8 877,10 7 916,80
		<i>Total</i>	?			222 680,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			11 500,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1 706,32
		<i>Total</i>	100,00 +			235 887,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			9 435,48
		<i>Total</i>	100,00 +			245 322,60
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			2 453,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				247 775,82 51 111,71
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм Giocamini)	buc	6,000	8,52 7,20	51,11 43,20
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) Giocamini)	buc	10,000	11,40 9,20	113,96 92,00
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini)	buc	1,000	11,40 9,20	11,40 9,20

71	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель	buc	4,000	64,92 54,00	259,68 216,00
		Total Отопление				436,15
		Inclusiv salariu				360,40
		<i>Total</i>				436,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			81,09
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			0,65
		<i>Total</i>	100,00 +			517,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			216,24
		<i>Total</i>	100,00 +			734,13
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			7,34
		Total Lucrari de montare				741,47
		Inclusiv salariu				360,40
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Отопление				
72	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giocamini	buc	6,000	2 296,95 0,00	13 781,70 0,00
73	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc	10,000	2 497,82 0,00	24 978,20 0,00
74	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc	1,000	3 862,85 0,00	3 862,85 0,00
75	Pretul firmei	Полотенцесушитель N=400вт	buc	4,000	703,00 0,00	2 812,00 0,00
		Total Отопление				45 434,75
		Inclusiv salariu				
		Total Valoarea utilajului				45 434,75
		Inclusiv salariu				
		Total deviz:				293 952,05
		Inclisiv salariu				51 472,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1- IV SU
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10
Bloc administrativ. Ventilare

Valoarea de deviz 165 219,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	47,120	40,00	1 884,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,230	40,00	169,20
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	19,740	40,00	789,60
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	74,334	40,00	2 973,34
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,300	40,00	92,00
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,120	40,00	2 404,80
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	6,388	40,00	255,50
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	276,050	40,00	11 042,00
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,800	40,00	232,00
10.	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,958	40,00	1 318,30
11.	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	63,820	40,00	2 552,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	11,191	40,00	447,64
13.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	40,00	174,40
14.	72450700206001	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	40,00	174,40
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	40,00	10,80
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,260	40,00	50,40
		Total manopera				24 571,98

Materiale:

1.	123	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	318,00	318,00
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050	203,00	10,17
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023	38,00	0,87
4.	1711317306661	Bumbac de sters,	kg	0,124	5,00	0,62
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,454	49,82	22,62
6.	2111220010999	Grila ventilatie Решетка RAG 300x300	buc	1,000	252,17	252,17
7.	211123RAG150490	Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,000	351,60	351,60
8.	21112RAG150150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 150x150	buc	8,000	178,00	1 424,00
9.	21112RAG200150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная	buc	9,000	178,00	1 602,00

		RAG 200x150				
10.	21112RAG300150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 300x150	buc	11,000	210,70	2 317,70
11.	21112RAG400150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 400x150	buc	10,000	248,17	2 481,70
12.	21112RAG500150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 500x150	buc	1,000	311,70	311,70
13.	21112RAG600150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,000	300,33	300,33
14.	2320166200676	White spirit	kg	1,002	23,75	23,80
15.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	40,00	41,20
16.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	40,00	16,80
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,901	9,27	45,44
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,044	26,50	54,17
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,646	14,35	138,42
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,398	39,70	15,79
21.	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	2,304	39,70	91,47
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,912	30,00	27,36
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,054	33,30	1,80
24.	24302261007001	Grund alchidic ГФ-021	kg	0,189	36,00	6,81
25.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,466	36,00	16,77
26.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	1,152	33,30	38,36
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,026	13,50	0,35
28.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,323	28,00	9,03
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,257	33,30	8,57
30.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	33,00	3,30
31.	25212167013222	Teava din otel φ32x2,2 ГОСТ 10704-91*	m	64,960	31,80	2 065,73
32.	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	75,871	177,08	13 435,27
33.	262614737000906	Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90*	m2	14,342	162,35	2 328,42
34.	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90*	m2	51,914	229,50	11 914,26
35.	262614737000908	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800x150, ГОСТ19904-90*)	m2	15,352	229,50	3 523,28
36.	262614737000909	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x150, ГОСТ19904-90	m2	31,512	229,50	7 232,00
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,503	1,45	2,18
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,000	1,45	30,45
39.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,201	752,22	151,20
40.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,468	14,65	6,86
41.	26821626110550	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	46,350	26,00	1 205,10
42.	26821626113140м	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты миню ватные М75, толщ 50мм)	m2	41,818	29,00	1 212,72
43.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,896	15,67	280,43
44.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,500	15,21	38,02
45.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	13,92	139,20
46.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,419	12,00	5,03
47.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,760	12,00	57,12
48.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	0,468	12,00	5,62
49.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	26,052	12,00	312,62
50.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,116	12,00	1,39

51.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,046	12,00	36,55
52.	27252400231500	Deflector Дефлектор , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,005	696,00	699,48
53.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,478	13,96	6,68
54.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,192	16,00	3,07
55.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,656	16,00	58,49
56.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,852	16,00	61,63
57.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,920	16,00	30,72
58.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,280	16,00	20,48
59.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	16,00	2,40
60.	28112353064500 210	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc	8,000	244,50	1 956,00
61.	28112363064500 210	Grila ventilatie Жалюзийная решетка VK-10	buc	1,000	244,50	244,50
62.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	17,100	13,75	235,13
63.	28731320041216 0	Заслонка воздушная Рф160Р	buc	2,000	312,00	624,00
64.	28741151040501	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,000	10 950,83	10 950,83
65.	2874115105315	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,000	2 465,00	2 465,00
66.	2874115109315	Вентилятор канальный KD 315L1 N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1,000	7 961,67	7 961,67
67.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,27	0,27
68.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	0,27	2,16
69.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,27	0,27
70.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	0,27	1,08
71.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,060	0,27	3,26
72.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	0,27	2,16
73.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	958,924	0,85	815,09
74.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 207,051	0,85	1 025,99
75.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	60,000	0,85	51,00
76.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,400	0,85	42,84
77.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	0,85	15,38
78.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	0,85	10,20
79.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,060	0,85	10,25
80.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,080	0,85	34,07
81.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,000	0,35	4,20
82.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,080	0,35	14,03
83.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,35	1,40
84.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,060	0,35	4,22
85.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,400	0,35	17,64
86.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,35	6,33
87.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,35	2,80
88.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	69,040	0,60	41,42
89.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	960,924	0,60	576,55
90.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 207,051	0,60	724,23
91.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,60	4,80
92.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,000	0,60	7,20
93.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,124	11,40	1,41
94.	28741351014505	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	1 315,00	1 315,00
95.	2874135104506	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	257,00	1 285,00
96.	28741354020022	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 350,00	2 350,00
97.	2874135603507	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,000	3 250,00	3 250,00

98.	2874135604503	Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 969,00	1 969,00
99.	287413570402509	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	890,00	890,00
100.	2874135704502	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	2 610,00	2 610,00
101.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 022,924	0,35	358,02
102.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1 208,051	0,80	966,44
103.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	18,00	36,00
104.	287527412526250	Teu , negru (Отвод стальной ф25)	buc	20,000	7,00	140,00
105.	287527420510025в	Robinet cu mufa - Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,000	325,00	650,00
106.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	22,00	66,00
107.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,038	12,65	0,48
108.	29124357762000	Ventilator de fereastră - Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	38,380	380,00	14 584,40
109.	291312420441025	Supapa de sens D25mm	buc	1,000	87,50	87,50
110.	2913134500515	Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	139,78	279,56
111.	2913134501091375	Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc	2,000	22,00	44,00
112.	2913134501095376	Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc	2,000	22,00	44,00
113.	292111572300020	Filtru de combustibil lichid D20mm	buc	1,025	69,08	70,81
114.	40402540225100	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	компл.	1,000	11 258,00	11 258,00
115.	812911515	Шаровой кран ф15мм	buc	2,000	60,00	120,00
116.	8129115151	Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,000	60,00	120,00
Total materiale de construcții						125 150,93

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,551	15,00	8,26
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	15,00	3,00
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	13,487	15,00	202,31
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,200	55,00	176,00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	45,00	67,50
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,800	82,00	229,60
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,880	18,00	177,84
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	250,00	125,00
Total utilaje de construcții						989,50

Total deviz:

**165 219,6
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-1- IV SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2			274,09 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	177,08	178,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,85	12,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			274,09 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	177,08	178,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,85	12,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250x200, ГОСТ19904-90*)	m2			258,01 53,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,20
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	177,08	178,85
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,60	6,67
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,85	9,44
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	15,00	0,96
4	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2			310,95 53,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,20
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	229,50	231,80
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,60	6,67
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,85	9,44
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	15,00	0,96

5	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2			310,95 53,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,20
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	229,50	231,79
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,60	6,67
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,85	9,44
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	15,00	0,96
6	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600x150, ГОСТ19904-90*)	m2			291,55 40,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,04
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	229,50	231,79
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,80	6,46
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,60	4,85
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,85	6,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	15,00	1,53
7	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			291,55 40,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,04
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	229,50	231,79
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,80	6,46
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,60	4,85
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,85	6,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	15,00	1,53
8	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 100, ГОСТ19904-90*)	m2			259,21 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	262614737000906	Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	162,35	163,97
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,85	12,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 160, ГОСТ19904-90*)	m2			259,21 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	262614737000906	Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	162,35	163,97
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,85	12,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
10	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x400, ГОСТ19904-90*)	m2			291,55 40,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,04
	262614737000907	Canale de ventilare metalice* б = 0,7мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	229,50	231,79
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,80	6,46
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,60	4,85
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,85	6,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	15,00	1,53

11	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800x150, ГОСТ19904-90*)	m2			279,32 32,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	40,00	32,36
	262614737000908	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800x150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,0000	229,50	231,80
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	0,80	4,85
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,60	3,64
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,85	5,15
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	15,00	1,53
12	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x150, ГОСТ19904-90*)	m2			291,55 40,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	40,00	40,04
	262614737000909	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x150, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	229,50	231,80
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,80	6,46
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,60	4,85
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	0,85	6,87
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	15,00	1,53
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2			274,09 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	177,08	178,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,85	12,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2			274,09 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	262614737000905	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	177,08	178,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,60	9,09
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,85	12,88
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg			33,32 12,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,35	0,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,45	0,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,50	0,53
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	203,00	0,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	9,27	0,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	16,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			63,46 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	24302261007001	Grund alchidic ГФ-021	kg	0,1040	36,00	3,74
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,30	3,66
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,70	6,75
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	14,65	2,93

	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc			231,43
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	21112RAG300150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 300x150	buc	1,0000	210,70	210,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600x150	buc			321,06
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	21112RAG600150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 600x150	buc	1,0000	300,33	300,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc			198,72
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	21112RAG150150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 150x150	buc	1,0000	178,00	178,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc			198,72
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	21112RAG200150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	1,0000	178,00	178,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc			268,89
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	21112RAG400150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 400x150	buc	1,0000	248,17	248,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500x150	buc			332,43
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	21112RAG500150	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 500x150	buc	1,0000	311,70	311,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10	buc			264,50
						20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	28112363064500210	Grila ventilatie Жалюзийная решетка VK-10	buc	1,0000	244,50	244,50
24	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 4шт	m2			305,62
						119,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	40,00	119,20
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	13,96	16,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	14,35	2,15
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	12,00	3,48
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	12,00	12,58
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	12,00	14,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	26,50	2,65
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	11,40	3,53
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	9,27	3,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,35	2,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	16,00	1,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	15,21	95,06
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,85	6,80

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	82,00	16,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
25	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р)	buc			421,18 87,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	40,00	87,20
	287313200412160	Заслонка воздушная Рф160Р	buc	1,0000	312,00	312,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,35	4,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,85	10,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc			264,50 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	281123530645002 10	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС"	buc	1,0000	244,50	244,50
		1.2. Вентиляция котельной				
27	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc			1 131,71 232,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,8000	40,00	232,00
	27252400231500	Deflector Дефлектор , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,0000	696,00	699,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	16,00	4,82
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,60	4,82
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,85	10,25
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,0000	0,27	3,26
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,0000	0,35	4,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,35	2,45
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	9,27	0,42
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2000	752,22	151,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	82,00	18,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2			263,56 151,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	40,00	151,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,35	0,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	12,65	0,13
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,15
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	16,00	0,48
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,67	74,39
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,85	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc			272,89 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	2111220010999	Grila ventilatie Решетка RAG 300x300	buc	1,0000	252,17	252,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			372,32 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,20
	211123RAG1504 90	Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	351,60	351,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
31	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			33,32 12,00

		Металл для крепления				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,35	0,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,45	0,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,50	0,53
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	203,00	0,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	9,27	0,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	16,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			63,46 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	24302261007001	Grund alchidic ГФ-021	kg	0,1040	36,00	3,74
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,30	3,66
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,70	6,75
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	14,65	2,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
		1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
33	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			57,12 26,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	40,00	26,24
	26821626113140 м	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты миню ватные М75, толщ 50мм)	m2	1,0300	29,00	29,87
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
34	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			76,17 42,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,40
	26821626110550	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	26,00	26,78
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,22
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	16,00	1,04
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
		1.4. Теплоснабжение установки П1				
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			59,58 24,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	40,00	24,80
	25212167013222	Teava din otel φ32x2,2 ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	31,80	32,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,35	1,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,27	0,46
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,15 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,40

	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	55,00	2,75
37	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			65,34 44,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	40,00	44,88
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,91
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	33,30	5,00
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,00	1,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
38	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф 25)	buc			18,40 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752741252625o	Teu , negru (Отвод стальной ф25)	buc	1,0000	7,00	7,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	49,82	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
39	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			143,78 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	40,00	4,00
	2913134500515	Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	139,78	139,78
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc			332,71 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420510025 в	Robinet cu mufa - Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	1,0000	325,00	325,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			23,12 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	40,00	9,20
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,92	13,92
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			63,86 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	33,30	3,46
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,30	3,66
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,50	0,67
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,70	6,75
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	14,65	2,93
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
43	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			57,12 26,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	40,00	26,24
	26821626113140 м	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты миню ватные М75, толщ 50мм)	m2	1,0300	29,00	29,87
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
44	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			76,17 42,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,40
	26821626110550	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	26,00	26,78

	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,22
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	16,00	1,04
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
		1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
45	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			162,81 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,3000	40,00	92,00
	292111572300020	Filtru de combustibil lichid D20mm	buc	1,0000	69,08	70,81
46	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			360,16 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,00
	123	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	318,00	318,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,16
47	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc			127,50 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,00
	291312420441025	Supapa de sens D25mm	buc	1,0000	87,50	87,50
48	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc			100,00 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,00
	812911515	Шаровой кран ф15мм	buc	1,0000	60,00	60,00
49	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc			100,00 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,00
	8129115151	Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	1,0000	60,00	60,00
		1.6. Изолация воздуховодов на чердаке				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			57,12 26,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	40,00	26,24
	26821626113140 м	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты миню ватные М75, толщ 50мм)	m2	1,0300	29,00	29,87
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
51	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			76,17 42,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,40
	26821626110550	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	26,00	26,78
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,22
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	16,00	1,04
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
		2. Lucrari de montare				

		2.1. Вентиляция				
52	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc			719,78 572,40
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	40,00	572,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,35	5,27
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	36,00	7,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	9,27	2,43
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,35	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	16,00	2,52
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	40,00	8,40
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,85	21,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	82,00	8,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
53	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc			76,40 44,00
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,35	6,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,85	15,30
54	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			54,28 49,60
	1	Muncitor	h-om	1,2400	40,00	49,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,68
		2.2. П1 Приточная установка в составе:				
55	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			719,78 572,40
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	40,00	572,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,35	5,27
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	36,00	7,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	9,27	2,43
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,35	8,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	16,00	2,52
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	40,00	8,40
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,85	21,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	82,00	8,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
56	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc			569,55 546,00
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	13,6500	40,00	546,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	82,00	12,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	45,00	11,25
57	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc			210,07 173,50
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	40,00	173,50
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,35	7,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,27	0,27
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,27	0,27
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,27	1,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,85	13,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
58	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			195,31 174,40
	72450700206001	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	40,00	20,60

	1711317306661	Bumbac de sters,	kg	0,0600	5,00	0,31
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc			76,40
						44,00
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,35	6,30
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,85	15,30
60	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc			213,24
						195,20
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	4,8800	40,00	195,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	26,50	7,97
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,35	2,81
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	0,85	6,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
61	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc			423,01
						396,80
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,9200	40,00	396,80
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,35	6,33
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,85	15,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,00	4,50
62	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc			569,55
						546,00
	71360600119001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	13,6500	40,00	546,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	82,00	12,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		2.3. Теплоснабжение установки П1				
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Зкладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc			45,55
						22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	291313450109137 5	Зкладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc	1,0000	22,00	22,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,27	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
64	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Зкладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc			45,55
						22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	291313450109537 6	Зкладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc	1,0000	22,00	22,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,27	0,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
		2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
65	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc			162,27
						100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	40,00	100,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	18,00	36,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,16
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,35	2,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,60	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	9,27	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	14,35	10,62
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	33,00	3,30
66	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль	buc			158,37
						67,50

		ECBE тип VRG 131 15-1				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,3500	40,00	67,50
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	22,00	66,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,85	10,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,35	4,20
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,60	7,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	38,00	0,87
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	16,00	2,40
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR	buc			195,31
						174,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	40,00	20,60
	1711317306661	Bumbac de sters,	kg	0,0600	5,00	0,31
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Вентиляция				
68	Pretul firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372квт, 1-230В "Systemair"	buc			7 961,67
						0,00
	2874115109315	Вентилятор канальный KD 315L1 N=0. 372квт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	7 961,67	7 961,67
69	Pretul firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc			2 465,00
						0,00
	2874115105315	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	2 465,00	2 465,00
70	Цена пост-ка	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			383,80
						0,00
	29124357762000	Ventilator de fereastră - Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	380,00	383,80
		3.2. П1 Приточная установка в составе:				
71	Pretul firmei	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc			10 950,83
						0,00
	28741151040501	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,0000	10 950,83	10 950,83
72	Preti de piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc			2 610,00
						0,00
	2874135704502	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	2 610,00	2 610,00
73	Preti de piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc			1 969,00
						0,00
	2874135604503	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 969,00	1 969,00
74	Preti de piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc			2 350,00
						0,00
	28741354020022	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
75	Preti de piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc			1 315,00
						0,00
	28741351014505	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	1 315,00	1 315,00
76	Preti de piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc			257,00
						0,00
	2874135104506	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	257,00	257,00
77	Preti de piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80- 60* L=640м3/час "Systemair"	buc			3 250,00
						0,00
	2874135603507	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
78	Preti de piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc			890,00
						0,00
	287413570402509	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	890,00	890,00

		3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе;				
79	Petul firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТΥD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	компл.			11 258,00 0,00
	40402540225100	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТΥD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	компл.	1,0000	11 258,00	11 258,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1- IV SU
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Ventilare

Valoarea de deviz 165 219,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2	18,000	274,09 67,16	4 933,63 1 208,88
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	15,400	274,09 67,16	4 221,00 1 034,26
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250x200, ГОСТ19904-90*)	m2	28,800	258,01 53,20	7 430,64 1 532,16

4	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	33,300	310,95 53,20	10 354,72 1 771,56
5	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2	8,800	310,95 53,20	2 736,38 468,16
6	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600x150, ГОСТ19904-90*)	m2	6,000	291,55 40,04	1 749,27 240,24
7	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,500	291,55 40,04	437,32 60,06
8	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 100, ГОСТ19904-90*)	m2	6,400	259,21 67,16	1 658,97 429,82
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 160, ГОСТ19904-90*)	m2	7,800	259,21 67,16	2 021,87 523,85
10	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind	m2	1,800	291,55 40,04	524,78 72,07

		perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x400, ГОСТ19904-90*)				
11	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800x150, ГОСТ19904-90*)	m2	15,200	279,32 32,36	4 245,66 491,87
12	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x150, ГОСТ19904-90*)	m2	31,200	291,55 40,04	9 096,20 1 249,25
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2	0,960	274,09 67,16	263,13 64,47
14	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2	11,960	274,09 67,16	3 278,12 803,23
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	20,000	33,32 12,00	666,44 240,00
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	1,560	63,46 44,00	99,00 68,64

17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	11,000	231,43 20,00	2 545,68 220,00
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600x150	buc	1,000	321,06 20,00	321,06 20,00
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	8,000	198,72 20,00	1 589,80 160,00
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	9,000	198,72 20,00	1 788,53 180,00
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	10,000	268,89 20,00	2 688,95 200,00
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500x150	buc	1,000	332,43 20,00	332,43 20,00
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10	buc	1,000	264,50 20,00	264,50 20,00
24	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 4шт	m2	0,400	305,62 119,20	122,25 47,68
25	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р)	buc	2,000	421,18 87,20	842,35 174,40
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	8,000	264,50 20,00	2 116,00 160,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				66 328,65 11 460,62
		1.2. Вентиляция котельной				
27	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,000	1 131,71 232,00	1 131,71 232,00

28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2	3,770	263,56 151,20	993,64 570,02
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc	1,000	272,89 20,00	272,89 20,00
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,000	372,32 20,00	372,32 20,00
31	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	5,000	33,32 12,00	166,60 60,00
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,260	63,46 44,00	16,50 11,44
		Total Вентиляция котельной Inclusiv salariu				2 953,68 913,46
		1.3. Изолация воздуховодов на улице				
33	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	5,000	57,12 26,24	285,59 131,20
34	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte	m2	6,000	76,17 42,40	456,99 254,40

		cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66				
		Total Изолация воздуховодов на улице Inclusiv salariu				742,58 385,60
		1.4. Теплоснабжение установки П1				
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	64,000	59,58 24,80	3 812,82 1 587,20
36	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	64,000	7,15 4,40	457,60 281,60
37	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	7,680	65,34 44,88	501,78 344,68
38	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф 25)	buc	20,000	18,40 9,20	367,93 184,00
39	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	143,78 4,00	287,56 8,00
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,000	332,71 6,00	665,41 12,00
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	10,000	23,12 9,20	231,20 92,00

		greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)				
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,520	63,86 44,00	33,21 22,88
43	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	20,000	57,12 26,24	1 142,36 524,80
44	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ- ПА-66	m2	20,000	76,17 42,40	1 523,30 848,00
		Total Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				9 023,16 3 905,16
		1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
45	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,000	162,81 92,00	162,81 92,00
46	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	360,16 40,00	360,16 40,00
47	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de	buc	1,000	127,50 40,00	127,50 40,00

		80...100 mm Клапан обратный D25mm				
48	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc	2,000	100,00 40,00	200,00 80,00
49	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,000	100,00 40,00	200,00 80,00
		Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inclusiv salariu				1 050,47 332,00
		1.6. Изоляция воздухопроводов на чердаке				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	15,600	57,12 26,24	891,04 409,34
51	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	19,000	76,17 42,40	1 447,13 805,60
		Total Изоляция воздухопроводов на чердаке Inclusiv salariu				2 338,18 1 214,94
		<i>Total</i>				82 436,72
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			4 097,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			636,50

		<i>Total</i>	100,00 +			87 170,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			3 486,83
		<i>Total</i>	100,00 +			90 657,70
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			906,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				91 564,28 18 211,78
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
52	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc	1,000	719,78 572,40	719,78 572,40
53	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc	1,000	76,40 44,00	76,40 44,00
54	08-03-605- 1	Ventilator Приточное устройство ЕММ 55-35 AERECO	buc	38,000	54,28 49,60	2 062,64 1 884,80
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 858,82 2 501,20
		2.2. П1 Приточная установка в составе:				
55	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,000	719,78 572,40	719,78 572,40
56	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc	1,000	569,55 546,00	569,55 546,00
57	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc	1,000	210,07 173,50	210,07 173,50
58	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	195,31 174,40	195,31 174,40

59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,000	76,40 44,00	76,40 44,00
60	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,000	213,24 195,20	1 066,18 976,00
61	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc	1,000	423,01 396,80	423,01 396,80
62	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc	1,000	569,55 546,00	569,55 546,00
		Total П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				3 829,84 3 429,10
		2.3. Теплоснабжение установки П1				
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc	2,000	45,55 22,00	91,09 44,00
64	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc	2,000	45,55 22,00	91,09 44,00
		Total Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				182,18 88,00
		2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
65	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc	1,000	162,27 100,00	162,27 100,00
66	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm	buc	1,000	158,37 67,50	158,37 67,50

		Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1				
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR	buc	1,000	195,31 174,40	195,31 174,40
		Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inclusiv salariu				515,96 341,90
		<i>Total</i>				7 386,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 431,05
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			6,12
		<i>Total</i>	100,00 +			8 823,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			3 816,12
		<i>Total</i>	100,00 +			12 640,08
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			126,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 766,49 6 360,20
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Вентиляция				
68	Pretul firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230B "Systemair"	buc	1,000	7 961,67 0,00	7 961,67 0,00
69	Pretul firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,000	2 465,00 0,00	2 465,00 0,00
70	Цена пост- ка	Приточное устройство ЕММ 55-35 AERECO	buc	38,000	383,80 0,00	14 584,40 0,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				25 011,07
		3.2. П1 Приточная установка в составе:				
71	Pretul firmei	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,000	10 950,83 0,00	10 950,83 0,00
72	Preti de piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,000	2 610,00 0,00	2 610,00 0,00
73	Preti de piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,000	1 969,00 0,00	1 969,00 0,00

74	Preti de piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00
75	Preti de piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,000	1 315,00 0,00	1 315,00 0,00
76	Preti de piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5,000	257,00 0,00	1 285,00 0,00
77	Preti de piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,000	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
78	Preti de piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,000	890,00 0,00	890,00 0,00
		Total П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				24 619,83
		3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе;				
79	Petul firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей стали соединительными гибкими трубками	компл.	1,000	11 258,00 0,00	11 258,00 0,00
		Total Узел управления SUMX 1.0 в составе; Inclusiv salariu				11 258,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				60 888,90
						165 219,66
		Total deviz: Inclusiv salariu				24 571,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)**

Valoarea de deviz 174 603,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 11:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om.	87,890	40,00	3 515,600
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,320	40,00	1 012,800
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,970	40,00	318,800
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,490	40,00	99,600
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,220	40,00	448,800
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,000	40,00	1 960,000
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480	40,00	59,200
8.	7137010011530	Electrician in constructii	h-om.	0,740	40,00	29,600
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,560	40,00	462,400
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	1,050	40,00	42,000
11.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om.	3,840	40,00	153,600
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,340	40,00	13,600
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,070	40,00	2,800
Total manopera						8 118,80

Materiale:

1.	1287527513744	Маниитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2,000	3 047,00	6 094,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,180	203,00	36,540
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,160	40,00	6,400
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150	5,00	0,750
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	40,92	4,910
6.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	0,96	3,917
7.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	220,500	1,37	302,085
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008	9,27	0,074
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,240	14,35	3,444
10.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,120	26,50	3,180
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,032	36,00	1,152
12.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	7,350	2,25	16,537
13.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	29,400	2,08	61,152
14.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata	m	0,600	7,80	4,680

		longitudinal, Dn 3/8"				
15.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	1,200	14,48	17,376
16.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	60,200	1,45	87,290
17.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	4,000	13,96	55,840
18.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	2,400	22,65	54,360
19.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,040	16,00	0,640
20.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	73,500	31,73	2 332,155
21.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	73,500	67,29	4 945,815
22.	2811236305075	Console	kg	73,500	10,92	802,620
23.	28741151045100	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,000	10 500,00	10 500,000
24.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,000	0,27	2,160
25.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	8,000	0,27	2,160
26.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	8,000	0,10	0,800
27.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	0,10	0,800
28.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,587	0,50	1,294
29.	2874117302451	Вытяжка механическая 600x500x450,1ф,220в,0,25 кВт	buc	1,000	3 100,00	3 100,000
30.	28741173024563	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1,000	7 860,00	7 860,000
31.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,000	34,00	34,000
32.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	4,000	28,00	112,000
33.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,000	21,00	21,000
34.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4,000	51,70	206,800
35.	28752751141125	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	14,000	4 800,00	67 200,000
36.	28752751141127	Телевизор 40 " Samsung	buc	4,000	4 698,33	18 793,320
37.	287527511458	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	2,000	910,50	1 821,000
38.	287527511483	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ИСГО-2000	buc	2,000	10 650,00	21 300,000
39.	287527511590	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2,000	6 300,00	12 600,000
40.	89765433338	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	3,000	910,50	2 731,500
		Total materiale de construcții				161 121,76

Utilaje de construcții:

1.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	1,960	45,00	88,200
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,600	45,00	162,000
3.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h/ut	0,380	45,00	17,100
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,120	18,00	20,160
		Total utilaje de construcții				287,46

Total deviz:

**174 603,9
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set			3 515,600
						3 515,600
	1	Muncitor	h-om.	87,8900	40,00	3 515,600
		2. Lucrari de montare				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc			15,959
						14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,96	1,958
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc			344,700
						327,600
	7137010011530	Electrician in constructii	h-om.	0,7400	40,00	29,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	2,4900	40,00	99,600
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om.	3,8400	40,00	153,600
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	1,0500	40,00	42,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,0700	40,00	2,800
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h/ut	0,3800	45,00	17,100
4	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			1 630,690
						1 486,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3900	40,00	215,600
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,3000	40,00	252,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	40,00	5,600
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,3200	40,00	1 012,800
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	7,80	4,680
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	34,00	34,000
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	21,00	21,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,45	0,290
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	40,92	0,818
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1600	40,00	6,400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0320	36,00	1,152
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	5,00	0,750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6800	45,00	75,600
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc			737,633
						400,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	40,00	29,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	40,00	37,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	40,00	224,400

	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	40,00	105,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,00	4,000
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	13,96	27,920
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	1,45	43,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	203,00	18,270
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	14,48	8,688
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	22,65	27,180
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	51,70	103,400
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	28,00	56,000
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,27	1,080
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	0,27	1,080
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,10	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	9,27	0,037
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1200	14,35	1,722
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	40,92	2,046
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	26,50	1,590
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	45,00	43,200
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров)	buc			752,144 140,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	40,00	140,000
	2811236305075	Console	kg	5,0000	10,92	57,330
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	2,25	1,181
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,08	4,368
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,37	21,578
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	31,73	166,583
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	67,29	353,272
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	0,50	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	18,00	1,440
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,300
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. План на отметке 0,000				
7	Цена пост-ка	Маниитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc			3 047,000 0,000
	1287527513744	Маниитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	1,0000	3 047,00	3 047,000
8	Цена пост-ка	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc			10 650,000 0,000
	287527511483	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	1,0000	10 650,00	10 650,000
9	Цена пост-ка	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc			6 300,000 0,000
	287527511590	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	1,0000	6 300,00	6 300,000
10	Pret firmei	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc			7 860,000 0,000
	28741173024563	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1,0000	7 860,00	7 860,000
11	Цена пост-ка	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc			910,500 0,000
	287527511458	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	910,50	910,500
12	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			10 500,000 0,000
	28741151045100	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,0000	10 500,00	10 500,000
13	Pret firmei	Вытяжка механическая 600x500x450,1ф,220в,0,25 кВт "SAMSUNG"	buc			3 100,000 0,000
	2874117302451	Вытяжка механическая 600x500x450,1ф,220в,0,25 кВт	buc	1,0000	3 100,00	3 100,000
14	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc			4 800,000

						0,000
	28752751141125	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
		3.2. План на отм. 3,000				
15	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc			910,500
						0,000
	89765433338	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1,0000	910,50	910,500
16	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc			4 800,000
						0,000
	28752751141125	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
17	Цена пост	Телевизор 40 " Samsung	buc			4 698,330
						0,000
	28752751141127	Телевизор 40 " Samsung	buc	1,0000	4 698,33	4 698,330

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 174 603,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1,000	3 515,600 3 515,600	3 515,600 3 515,600
		Total Сборка немонтируемого оборудования				3 515,600 3 515,600
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			3 515,600
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			791,010
		<i>Total</i>	100,00 +			4 306,610
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			172,264
		<i>Total</i>	100,00 +			4 478,874
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			44,789
		Total Lucrari de constructie				4 523,663 3 515,600
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в,	buc	2,000	15,959 14,000	31,917 28,000

		0,75кВт)				
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc	1,000	344,700 327,600	344,700 327,600
4	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,000	1 630,690 1 486,000	1 630,690 1 486,000
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2,000	737,633 400,800	1 475,266 801,600
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров)	buc	14,000	752,144 140,000	10 530,018 1 960,000
		<i>Total</i>	lei			14 012,591
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 035,720
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			91,219
		<i>Total</i>	100,00 +			15 139,530
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 761,920
		<i>Total</i>	100,00 +			17 901,450
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			179,014
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				18 080,464 4 603,200
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. План на отметке 0,000				
7	Цена пост-ка	Маниитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2,000	3 047,000 0,000	6 094,000 0,000
8	Цена пост-ка	Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ПИСО-2000	buc	2,000	10 650,000 0,000	21 300,000 0,000

9	Цена пост-ка	Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2,000	6 300,000 0,000	12 600,000 0,000
10	Pret firmei	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1,000	7 860,000 0,000	7 860,000 0,000
11	Цена пост-ка	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	2,000	910,500 0,000	1 821,000 0,000
12	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1,000	10 500,000 0,000	10 500,000 0,000
13	Pret firmei	Вытяжка механическая 600х500х450,1ф,220в,0,25 кВт "SAMSUNG"	buc	1,000	3 100,000 0,000	3 100,000 0,000
14	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	6,000	4 800,000 0,000	28 800,000 0,000
		Total План на отметке 0,000 Inclusiv salariu				92 075,000
		3.2. План на отм. 3,000				
15	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	3,000	910,500 0,000	2 731,500 0,000
16	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	8,000	4 800,000 0,000	38 400,000 0,000
17	Цена пост	Телевизор 40 " Samsung	buc	4,000	4 698,330 0,000	18 793,320 0,000
		Total План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				59 924,820
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				151 999,820

						174 603,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 118,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1-SM
SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12
Bloc administrativ Centrala termica Termoficare**

Valoarea de deviz 259 531,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 12:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	15,150	40,00	606,000
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,388	40,00	415,520
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,492	40,00	19,680
4.	7134050013250	Izolator	h-om	8,232	40,00	329,280
5.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	8,960	40,00	358,400
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	212,280	40,00	8 491,200
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	50,040	40,00	2 001,600
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,020	40,00	640,800
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,240	40,00	89,600
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,975	40,00	119,000
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	15,955	40,00	638,200
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,148	40,00	5,920
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,344	40,00	53,760
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,723	40,00	668,920
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,294	40,00	11,760
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,280	40,00	11,200
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	28,500	40,00	1 140,000
18.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	40,00	174,400
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,659	40,00	66,360
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	40,00	2,800
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,500	40,00	60,000
Total manopera						15 904,40

Materiale:

1.	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	0,926	248,00	229,648
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,047	32,00	1,504
3.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	32,00	23,296

4.	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,403	32,00	12,896
5.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,045	32,00	1,440
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	14,00	0,280
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,840	40,00	33,600
8.	171131730601044	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	8,000	28,20	225,600
9.	17113173060107	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc	1,000	28,20	28,200
10.	171131730601070	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc	2,000	28,20	56,400
11.	171131730601084	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	4,000	28,20	112,800
12.	17113173060125	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	14,000	21,36	299,040
13.	17113173060154	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	4,000	26,91	107,640
14.	17113173060333	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	12,000	24,80	297,600
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,906	5,00	4,530
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,215	49,82	60,533
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,500	14,00	21,000
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,500	23,75	35,624
19.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,600	28,00	16,800
20.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	35,00	18,025
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,134	9,27	121,752
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,929	14,35	486,880
23.	2414126109781	Toluen	kg	0,094	45,00	4,230
24.	2430116100000	Email ПФ-837	kg	0,171	48,00	8,208
25.	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	4,266	39,70	169,361
26.	2430116104164	Email БТ-177	kg	0,180	38,00	6,840
27.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,736	26,00	19,136
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,492	30,00	74,760
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,057	15,00	0,855
30.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	2,133	36,00	76,788
31.	24302261008146	Grund ФЛ-086	kg	0,060	55,00	3,300
32.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,057	15,00	0,855
33.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,848	36,00	30,528
34.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,615	33,30	20,479
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,020	17,00	0,340
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,056	33,30	35,165
37.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,525	33,00	116,325
38.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,640	33,00	54,120
39.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	18,180	8,40	152,712
40.	2521216701000	Teava din otel	m	3,600	38,00	136,800
41.	25212167010003	Teava din otel 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m	18,270	75,00	1 370,250
42.	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm, ГОСТ 10704-91*	m	30,450	28,13	856,558
43.	252121670102526	Teava din otel avind diametrul de 18x2.0mm, ГОСТ 10704-91*	m	2,030	28,13	57,104
44.	252121670104530	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	6,090	43,00	261,870
45.	252121670105703	Teava din otel avind diametrul de 57x3.0mm, ГОСТ 10704-91*	m	9,135	50,63	462,505
46.	25212167012025	Teava din otel , ф20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	8,120	20,63	167,516
47.	25212167012525	Teava din otel , ф25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,150	26,00	263,900
48.	252121670153220	Teava din otel avind diametrul de 32x2.0mm ГОСТ 10704-91*	m	10,150	34,00	345,100
49.	2523156719000-1	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de	buc	1,000	512,50	512,500

		250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825				
50.	2523156719000-2	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425	buc	1,000	335,00	335,000
51.	2523156719000-3	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc	1,000	1 333,33	1 333,330
52.	2523156719000-4	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc	7,000	890,00	6 230,000
53.	2523156719000-5	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc	1,000	1 230,00	1 230,000
54.	2523156719000-6	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc	1,000	800,00	800,000
55.	2523156719000-7	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc	1,000	335,00	335,000
56.	2523156719000-8	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc	3,000	229,00	687,000
57.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	10,000	3,00	30,000
58.	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125 толщ40мм	m2	10,094	29,00	292,726
59.	268216261130341	Конструкции из плит марки 75 толщиной 60мм с покрытием из стали	m2	0,772	26,00	20,072
60.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	30,123	21,00	632,583
61.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,320	9,00	2,880
62.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,360	9,00	3,240
63.	2733103610000	Tabla groasa	kg	21,000	21,00	441,000
64.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,500	14,50	21,750
65.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,345	14,50	5,002
66.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,989	16,00	15,824
67.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,650	16,00	10,400
68.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,475	16,00	7,600
69.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,200	15,00	33,000
70.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,137	37,00	42,069
71.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,700	15,00	85,500
72.	2775276332324	Confectii metalice (Сталь угловая 32x32x4)	kg	35,000	13,92	487,200
73.	2775276345410	Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм)	kg	20,000	13,96	279,200
74.	27752763454101	Confectii metalice (Сталь круглая ф12мм)	kg	45,000	13,96	628,200

75.	2775276345454	Confectii metalice (Сталь угловая 45x45x4)	kg	50,000	13,92	696,000
76.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	7,000	12,00	84,000
77.	28112368323901	Burghiu cu cap widia	buc	1,000	12,00	12,000
78.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,724	13,75	51,205
79.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,970	37,00	35,890
80.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	72,000	0,27	19,440
81.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	80,000	0,27	21,600
82.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	280,000	0,27	75,600
83.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	0,27	3,240
84.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,000	0,27	2,430
85.	28741158277261	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	0,27	0,810
86.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	292,000	0,10	29,200
87.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	80,000	0,10	8,000
88.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	240,460	1,20	288,552
89.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	80,000	0,20	16,000
90.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	292,000	0,20	58,400
91.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	20,000	52,50	1 050,000
92.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,700	80,00	216,000
93.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	28,00	112,000
94.	2875274050267	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, P=8 бар , TIP "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,000	7 666,00	7 666,000
95.	287527411015940	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	2,000	427,35	854,700
96.	287527411015941	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss	buc	8,000	427,35	3 418,800
97.	287527411015942	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss	buc	4,000	427,35	1 709,400
98.	287527411015943	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,000	427,35	1 709,400
99.	28752741215277	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Hр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 933,40	3 866,800
100.	2875274122000	Racord olandez	buc	3,000	28,00	84,000
101.	28752741220001	Racord olandez	buc	1,000	28,00	28,000
102.	28752741238209	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1,000	524,00	524,000
103.	287527420500054	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж	buc	2,000	3 833,00	7 666,000
104.	28752742050120к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	102,58	102,580
105.	28752742050125к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	159,78	159,780
106.	287527420510020	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	102,58	1 949,020
107.	2875274205100207	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	11,000	102,58	1 128,380
108.	28752742058252	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п)	buc	1,000	173,80	173,800
109.	287527420592044	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,000	136,67	136,670
110.	287527420592045	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2)	buc	3,000	136,67	410,010
111.	2875274209094033	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc	4,000	380,89	1 523,560

112.	28752742850332 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	2,000	325,33	650,660
113.	28752742850350 77	Robinet cu sertar Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п	buc	7,000	677,60	4 743,200
114.	28752742850350 k1	Robinet (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	2,000	436,98	873,960
115.	28752742850350 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	10,000	677,60	6 776,000
116.	28752742900320 0	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , 15ч8п2)	buc	5,000	633,99	3 169,950
117.	28752742900320 к	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	633,99	1 267,980
118.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,050	24,00	49,200
119.	28752744010006 5	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,050	185,90	9,295
120.	28752744010050	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,000	5 666,70	5 666,700
121.	28752744010050 4	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, Р=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc	1,000	2 296,00	2 296,000
122.	2875274401063	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
123.	28752744010751 9	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Нp=2.3 м; с электродвигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 193,00	2 386,000
124.	28752744010885 50	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит.Q=95 кВт (0,0817 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "ECON" GTKWRU-95 "Galmet" Польша)	buc	1,000	81 500,00	81 500,000
125.	28752744021000	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc	1,000	2 159,58	2 159,580
126.	28752744282002 5	Flansa rotunda libera Ду25	buc	4,000	57,50	230,000
127.	28752744282002 9	Flansa rotunda libera Ду65	buc	2,000	57,50	115,000
128.	28752744282003 0	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	6,000	53,33	319,980
129.	28752744282003 1	Flansa rotunda libera Ду25мм	buc	2,000	53,33	106,660
130.	28752744282003 2	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	4,000	70,83	283,320
131.	28752744282004 0	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	3,000	87,50	262,500
132.	28752744282005 0	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	24,000	119,17	2 860,080
133.	28752744282005 056	Flansa rotunda libera Ду 65мм	buc	14,000	119,17	1 668,380
134.	28752744282006	Flansa rotunda libera d65	buc	4,000	118,00	472,000
135.	28752744628200 40	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	8,000	87,50	700,000
136.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,234	3,00	0,702
137.	29131241241185 0	DistribuitoR Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	152,33	152,330
138.	29131241241185 1	DistribuitoR Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	152,33	152,330
139.	29131345005159	Robinet de aerisire cu cheie (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC	buc	5,000	101,66	508,300

		Danfoss)				
140.	29131345010909 99158	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	9,000	36,00	324,000
141.	29131345010909 99159	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	18,000	36,00	648,000
142.	29131345010913 57	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	3,000	22,00	66,000
143.	29131345010913 87	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	4,000	22,00	88,000
144.	29131545000004 5	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм)	buc	1,000	259,00	259,000
145.	29131566450000 0	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж)	buc	5,000	336,00	1 680,000
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,187	2,00	2,374
147.	4566767899911	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ЕТ"	buc	1,000	6 360,00	6 360,000
148.	4566767899912	Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,000	6 363,00	6 363,000
149.	4566767899913	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,35 м3/час, Нp=4,0 vd.cm. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc	2,000	1 583,00	3 166,000
150.	4566767899914	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Нp=4,0 vd.cm. N=57Вт. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc	2,000	1 193,00	2 386,000
151.	5	Masa utilajului	t	0,160	10 000,00	1 600,000
152.	5632568450950	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Нp=5,5 м; с электродвигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc	2,000	2 075,00	4 150,000
153.	8876545435456- 2	Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,000	430,00	430,000
154.	8876545435456- 3	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	210,00	210,000
155.	8876545435456- 4	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,000	533,00	533,000
156.	8876545435456- 5	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,000	402,00	402,000
157.	8876545435456- 6	Лопата	buc	1,000	115,00	115,000
158.	8876545435456- 7	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc	1,000	590,00	590,000
159.	8876545435456- 8	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvстаж=220м3/час с электроприводом типа AMV, Ру1,6МПа VF3 040 В 1685 "Danfoss"	buc	1,000	1 780,00	1 780,000
160.	8876545435456- 9	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc	1,000	16 206,00	16 206,000
		Total materiale de construcții				227 021,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,300	45,00	13,500
2.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	10,000	55,00	550,000
3.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,090	280,00	2 825,200
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,088	220,00	19,360
5.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,007	28,00	0,196
6.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,700	45,00	76,500
7.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	7,500	45,00	337,500
8.	29522700076021 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	45,00	4,500
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900	18,00	16,200
10.	29522700076091	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	18,00	5,400
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,265	79,40	21,041
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,410	210,00	86,100
		Total utilaje de constructii				3 955,50

Total deviz:

**259 531,8
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-1-SM SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводная арматура				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc			4 107,441 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	287527420500054	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж	buc	1,0000	3 833,00	3 833,000
	28752744282006	Flansa rotunda libera d65	buc	2,0000	118,00	236,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	14,00	0,140
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			313,081 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	28752742050125к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	159,78	159,780
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,112
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600
3	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			255,881 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	28752742050120к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	102,58	102,580
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,112
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,	buc			967,396

		cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п)				30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	2875274285035077	Robinet cu sertar Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п	buc	1,0000	677,60	677,600
	28752744282005056	Flansa rotunda libera Ду 65мм	buc	2,0000	119,17	238,340
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,145
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,27	1,854
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,897
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	15,00	3,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	40,00	1,000
5	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc			967,396 30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28752742850350k	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	677,60	677,600
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	119,17	238,340
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,145
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,27	1,854
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,897
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	15,00	3,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	40,00	1,000
6	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc			726,776 30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,000
	28752742850350k1	Robinet (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	436,98	436,980
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	119,17	238,340
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,145
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	9,27	1,854
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,897
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	15,00	3,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	40,00	1,000
7	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			505,291 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	28752742850332k	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	325,33	325,330
	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	2,0000	70,83	141,660
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч9п2	buc			110,287 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	2875274205100207	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	102,58	102,580

	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,747
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			110,287 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	287527420510020	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	102,58	102,580
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,747
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			641,697 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	28752742900320к	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	633,99	633,990
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,748
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960
11	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc			594,192 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	2875274209094033	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc	1,0000	380,89	380,890
	2875274462820040	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	87,50	175,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600
12	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п)	buc			327,101 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	28752742058252	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п)	buc	1,0000	173,80	173,800
	287527442820029	Flansa rotunda libera Ду65	buc	2,0000	57,50	115,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,112
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600
13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc			281,631 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	287527420592044	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,0000	136,67	136,670
	287527442820031	Flansa rotunda libera Ду25мм	buc	2,0000	53,33	106,660
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,112
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,600

14	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2)	buc			281,631 24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,000
	287527420592045	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	136,67	136,670
	287527442820030	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	53,33	106,660
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,27	1,112
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,879
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	15,00	1,500
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	40,00	0,600
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , 15ч8п2)	buc			641,697 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,000
	287527429003200	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , 15ч8п2)	buc	1,0000	633,99	633,990
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,747
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960
16	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж)	buc			347,697 10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,00	10,000
	291315664500000	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж)	buc	1,0000	336,00	336,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	49,82	0,797
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	30,00	0,900
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKB Danfoss	buc			472,514 35,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,600
	287527411015941	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss	buc	1,0000	427,35	427,350
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,27	1,080
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc			472,514 35,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,600
	287527411015940	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1,0000	427,35	427,350
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,27	1,080
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, тип ZKT Danfoss	buc			472,514 35,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,600
	287527411015942	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss	buc	1,0000	427,35	427,350
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,27	1,080
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, тип ZKT Danfoss	buc			472,514 35,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,600
	287527411015943	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,0000	427,35	427,350
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484

	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,27	1,080
21	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукиционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм)	buc			270,697 10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,00	10,000
	291315450000045	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукиционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм)	buc	1,0000	259,00	259,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	49,82	0,797
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	30,00	0,900
22	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc			105,660 4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	40,00	4,000
	29131345005159	Robinet de aerisire cu cheie (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,0000	101,66	101,660
		1.2. Трубопроводы				
23	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m			130,267 38,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	40,00	38,400
	25212167010003	Teava din otel 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	75,00	76,125
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	9,27	0,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,35	2,439
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	15,00	0,600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,50	0,072
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	80,00	12,000
24	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			86,833 32,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	40,00	32,800
	252121670105703	Teava din otel avind diametrul de 57x3.0mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	50,63	51,389
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,27	0,445
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,35	1,736
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	15,00	0,390
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,50	0,072
25	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			79,089 32,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	40,00	32,800
	252121670104530	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	43,00	43,645
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	9,27	0,445
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,35	1,736
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	15,00	0,390
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,50	0,072
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m			58,900 22,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	40,00	22,400
	252121670153220	Teava din otel avind diametrul de 32x2.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	34,00	34,510
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	14,35	1,234
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	15,00	0,360

	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	9,27	0,352
27	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , GOCT 10704-91*	m			49,247 19,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,200
	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm, GOCT 10704-91*	m	1,0150	28,13	28,552
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,918
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,255
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,278
28	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm , GOCT 10704-91*	m			49,247 19,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,200
	252121670102526	Teava din otel avind diametrul de 18x2.0mm, GOCT 10704-91*	m	1,0150	28,13	28,552
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,918
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,255
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,278
29	IE06A	Verificarea preliminar la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			18,400 4,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	40,00	4,400
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	280,00	14,000
30	IE06B	Verificarea preliminar la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			25,600 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	40,00	6,000
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	280,00	19,600
31	IE07A	Verificarea preliminar la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			14,800 3,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	40,00	3,600
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	280,00	11,200
32	IE07B	Verificarea preliminar la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			22,000 5,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1300	40,00	5,200
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	280,00	16,800
33	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2			65,964 44,879
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	40,00	44,879
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,910
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,400
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,30	1,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375
		1.3. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			47,085 19,200

		culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 3262-75*				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,200
	25212167012525	Teava din otel , ф25x2,5mm, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	26,00	26,390
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,918
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,255
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,043
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,278
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm ГОСТ 3262-75*	m			41,635 19,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,200
	25212167012025	Teava din otel , ф20x2,5mm, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	20,63	20,939
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,918
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	15,00	0,255
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,50	0,043
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,278
36	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			18,400 4,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	40,00	4,400
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	280,00	14,000
37	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			14,800 3,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	40,00	3,600
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	280,00	11,200
38	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai BT-177I)	m2			65,977 44,889
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	40,00	44,889
	24301161041602	Email alchidic BT-177	kg	0,3000	39,70	11,910
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,400
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,30	1,403
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375
		1.4. Распределительная гребенка				
39	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			352,330 200,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	40,00	200,000
	291312412411850	Distribuitor Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	152,33	152,330
40	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			352,330 200,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	40,00	200,000
	291312412411851	Distribuitor Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	152,33	152,330
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Подвески)	kg			10,841 2,400
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,00	1,200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	37,00	4,292

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	79,40	2,144
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	220,00	1,980
42	0	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc			28,200
						0,000
	17113173060107	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc	1,0000	28,20	28,200
43	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			10,840
						2,400
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,00	1,200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	37,00	4,293
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	79,40	2,149
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	220,00	1,974
44	0	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc			28,200
						0,000
	171131730601070	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc	1,0000	28,20	28,200
45	0	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc			28,200
						0,000
	171131730601044	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	1,0000	28,20	28,200
46	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			28,200
						0,000
	171131730601084	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,0000	28,20	28,200
47	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc			26,910
						0,000
	17113173060154	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	1,0000	26,91	26,910
48	0	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc			24,800
						0,000
	17113173060333	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	1,0000	24,80	24,800
49	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			21,360
						0,000
	17113173060125	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	21,36	21,360
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			22,250
						8,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,400
	2775276332324	Confectii metalice (Сталь угловая 32x32x4)	kg	1,0000	13,92	13,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg			22,250
						8,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,400
	2775276345454	Confectii metalice (Сталь угловая 45x45x4)	kg	1,0000	13,92	13,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			22,290
						8,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,400
	2775276345410	Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм)	kg	1,0000	13,96	13,960
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145

	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф12мм)	kg			22,290 8,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,400
	27752763454101	Confectii metalice (Сталь круглая ф12мм)	kg	1,0000	13,96	13,960
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф14мм)	kg			22,290 8,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,400
	27752763454101	Confectii metalice (Сталь круглая ф12мм)	kg	1,0000	13,96	13,960
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
55	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			974,681 428,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	40,00	428,000
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	36,00	190,800
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	26,00	119,600
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	33,30	219,781
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,500
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
56	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции из плит марки 75 толщиной 60мм с покрытием из стали	m2			54,005 26,240
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	40,00	26,240
	268216261130341	Конструкции из плит марки 75 толщиной 60мм с покрытием из стали	m2	1,0300	26,00	26,763
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,277
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,725
57	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (с покрытием из стали)	m3			734,378 453,196
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	40,00	377,182
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	40,00	76,014
	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	1,0300	248,00	263,056
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	16,00	18,126
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			79,255 42,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,400
	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. М-125 толщ40мм	m2	1,0300	29,00	29,870
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	16,00	1,040
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,720
59	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie	m2			79,099 21,080

		pina la 0,35 m, confectionare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	40,00	21,080
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	21,00	57,876
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	2,00	0,144
60	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			66,521 40,121
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	40,00	40,121
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	1,20	26,400
		1.7. Газоходы				
61	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Газоходы) F=0.4m2	t			25 721,650 2 800,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	40,00	560,000
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	40,00	2 100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,000
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	21,00	22 050,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	37,00	407,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	14,35	60,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	9,27	58,400
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	9,00	144,000
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	9,00	162,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	2,00	40,000
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			5,310 4,410
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	40,00	4,410
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
63	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			9,354 3,179
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	40,00	3,179
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	45,00	5,423
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,500
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	28,00	0,251
64	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ФЛ-086 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177) снаружи	m2			84,590 55,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	40,00	55,200
	2430116104164	Email БТ-177	kg	0,4500	38,00	17,100
	24302261008146	Grund ФЛ-086	kg	0,1500	55,00	8,250
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,30	1,415
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
65	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (2 straturi de email ПФ-837) внутри	m2			104,461 74,842
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	40,00	74,842
	2430116100000	Email ПФ-837	kg	0,4500	48,00	21,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	15,00	2,250
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	15,00	2,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	17,00	0,895
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,374
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.8. Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией				
66	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250	buc			540,500 28,000

		PRATICO 39CP0825				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-1	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825	buc	1,0000	512,50	512,500
67	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425	buc			363,000 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-2	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425	buc	1,0000	335,00	335,000
68	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc			1 361,330 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-3	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025	buc	1,0000	1 333,33	1 333,330
69	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc			918,000 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-4	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc	1,0000	890,00	890,000
70	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc			1 258,000 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-5	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc	1,0000	1 230,00	1 230,000
71	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc			828,000 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-6	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc	1,0000	800,00	800,000
72	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc			363,000 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-7	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm -	buc	1,0000	335,00	335,000

		SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425				
73	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc			257,000 28,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,5600	40,00	22,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1400	40,00	5,600
	2523156719000-8	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc	1,0000	229,00	229,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
74	IA13C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw Котлоагрегат водогрейный твердо-топливн, стальн.Q=95 кВт "ЕКОН" GTKWRU Galmet" (Польша)	buc			3 794,360 2 800,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	70,0000	40,00	2 800,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	24,00	48,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	33,00	8,250
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,5000	14,00	21,000
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,6000	28,00	16,800
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	10,0000	3,00	30,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	5,00	0,750
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	7,0000	45,00	315,000
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	10,0000	55,00	550,000
75	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . MX 13 "BIRAL"	buc			210,362 88,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	40,00	88,000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	33,00	3,300
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,27	2,039
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,462
76	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . A14-2 "DAB"	buc			210,362 88,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	40,00	88,000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	33,00	3,300
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,27	2,039
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,462
77	IA17C	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л	buc			304,601 140,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	40,00	140,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,3000	33,00	42,900
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,491
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,000
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	12,00	36,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,27	0,810
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	45,00	18,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
78	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul	buc			227,845

		nominal de intrare de 65 mm Danfoss				212,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	40,00	212,000
	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,0500	185,90	9,295
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,950
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,600
79	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=150л	buc			96,201 40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	12,00	12,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,27	0,810
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,491
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,000
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	45,00	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
80	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm Danfoss 149B 1801	buc			219,750 212,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	40,00	212,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	24,00	1,200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,950
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,600
81	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Подмешивающий насос MX 10-2"BIRAL"	buc			231,841 88,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	40,00	88,000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	38,00	22,800
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,27	2,039
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,462
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	33,00	1,980
82	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc			265,884 192,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	40,00	192,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	49,82	4,484
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	30,00	5,400
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	45,00	36,000
83	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc			265,884 192,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	40,00	192,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	49,82	4,484
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	30,00	5,400
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	45,00	36,000
84	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос контура ГСВ, VA35/120	buc			231,841 88,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	40,00	88,000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	38,00	22,800
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,160
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,27	2,039
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,462
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	33,00	1,980
85	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный, VA 25	buc			231,841 88,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	40,00	88,000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	38,00	22,800
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,27	2,160

	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,27	2,039
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,462
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	33,00	1,980
86	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=200л SICCC 209 АРТ	buc			209,225 92,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	40,00	92,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	33,00	11,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,495
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,800
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	12,00	36,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,27	0,810
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	45,00	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
87	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=20л, VEC 20V, "Varem ")	buc			96,201 40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,000
	28752741220001	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000
	28112368323901	Burghiu cu cap widia	buc	1,0000	12,00	12,000
	28741158277261	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,27	0,810
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,491
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,000
	295227000760211	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	45,00	4,500
	29522700076091	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	18,00	5,400
88	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvсmax=220м3/час с электроп. типа AMV, VF3 040 B 1685 " Danfoss")	buc			372,620 64,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	40,00	64,000
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	3,0000	87,50	262,500
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,27	3,240
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,10	1,200
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,20	2,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	33,00	7,590
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	40,00	2,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	9,27	4,635
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	14,35	18,655
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	15,00	6,000
89	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			192,735 174,400
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,400
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	35,00	18,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,310
		2.2. Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте:				
90	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse,Ультразвуковой дебитомер ф40	set			159,692 123,600
	1	Muncitor	h-om	3,0900	40,00	123,600
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,4030	32,00	12,896
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0030	32,00	0,096
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	210,00	23,100
91	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Панель учета тепловой энергии Sharky 775)	buc			126,048 123,200
	1	Muncitor	h-om	3,0800	40,00	123,200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0470	32,00	1,504
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	32,00	1,344
92	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria	set			1 029,498

		complexitatii: I (Комплект датчиков температуры)				179,600
	1	Muncitor	h-om	4,4900	40,00	179,600
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	32,00	11,648
	5	Masa utilajului	t	0,0800	10 000,00	800,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	45,00	6,750
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	210,00	31,500
		2.3. Закладные детали для установки КИПиА				
93	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc			45,546 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,000
	2913134501091357	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	1,0000	22,00	22,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,646
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,27	0,241
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360
94	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc			45,546 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,000
	2913134501091387	Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	1,0000	22,00	22,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,646
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,27	0,241
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360
95	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			59,546 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,000
	2913134501090999158	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1,0000	36,00	36,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,646
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,27	0,241
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360
96	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			59,546 22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,000
	2913134501090999159	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	1,0000	36,00	36,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,646
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	9,27	0,241
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360
		3. Valoarea utilajului				
97	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит.Q=95 кВт (0,0817 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU-95 "Galmet" Польша)	buc			81 500,000 0,000
	2875274401088550	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит.Q=95 кВт (0,0817 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU-95 "Galmet" Польша)	buc	1,0000	81 500,00	81 500,000
98	Pretul firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Hp=2.3 м; с электро-двигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария	buc			1 193,000 0,000
	287527440107519	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Hp=2.3 м; с электро-двигателем	buc	1,0000	1 193,00	1 193,000

		N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария				
99	Preturi firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc			2 075,000 0,000
	5632568450950	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc	1,0000	2 075,00	2 075,000
100	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc			2 159,580 0,000
	28752744021000	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc	1,0000	2 159,58	2 159,580
101	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф65, Ру16 бар Danfoss	buc			5 666,700 0,000
	28752744010050	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	5 666,70	5 666,700
102	Pretul firmei	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc			2 296,000 0,000
	287527440100504	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, P=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc	1,0000	2 296,00	2 296,000
103	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc			3 000,000 0,000
	2875274401063	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
104	Pretul firmei	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Hр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc			1 933,400 0,000
	28752741215277	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Hр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc	1,0000	1 933,40	1 933,400
105	Pret firmei	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc			6 360,000 0,000
	4566767899911	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	6 360,00	6 360,000
106	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc			6 363,000 0,000
	4566767899912	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	6 363,00	6 363,000
107	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,35 м3/час, Hр=4,0 вd.cm. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc			1 583,000 0,000
	4566767899913	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,35 м3/час, Hр=4,0 вd.cm. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc	1,0000	1 583,00	1 583,000
108	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Hр=4,0 вd.cm. N=57Вт. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc			1 193,000 0,000
	4566767899914	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Hр=4,0 вd.cm. N=57Вт. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc	1,0000	1 193,00	1 193,000
109	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, P=8 бар , TИP "SICC 209 EVPX" Италия	buc			7 666,000 0,000
	2875274050267	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, P=8 бар , TИP "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,0000	7 666,00	7 666,000
110	Pretul firmei	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc			524,000 0,000
	28752741238209	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V ,	buc	1,0000	524,00	524,000

		"Varem ". Италия				
111	Pret firmei	Тележка для подачи топлива к топке	buc			430,000
						0,000
	8876545435456-2	Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,0000	430,00	430,000
112	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			210,000
						0,000
	8876545435456-3	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	210,00	210,000
113	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			533,000
						0,000
	8876545435456-4	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	533,00	533,000
114	Pret firmei	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc			402,000
						0,000
	8876545435456-5	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,0000	402,00	402,000
115	Pret firmei	Лопата	buc			115,000
						0,000
	8876545435456-6	Лопата	buc	1,0000	115,00	115,000
116	Pret firmei	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc			590,000
						0,000
	8876545435456-7	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc	1,0000	590,00	590,000
117	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Py1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss"	buc			1 780,000
						0,000
	8876545435456-8	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Py1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss"	buc	1,0000	1 780,00	1 780,000
118	Pret firmei	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc			16 206,000
						0,000
	8876545435456-9	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc	1,0000	16 206,00	16 206,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1-SM
SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Bloc administrativ Centrala termica Termoficare

Valoarea de deviz 259 531,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводная арматура				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc	2,000	4 107,441 24,000	8 214,883 48,000
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	313,081 24,000	313,081 24,000
3	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	255,881 24,000	255,881 24,000
4	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	7,000	967,396	6 771,772

		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п)			30,000	210,000
5	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	10,000	$\frac{967,396}{30,000}$	$\frac{9\ 673,960}{300,000}$
6	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	2,000	$\frac{726,776}{30,000}$	$\frac{1\ 453,552}{60,000}$
7	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	2,000	$\frac{505,291}{24,000}$	$\frac{1\ 010,583}{48,000}$
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч9п2	buc	11,000	$\frac{110,287}{6,000}$	$\frac{1\ 213,160}{66,000}$
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	$\frac{110,287}{6,000}$	$\frac{2\ 095,459}{114,000}$
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	$\frac{641,697}{6,000}$	$\frac{1\ 283,395}{12,000}$
11	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный	buc	4,000	$\frac{594,192}{24,000}$	$\frac{2\ 376,766}{96,000}$

		фланцевый Ду50мм , 16кч9п)				
12	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду65мм , 16кч9п)	buc	1,000	$\frac{327,101}{24,000}$	$\frac{327,101}{24,000}$
13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,000	$\frac{281,631}{24,000}$	$\frac{281,631}{24,000}$
14	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2)	buc	3,000	$\frac{281,631}{24,000}$	$\frac{844,894}{72,000}$
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , 15ч8п2)	buc	5,000	$\frac{641,697}{6,000}$	$\frac{3\ 208,486}{30,000}$
16	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж)	buc	5,000	$\frac{347,697}{10,000}$	$\frac{1\ 738,486}{50,000}$
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKB Danfoss	buc	8,000	$\frac{472,514}{35,600}$	$\frac{3\ 780,112}{284,800}$
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	2,000	$\frac{472,514}{35,600}$	$\frac{945,028}{71,200}$
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,000	$\frac{472,514}{35,600}$	$\frac{1\ 890,056}{142,400}$

		Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, тип ZKT Danfoss				
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, тип ZKT Danfoss	buc	4,000	472,514 35,600	1 890,056 142,400
21	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм)	buc	1,000	270,697 10,000	270,697 10,000
22	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа MATIC Danfoss)	buc	5,000	105,660 4,000	528,300 20,000
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				50 367,339 1 872,800
		1.2. Трубопроводы				
23	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m	18,000	130,267 38,400	2 344,812 691,200
24	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	9,000	86,833 32,800	781,499 295,200
25	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura	m	6,000	79,089 32,800	474,533 196,800

		in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГOCT 10704-91*				
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГOCT 10704-91*	m	10,000	58,900 22,400	588,999 224,000
27	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , ГOCT 10704-91*	m	30,000	49,247 19,200	1 477,408 576,000
28	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm , ГOCT 10704-91*	m	2,000	49,247 19,200	98,494 38,400
29	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	32,000	18,400 4,400	588,800 140,800
30	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	43,000	25,600 6,000	1 100,800 258,000
31	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	32,000	14,800 3,600	473,600 115,200
32	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate,	m	43,000	22,000 5,200	946,000 223,600

		inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"				
33	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	12,060	65,964 44,879	795,524 541,240
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				9 670,469 3 300,440
		1.3. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,000	47,085 19,200	470,850 192,000
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	8,000	41,635 19,200	333,076 153,600
36	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	18,000	18,400 4,400	331,200 79,200
37	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	18,000	14,800 3,600	266,400 64,800
38	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	2,160	65,977 44,889	142,510 96,960

		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				1 544,036 586,560
		1.4. Распределительная гребенка				
39	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	352,330 200,000	352,330 200,000
40	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	352,330 200,000	352,330 200,000
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				704,660 400,000
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Подвески)	kg	3,000	10,841 2,400	32,522 7,200
42	0	Подвеска для трубопровода для ф 50мм	buc	1,000	28,200 0,000	28,200 0,000
43	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg	6,800	10,840 2,400	73,713 16,320
44	0	Опора подвижная ОПБ-1/273	buc	2,000	28,200 0,000	56,400 0,000
45	0	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	8,000	28,200 0,000	225,600 0,000
46	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	4,000	28,200 0,000	112,800 0,000
47	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	4,000	26,910 0,000	107,640 0,000
48	0	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	12,000	24,800 0,000	297,600 0,000

49	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	14,000	21,360 0,000	299,040 0,000
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	35,000	22,250 8,000	778,750 280,000
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	50,000	22,250 8,000	1 112,500 400,000
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	20,000	22,290 8,000	445,800 160,000
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф12мм)	kg	15,000	22,290 8,000	334,350 120,000
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф14мм)	kg	30,000	22,290 8,000	668,700 240,000
55	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,160	974,681 428,000	155,949 68,480
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				4 729,564 1 292,000
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
56	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma	m2	0,750	54,005 26,240	40,504 19,680

		din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции из плит марки 75 толщиной 60мм с покрытием из стали				
57	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (с покрытием из стали)	m3	0,873	734,378 453,196	641,112 395,640
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	9,800	79,255 42,400	776,699 415,520
59	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	10,930	79,099 21,080	864,557 230,400
60	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	10,930	66,521 40,121	727,072 438,520
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				3 049,944 1 499,760
		1.7. Газоходы				
61	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la	t	0,020	25 721,650 2 800,000	514,433 56,000

		canale de fum (Газоходы) F=0.4m2				
62	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	0,780	5,310 4,410	4,142 3,440
63	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	0,780	9,354 3,179	7,296 2,480
64	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ФЛ-086 1сл. si 2 straturi de email БТ-177) снаружи	m2	0,400	84,590 55,200	33,836 22,080
65	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (2 straturi de email ПФ-837) внутри	m2	0,380	104,461 74,842	39,695 28,440
		Total Газоходы Inclusiv salariu				599,402 112,440
		1.8. Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией				
66	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825	buc	1,000	540,500 28,000	540,500 28,000
67	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425	buc	1,000	363,000 28,000	363,000 28,000
68	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P.	buc	1,000	1 361,330 28,000	1 361,330 28,000

		39CP0025				
69	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125	buc	7,000	918,000 28,000	6 426,000 196,000
70	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933	buc	1,000	1 258,000 28,000	1 258,000 28,000
71	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620	buc	1,000	828,000 28,000	828,000 28,000
72	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425	buc	1,000	363,000 28,000	363,000 28,000
73	TfE04F	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250	buc	3,000	257,000 28,000	771,000 84,000
		Total Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией Inklusiv salariu				11 910,830 448,000
		<i>Total</i>	lei			82 576,244
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 140,200
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			701,984
		<i>Total</i>	100,00 +			85 418,428
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			3 416,737
		<i>Total</i>	100,00 +			88 835,165

		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			888,351
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				89 723,516 9 512,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
74	IA13C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw Котлоагрегат водогрейный твердо-топливн, стальн.Q=95 кВт "EKON" GTKWURU Galmet" (Польша)	buc	1,000	3 794,360 2 800,000	3 794,360 2 800,000
75	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . MX 13 "BIRAL"	buc	2,000	210,362 88,000	420,723 176,000
76	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . A14-2 "DAB"	buc	2,000	210,362 88,000	420,723 176,000
77	IA17C	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л	buc	1,000	304,601 140,000	304,601 140,000
78	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm Danfoss	buc	1,000	227,845 212,000	227,845 212,000
79	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=150л	buc	1,000	96,201 40,000	96,201 40,000
80	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm Danfoss 149B 1801	buc	1,000	219,750 212,000	219,750 212,000
81	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie)	buc	2,000	231,841	463,683

		montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Подмешивающий насос MX 10-2"BIRAL"			88,000	176,000
82	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	265,884 192,000	265,884 192,000
83	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc	1,000	265,884 192,000	265,884 192,000
84	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос контура ГСВ, VA35/120	buc	2,000	231,841 88,000	463,683 176,000
85	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный, VA 25	buc	2,000	231,841 88,000	463,683 176,000
86	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=200л SICC 209 APT	buc	1,000	209,225 92,000	209,225 92,000
87	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=20л, VEC 20V, "Varem")	buc	1,000	96,201 40,000	96,201 40,000
88	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvmax=220м3/час с электроп. типа AMV, VF3 040 B 1685 "Danfoss")	buc	1,000	372,620 64,000	372,620 64,000
89	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1,000	192,735 174,400	192,735 174,400

		Total Оборудование Inclusiv salariu				8 277,801 5 038,400
		2.2. Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте:				
90	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, Ультразвуковой дебитомер ф40	set	1,000	159,692 123,600	159,692 123,600
91	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Панель учета тепловой энергии Sharky 775)	buc	1,000	126,048 123,200	126,048 123,200
92	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Комплект датчиков температуры)	set	2,000	1 029,498 179,600	2 058,996 359,200
		Total Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Inclusiv salariu				2 344,736 606,000
		2.3. Закладные детали для установки КИПиА				
93	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	3,000	45,546 22,000	136,637 66,000
94	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	4,000	45,546 22,000	182,183 88,000
95	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	9,000	59,546 22,000	535,911 198,000
96	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de	buc	18,000	59,546	1 071,822

		incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)			22,000	396,000
		Total Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				1 926,553 748,000
		<i>Total</i>	lei			12 549,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 438,290
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			50,670
		<i>Total</i>	100,00 +			14 038,050
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			3 835,440
		<i>Total</i>	100,00 +			17 873,490
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			178,735
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 052,225 6 392,400
		3. Valoarea utilajului				
97	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит.Q=95 кВт (0,0817 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "ЕКОН" GTKWRU-95 "Galmet" Польша)	buc	1,000	<u>81 500,000</u> 0,000	<u>81 500,000</u> 0,000
98	Pretul firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=2.75 м3/час; Hр=2.3 м; с электро-двигателем N= 68-96 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 13 "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	<u>1 193,000</u> 0,000	<u>2 386,000</u> 0,000
99	Preturi firmei	Насос сетевой воды котлового контура №1 Qp=1,35 м3/час; Hр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия	buc	2,000	<u>2 075,000</u> 0,000	<u>4 150,000</u> 0,000
100	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor	buc	1,000	<u>2 159,580</u> 0,000	<u>2 159,580</u> 0,000
101	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф65, Ру16 бар	buc	1,000	<u>5 666,700</u>	<u>5 666,700</u>

		Danfoss			0,000	0,000
102	Pretul firmei	Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, Р=6бар "Varem" 41VE0250, Италия	buc	1,000	2 296,000 0,000	2 296,000 0,000
103	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
104	Pretul firmei	Подмешивающий насос Qp=0,86м3/час; Hр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария	buc	2,000	1 933,400 0,000	3 866,800 0,000
105	Pret firmei	Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,000	6 360,000 0,000	6 360,000 0,000
106	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,000	6 363,000 0,000	6 363,000 0,000
107	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,35 м3/час, Hр=4,0 вd.cm. N=71Вт. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия	buc	2,000	1 583,000 0,000	3 166,000 0,000
108	Pret firmei	Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q p=0,0372 м3/час, Hр=4,0 вd.cm. N=57Вт. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия	buc	2,000	1 193,000 0,000	2 386,000 0,000
109	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, Р=8 бар , ТИР "SICC 209 EVPX" Италия	buc	1,000	7 666,000 0,000	7 666,000 0,000
110	Pretul firmei	Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1,000	524,000 0,000	524,000 0,000
111	Pret firmei	Тележка для подачи топлива к топке	buc	1,000	430,000 0,000	430,000 0,000
112	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	210,000 0,000	210,000 0,000
113	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,000	533,000 0,000	533,000 0,000
114	Pret firmei	Огнетушитель порошковый ОП-1	buc	1,000	402,000 0,000	402,000 0,000

115	Pret firmei	Лопата	buc	1,000	115,000 0,000	115,000 0,000
116	Pret firmei	Ящик с песком емк. 0,5м3	buc	1,000	590,000 0,000	590,000 0,000
117	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Py1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss"	buc	1,000	1 780,000 0,000	1 780,000 0,000
118	Pret firmei	Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Ультразвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт	buc	1,000	16 206,000 0,000	16 206,000 0,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				151 756,080

						259 531,80
		Total deviz: Inclisiv salariu				15 904,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-3 - C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13
Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

Valoarea de deviz 184 469,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 13:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,879	40,00	7 035,14
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,680	40,00	4 587,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	120,182	40,00	4 807,26
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,039	40,00	1 401,57
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	130,590	40,00	5 223,60
6.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,280	40,00	691,20
7.	7129020012800	Pavator	h-om	4,554	40,00	182,16
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,450	40,00	378,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,040	40,00	681,60
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,297	40,00	691,87
11.	7136080025001	Montator	h-om	4,339	40,00	173,54
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,590	40,00	1 383,60
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	35,750	40,00	1 430,00
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,073	40,00	562,92
15.	7212030022700	Sudor	h-om	4,200	40,00	168,00
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602,878	40,00	24 115,14
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,800	40,00	2 352,00
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1,024	40,00	40,96
19.	7422010060100	Timplar	h-om.	20,256	40,00	810,24
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,178	40,00	2 327,14
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,876	40,00	10 235,05
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,256	40,00	10,24
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,669	40,00	26,75
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,868	40,00	634,71
Total manopera						69 949,90

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	650,00	3 100,50
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,400	1,20	2,88
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,650	235,00	1 092,66

4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,192	235,00	1 220,03
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,944	19,00	36,94
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,978	5,00	24,89
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	3 020,00	106,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,282	3 020,00	850,43
9.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (Доски чистых полов)	m3	1,331	3 020,00	4 018,41
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,072	3 020,00	215,93
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 020,00	24,46
12.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,000	0,60	43,20
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,000	0,05	4,20
14.	2010237318750	Distantieri	buc	148,140	0,05	7,41
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	11,468	85,00	974,75
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC - 2-хкамерный)	m2	1,570	1 120,00	1 758,40
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,205	0,80	8,16
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,324	0,60	23,59
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021	300,00	6,27
20.	21111166310121000003	Beton B15	m3	3,167	1 120,00	3 547,26
21.	2166314541542	Beton B15	m3	1,330	1 120,00	1 489,82
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,432	14,00	6,05
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,285	28,33	36,41
24.	2320187315789	Decofrol	kg	12,472	78,79	982,64
25.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,560	9,20	69,55
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	131,160	21,00	2 754,36
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,417	22,15	9,24
28.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,160	24,00	51,84
29.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,325	57,00	18,52
30.	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	12,990	10,00	129,90
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,400	28,00	151,20
32.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	11,138	35,67	397,31
33.	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	34,640	21,00	727,44
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,200	21,00	88,20
35.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	7,240	21,00	152,04
36.	24302261000001	Fuga	kg	1,386	23,00	31,88
37.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка)	kg	12,035	14,00	168,49
38.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,225	26,80	461,63
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,800	3,20	53,76
40.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,880	15,20	13,38
41.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	3,200	56,54	180,93
42.	26163102100000	Beton B12,5	m3	2,868	980,00	2 810,25
43.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,153	685,83	790,76
44.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,055	730,00	39,86
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,500	3,10	5 361,45
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400	1,45	12,18
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100	1,65	765,76
48.	26531021008311	Tink	kg	66,700	17,00	1 133,90

49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,672	12,00	44,06
50.	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	4,893	858,30	4 199,83
51.	2663102100001h2	Beton clasa B15	m3	1,182	1 120,00	1 323,62
52.	266332310210001	Beton B15	m3	2,434	1 120,00	2 726,64
53.	266332310210003	Beton B7,5	m3	6,523	858,30	5 598,78
54.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,764	620,83	474,07
55.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	608,33	322,41
56.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,199	695,80	138,60
57.	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,475	931,70	442,74
58.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,720	845,83	609,00
59.	26641021030015	Mortar ciment-var M-100	m3	1,365	845,83	1 154,56
60.	26701122030002	Placi tip faianta (exterior)	m2	4,410	95,00	418,95
61.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,300	3,00	129,90
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,500	3,00	46,50
63.	2682132600472201	Membrane bituminoase (Diler)	m2	28,980	32,90	953,44
64.	26821326016261	Carton bitumat (Пубемастр)	m2	55,200	18,80	1 037,76
65.	2710602000080	Armatura A1	kg	7,200	10,50	75,60
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,021	9,00	576,19
67.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	470,782	9,00	4 237,04
68.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	13,120	9,00	118,08
69.	2710703518270	Otel profilat (Ограждение из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 808,636	9,00	16 277,72
70.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,197	16,00	83,14
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,670	16,00	90,73
72.	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	3,200	68,00	217,60
73.	28112363098002	Двери из сетки на каркасе из квад. труб	kg	420,000	15,50	6 510,00
74.	281123630990011	Confectii metalice (Закл/дет из сорт.стали)	kg	21,701	14,95	324,43
75.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,400	12,50	380,00
76.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,540	30,00	16,20
77.	28631463102312	Broasca (Защелки)	buc	8,000	25,00	200,00
78.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,273	13,40	3,66
79.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,782	12,50	9,78
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,966	14,23	469,11
81.	2873122005400g2	Granulit pentru betoane (керамзит)	m3	1,747	570,83	997,35
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,469	14,44	93,42
83.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,160	14,44	31,19
84.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,209	37,00	7,72
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,713	37,00	396,37
86.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,179	0,60	18,71
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,600	0,50	36,80
88.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,179	0,20	6,24
89.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,520	12,60	6,55
90.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,780	12,50	172,25
91.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,118	15,20	47,39
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,080	2,50	2,70
Total materiale de constructii						86 981,96

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,588	45,00	26,46

2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,400	15,00	36,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,252	10,50	2,64
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,009	10,50	10,60
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,603	171,90	103,62
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,778	171,90	993,29
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,108	20,00	2,16
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,286	20,00	5,72
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,972	10,50	188,71
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,606	208,39	126,26
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,090	21,36	23,29
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,108	18,26	20,23
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,722	18,26	141,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,039	45,00	181,76
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,452	52,08	23,56
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,174	20,00	3,48
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,186	12,00	2,23
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,653	98,49	162,78
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,068	171,90	11,72
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007	125,00	0,88
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,091	126,18	11,49
		Total utilaje de construcții				2 077,90

Total	lei	159 009,75
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 738,73
Transportarea materialelor	1,00 %	869,82
Total	100,00 +	175 618,29
Cheltuieli de regie	4,00 %	7 024,73
Total	100,00 +	182 643,03
Beneficiul	1,00 %	1 826,43

Total deviz:

**184 469,4
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-3 - C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			47,60 47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			820,34 352,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,54
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			328,75 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 352,19 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			80,75 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46

	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,44	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			12,55 3,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	40,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=8мм включительно)	kg			12,71 3,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	40,00	3,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			11,91 2,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	40,00	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg			32,91 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	281123630990011	Confectii metalice (Закл/дет из сорт.стали)	kg	1,0400	14,95	15,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	22,15	0,45
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5) лист2 сеч а-а + лист 6	m3			1 079,91 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266332310210003	Beton B7,5	m3	1,0250	858,30	892,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			80,75 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,44	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu	m2			45,94

		sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)				15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	730,00	22,65
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,20	7,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	125,00	0,50
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1, 1H из бетона B15)	m3			1 453,53 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2166314541542	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			88,16 52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	13,40	1,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,44	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1500	85,00	12,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 020,00	4,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,90	3,44
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			13,53 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			12,41 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Bm1 из бетона B15)	m3			1 453,47 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2166314541542	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13

19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			79,90 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,44	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	171,90	3,44
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			13,53 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg			12,41 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3			1 453,51 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	211111663101210 00003	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			79,89 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,44	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	171,90	3,44
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc			26,23

		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,50	5,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,90	1,72
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg			12,33 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в плитах)	kg			12,01 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,89 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,23	14,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			917,08 148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,10	9,30
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	685,83	48,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	608,33	60,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 020,00	1,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	171,90	63,60
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3			1 079,87 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266332310210003	Beton B7,5	m3	1,0250	858,30	892,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			80,76

		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,44	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,59
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,90 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,23	14,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)	100m2			25 013,78 6 806,80
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	40,00	5 649,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	40,00	1 157,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,10	15 624,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	685,83	1 577,41
	2710602000080	Armatura A1	kg	21,1760	10,50	222,35
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 020,00	47,96
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	171,90	706,51
33	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - d=14 мм для крепления к потолку)	buc			4,50 1,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,44
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	2,70
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,36
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg			32,91 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	281123630990011	Confectii metalice (Закл/дет из сорт.стали)	kg	1,0400	14,95	15,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	22,15	0,45
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3			661,00 64,40
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	40,00	64,40
	2873122005400g2	Granulit pentru betoane (керамзит)	m3	1,0400	570,83	593,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in	m2			39,60 14,00

		grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	845,83	25,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,50	0,22
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)	m2			38,85 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	35,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,68
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2			123,67 15,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	40,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20
	26821326016261	Carton bitumat (Рубемаст)	m2	2,3000	18,80	43,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	21,00	63,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	1,20	0,12
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3,0000	0,60	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			63,74 19,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	268213260047220 1	Membrane bituminoase (Diler)	m2	1,1500	32,90	39,73
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,20	2,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,50	0,42
		7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 210,96 68,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	40,00	68,60
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC - 2-хкамерный)	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,80	5,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	57,00	11,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	20,00	3,64
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	12,00	1,42
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			73,05 14,40
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2800	40,00	11,20

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	40,00	3,20
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	1,0000	56,54	56,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			86,11 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg			22,32 6,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	281123630980022	Двери из сетки на каркасе из квэд. труб	kg	1,0000	15,50	15,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			44,00 44,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	40,00	44,00
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			143,78 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,80
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,48 152,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc			124,80 96,80
	7422010060100	Timplar	h-om.	2,4200	40,00	96,80
	28631463102312	Broasca (Защелки)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 567,20 272,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,50

	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,29
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			131,03 42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,1025	858,30	87,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,05
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25,51 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	8,00
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,0102	858,30	17,51
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			59,06 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,0330	931,70	30,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2			19,91 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010k3	Mortar цем.-песч.М150	m3	0,0055	931,70	10,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,50	0,06
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2			226,20 36,00
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (Доски чистых полов)	m3	0,0616	3 020,00	186,04
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,44	1,44
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	24,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,32
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыши или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или	m2			42,93 1,60

		наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	35,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	0,68
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			41,44 30,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	40,00	30,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	28,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	19,00	1,71
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,00	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 567,20 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			131,03 42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,1025	858,30	87,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,05
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25,51 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	8,00
	2663102100001h0	Beton clasa B7,5	m3	0,0102	858,30	17,51
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			157,85 42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001h2	Beton clasa B15	m3	0,1025	1 120,00	114,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,50	1,05
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			107,97 28,00

	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	40,00	28,00
	2663102100001h2	Beton clasa B15	m3	0,0102	1 120,00	79,97
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,83 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водозэм.)	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозэм. окраска)	m2			32,15 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозэм. окраска	kg	0,4000	21,00	8,40
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			65,76 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	26641021030015	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	845,83	17,76
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			61,75 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,36	0,34
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			2,85 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водозэм.)	kg	0,1500	10,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозэм. окраска стен)	m2			32,15 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	24301161038000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозэм. окраска	kg	0,4000	21,00	8,40
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-T)	m2			82,48 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	695,80	4,17

	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	620,83	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,50	0,03
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			10,76 4,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"(Грунтовка)	kg	0,4150	14,00	5,81
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			88,02 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,00	39,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			219,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	26701122030002	Placi tip faianta (exterior)	m2	1,0500	95,00	99,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,00	7,59
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,36	0,26
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg			28,00 18,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710703518270	Otel profilat (Ограждение из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1,0500	9,00	9,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,19
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	12,50	0,10
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	26,80	0,27
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			44,00 44,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	40,00	44,00
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			143,78 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,80
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-	t			348,48 152,80

		115)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
		12.2. Отмостка шир.1,5 м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			388,87 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	235,00	308,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	208,39	31,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	126,18	2,90
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 201,83 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26163102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	980,00	1 014,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-3 - C
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Volier pentru ciini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 184 469,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	35,400	47,60 47,60	1 685,04 1 685,04
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	26,650	12,40 12,40	330,46 330,46
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,266	820,34 352,80	218,21 93,84

		Total Землянные работы Inclusiv salariu				0,00 2 109,34
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,400	328,75 39,60	460,25 55,44
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1...3 из бетона B15)	m3	2,340	1 352,19 176,00	3 164,12 411,84
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	20,480	80,75 48,00	1 653,68 983,04
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4,800	12,55 3,16	60,25 15,17
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм включительно)	kg	12,800	12,71 3,32	162,72 42,50
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	69,200	11,91 2,52	824,35 174,38
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg	10,920	32,91 8,40	359,37 91,73
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	5,350	1 079,91 176,00	5 777,51 941,60

		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5) лист2 сеч а-а + лист 6				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	45,280	80,75 48,00	3 656,25 2 173,44
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	1,760	45,94 15,20	80,86 26,75
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				16 199,43 4 915,89
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, 1Н из бетона В15)	m3	0,400	1 453,53 212,00	581,41 84,80
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3,410	88,16 52,00	300,64 177,32
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	13,200	13,53 3,96	178,61 52,27

17	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	27,600	12,41 2,84	342,54 78,38
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0,860	1 453,47 212,00	1 249,98 182,32
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3,100	79,90 48,00	247,70 148,80
20	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 d=6, 8мм)	kg	27,800	13,53 3,96	376,16 110,09
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg	119,400	12,41 2,84	1 481,86 339,10
		Total Каркас Inclusiv salariu				4 759,02 1 173,08
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3	3,000	1 453,51 212,00	4 360,53 636,00
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	27,040	79,89	2 160,33

		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)			48,00	1 297,92
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76,000	26,23 18,00	1 993,40 1 368,00
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	16,500	12,33 2,76	203,46 45,54
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах)	kg	243,100	12,01 2,44	2 919,85 593,16
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,400	15,89 1,20	165,31 12,48
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				11 803,18 3 953,10
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	5,300	917,08 148,80	4 860,54 788,64
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	0,920	1 079,87	993,48

		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)			176,00	161,92
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,620	80,76 48,00	373,12 221,76
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,240	15,90 1,20	353,51 26,69
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)	100m2	0,340	25 013,78 6 806,80	8 504,69 2 314,31
33	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc	6,000	4,50 1,44	27,00 8,64
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9,740	32,91 8,40	320,53 81,82
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				0,00 3 603,78
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	1,680	661,00 64,40	1 110,49 108,19

		(Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)				
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М100 толщиной 3 см)	m2	24,000	39,60 14,00	950,29 336,00
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2	24,000	38,85 1,60	932,29 38,40
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2	24,000	123,67 15,20	2 968,20 364,80
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	24,000	63,74 19,20	1 529,87 460,80

		Total Кровля Inclusiv salariu				0,00 1 308,19
		7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1,570	1 210,96 68,60	1 901,21 107,70
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3,200	73,05 14,40	233,74 46,08
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,200	86,11 16,00	275,54 51,20
		Total Окна Inclusiv salariu				0,00 204,98
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg	420,000	22,32 6,40	9 376,08 2 688,00
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,420	44,00 44,00	18,48 18,48
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,420	143,78 66,00	60,39 27,72
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,420	348,48	146,36

		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)			152,80	64,18
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8,000	124,80 96,80	998,40 774,40
		Total Двери Inclusiv salariu				10 599,71 3 572,78
		9. Полы 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,216	1 567,20 272,41	338,51 58,84
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,600	131,03 42,00	2 830,16 907,20
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-21,600	25,51 8,00	-550,97 -172,80
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	21,600	59,06 28,00	1 275,72 604,80
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-21,600	19,91 9,60	-430,09 -207,36

		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)				
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21,600	226,20 36,00	4 885,85 777,60
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	10,800	42,93 1,60	463,60 17,28
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2	21,600	41,44 30,80	895,10 665,28

		Total тип 1 Inclusiv salariu				0,00 2 650,84
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,380	1 567,20 272,40	595,54 103,51
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	131,03 42,00	4 978,98 1 596,00
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-38,000	25,51 8,00	-969,35 -304,00
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,000	157,85 42,00	5 998,30 1 596,00
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38,000	107,97 28,00	-4 102,78 -1 064,00

		Total тип 2 Inclusiv salariu				0,00 1 927,51
		Total Полю Inclusiv salariu				0,00 4 578,35
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	2,83 1,20	61,02 25,92
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	21,600	32,15 22,00	694,44 475,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				0,00 501,12
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	65,000	65,76 48,00	4 274,56 3 120,00
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,000	61,75 48,80	4 013,90 3 172,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	65,000	2,85 1,20	185,25 78,00
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная	m2	65,000	32,15 22,00	2 089,75 1 430,00

		окраска стен)				
		Total Стены Inclusiv salariu				0,00 7 800,00
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				0,00 8 301,12
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2	33,200	82,48 64,00	2 738,34 2 124,80
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29,000	10,76 4,80	312,04 139,20
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29,000	88,02 48,80	2 552,58 1 415,20
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4,200	219,61 98,00	922,35 411,60
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				0,00 4 090,80
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel	kg	1 722,510	28,00	48 235,45

		profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)			18,00	31 005,18
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1,722	44,00 44,00	75,77 75,77
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1,722	143,78 66,00	247,59 113,65
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,722	348,48 152,80	600,09 263,12
		Total Ограждение металлическое Inclusiv salariu				0,00 31 457,72
		12.2. Отмостка шир.1,5 м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	3,960	388,87 46,00	1 539,94 182,16
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	2,770	1 201,83 180,00	3 329,08 498,60

		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)				
		Total Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				0,00 680,76
		Total Прочие Inclusiv salariu				0,00 32 138,48

		Total	lei	159 009,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 738,73
		Transportarea materialelor	1,00 %	869,82
		Total	100,00 +	175 618,29
		Cheltuieli de regie	4,00 %	7 024,73
		Total	100,00 +	182 643,03
		Beneficiul	1,00 %	1 826,43
		Total deviz: Inclisiv salariu		184 469,46
				69 949,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1- RAR
SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Volier. Canalizarea**

Valoarea de deviz 2 524,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,4600	40,00	458,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	40,00	54,00
		Total manopera				512,40

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500	203,00	334,95
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0400	32,30	33,59
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4350	3,00	1,31
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,2480	135,00	168,48
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5950	30,00	17,85
6.	2521216720160100	Teava din PVC pentru canalizare d110	m	21,6300	34,20	739,75
7.	25231567210100	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare.Тройник Д=110	buc	1,0000	46,00	46,00
8.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare.Отвод Д=100 45rp.	buc	2,0000	24,00	48,00
9.	2523156721037100	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	27,00	27,00
10.	26221024551501	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emaliat d100	buc	4,1600	69,20	287,87
		Total materiale de construcții				1 704,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300	55,00	34,65
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150	60,00	18,90
		Total utilaje de construcții				53,55

Total	lei	2 270,75
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	115,29

Total	100,00 +	2 386,04
Transportarea materialelor	1,00 %	17,05
Total	100,00 +	2 403,09
Cheltuieli de regie	4,00 %	96,12
Total	100,00 +	2 499,21
Beneficiu de deviz	1,00 %	24,99

Total deviz: **2 524,20**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-1- RAR
SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m			48,52 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160100	Teava din PVC pentru canalizare d110	m	1,0300	34,20	35,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,05
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			39,29 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156721037100	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc			156,88 34,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	40,00	34,40
	26221024551501	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida Trap emaliat d100	buc	1,0000	69,20	71,97
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	32,30	8,40
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	135,00	42,12
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc			64,49 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	25231567210100	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare.Тройник Д=110	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	30,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,00	0,14
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)	buc			38,99 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare.Отвод Д=100 45гр.	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3			295,00 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	203,00	223,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-1- RAR
SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14
Volier. Canalizarea**

Valoarea de deviz 2 524,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m	21,00	48,52 12,80	1 018,95 268,80
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	1,00	39,29 11,20	39,29 11,20
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc	4,00	156,88 34,40	627,54 137,60
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc	1,00	64,49 15,20	64,49 15,20
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,00	38,99 12,80	77,98 25,60

		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)				
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3	1,50	295,00 36,00	442,50 54,00
		Total C1 Канализация хоз-бытовая Inclisiv salariu				2 270,75 512,40

		Total		2 270,75
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	115,29
		Total	100,00 +	2 386,04
		Transportarea materialelor	1,00 %	17,05
		Total	100,00 +	2 403,09
		Cheltuieli de regie	4,00 %	96,12
		Total	100,00 +	2 499,21
		Beneficiu de deviz	1,00 %	24,99
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 524,20 512,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravianul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15
Garaj pentru 6 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 091 413,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	227,949	40,00	9 117,94
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,598	40,00	2 863,91
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	97,940	40,00	3 917,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,000	40,00	3 000,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	115,300	40,00	4 612,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,759	40,00	110,38
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,548	40,00	421,92
8.	7136080025001	Montator	h-om	40,954	40,00	1 638,17
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,545	40,00	261,79
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	175,291	40,00	7 011,63
11.	7212030022700	Sudor	h-om	13,457	40,00	538,26
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,380	40,00	895,20
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,884	40,00	35,36
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	637,211	40,00	25 488,45
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	471,875	40,00	18 875,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,927	40,00	1 717,08
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,475	40,00	8 618,98
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,300	40,00	1 812,00
		Total manopera				90 935,68

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,415	235,00	1 977,53
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,218	203,00	44,27
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,825	203,00	6 866,48
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,177	235,00	2 156,59
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,084	3 020,00	253,38
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,234	3 020,00	706,68
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,178	3 020,00	538,77
8.	2010237318750	Distantieri	buc	251,366	0,30	75,41
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,946	70,00	766,19
10.	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	3,780	1 200,00	4 536,00

11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	42,603	0,60	25,56
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,022	3 000,00	66,60
13.	21111166310121000003	Beton B15	m3	17,525	1 120,00	19 628,45
14.	21111166310121000005	Beton B12,5	m3	9,363	980,00	9 176,13
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	49,500	28,33	1 402,34
16.	2320166200676	White spirit	kg	14,934	28,33	423,08
17.	2320187315789	Decofrol	kg	12,605	78,79	993,13
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,270	21,00	824,67
19.	2320322600036п р	праймер	kg	24,750	25,33	626,92
20.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,593	45,00	71,69
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,879	18,00	141,82
22.	2413217300010	Cleme	buc	10,098	5,00	50,49
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	69,934	68,00	4 755,54
24.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	3,021	35,67	107,77
25.	2430116103218188	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	1 252,949	35,67	44 692,70
26.	24301161032181огн	Vopsea de ulei orice culoare -АКБЕСТ 911	kg	1 252,949	68,60	85 952,32
27.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	52,170	21,00	1 095,58
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	32,724	14,00	458,14
29.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 244,240	13,80	17 170,51
30.	26163102100000	Beton B7,5	m3	5,021	916,70	4 602,75
31.	261631021000007,5	Beton B7,5	m3	13,665	916,70	12 526,98
32.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2 227,500	1,45	3 229,88
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,902	1,45	102,81
34.	2661112800600	Placi din beton т 40 мм	m2	173,250	110,00	19 057,50
35.	2663102100000-9	Beton B3,5	m3	2,029	690,00	1 400,08
36.	266332310210001	Beton B15	m3	8,947	995,80	8 909,62
37.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,609	29,00	307,66
38.	2682122601626г	геотекстиль	m2	38,556	10,00	385,56
39.	27104063117268	Burlan rotund prefabricat d=120mm	m	21,206	94,17	1 996,95
40.	271040631180004	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120мм)	m	55,697	83,90	4 673,00
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	93,275	9,00	839,48
42.	27106021000000-8	Арматура A1 d=8мм	kg	158,752	9,00	1 428,77
43.	27106021000000-9	Арматура A1 d=6мм	kg	79,150	9,00	712,35
44.	27106021000007	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	18,819	9,00	169,37
45.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	36,490	9,00	328,41
46.	2710602200000-10	Арматура АШ d=12, 16 мм	kg	583,789	9,00	5 254,10
47.	27106022000007	Otel beton PC 52 diam de 10 mm	kg	35,260	9,00	317,34
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,252	16,00	84,03
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,810	16,00	156,96
50.	277527630988116	Металлоконструкции из сортовой стали	kg	30,612	16,50	505,10
51.	2811106301200	Elemente metalice	kg	15 612,120	20,00	312 242,40
52.	28111063013001	Constructii metalice (Лестница из сортовой стали)	kg	104,000	16,36	1 701,44
53.	2811236304903	Panouri "Sandwich" * кровельный	m2	220,626	640,00	141 200,64

54.	2811236304904	Panouri "Sandwich"	m2	175,976	458,00	80 596,78
55.	281123630990015	Confectii metalice (Закл/дет)	kg	409,698	14,50	5 940,62
56.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	100,000	14,00	1 400,00
57.	28121063060001P1	Usi cu rulou Cvantid	buc	4,000	10 083,33	40 333,32
58.	28121063060001P2	Usi cu rulou Cvantid	buc	2,000	15 666,67	31 333,34
59.	28700006	Surub M12 L=120mm	buc	9,058	1,47	13,32
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,464	14,44	78,90
61.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,939	37,00	145,76
62.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,090	37,00	262,34
63.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,460	37,00	276,01
64.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	99,489	8,00	795,91
65.	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	36,088	5,50	198,48
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,512	0,60	18,91
67.	287411582912	Dibluri de distantare	buc	15,120	2,70	40,82
68.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,049	29,00	146,42
69.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 166,475	0,77	898,19
70.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 166,475	0,45	524,91
71.	2874115837745	Suruburi	buc	530,450	0,50	265,23
72.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,512	0,20	6,30
73.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	100,009	0,20	20,00
74.	2874115883700	Saiba M 20	buc	100,009	0,10	10,00
75.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,525	12,60	6,62
76.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,354	38,33	396,85
77.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,609	115,00	1 220,04
78.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,098	115,00	1 161,27
79.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,049	30,00	151,47
80.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,049	31,60	159,55
81.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,609	113,61	1 205,29
82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,263	42,50	3 156,18
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,151	15,20	47,90
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,198	30,00	5,94
85.	4100126202818	Apa	m3	3,150	30,00	94,50
		Total materiale de constructii				898 629,04

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,182	250,00	545,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,765	60,00	585,90
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,882	50,00	244,13
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,071	15,00	76,06
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,056	15,00	0,84
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8,440	250,00	2 109,93
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,327	15,00	19,91
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,071	60,00	64,26
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,975	350,00	341,39
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,886	350,00	660,10
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,425	380,00	161,54
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,071	380,00	27,13
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,204	380,00	77,52
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,004	18,00	144,07
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,520	21,00	430,92
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,950	65,00	321,75

17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,583	21,00	159,25
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,465	21,00	9,77
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,203	82,00	2 558,66
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,572	82,00	46,90
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	37,750	220,00	8 305,00
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,284	250,00	820,98
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,069	250,00	267,20
24.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,190	220,00	2 021,84
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,161	210,00	33,81
		Total utilaje de construcții				20 034,25

Total	lei	1 009 598,97
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 460,53
Total	100,00 +	1 030 059,50
Transportarea materialelor	1,00 %	8 986,29
Total	100,00 +	1 039 045,79
Cheltuieli de regie	4,00 %	41 561,83
Total	100,00 +	1 080 607,62
Beneficiu	1,00 %	10 806,08

Total deviz: **1 091 413,69**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravianul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			82,40 82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			414,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			570,99 352,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	21,00	218,19
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			669,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	669,39
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			23,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	220,00	23,32
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			53,20 0,00

	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	380,00	53,20
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,40
						14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3.5)	m3			967,06
						180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100000-9	Beton B3,5	m3	1,0250	690,00	714,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			79,25
						48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,44	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1 из бетона В15)	m3			1 224,60
						176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	995,80	1 036,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			12,59
						3,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	40,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			12,59
						3,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	40,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			11,95
						2,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	40,00	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16

	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет 3Д1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			26,92 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	281123630990015	Confectii metalice (Закл/дет)	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
17	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			79,25 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,44	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона В15)	m3			1 224,61 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266332310210001	Beton B15	m3	1,0250	995,80	1 036,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			12,11 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106021000007	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=10мм)	kg			11,71 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	271060220000077	Otel beton PC 52 diam de 10 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
21	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			79,51 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,44	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			27,61 18,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит балок фундамент из бетона В15)	m3			1 477,04 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	211111663101210 00003	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg			13,68 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	27106021000000-8	Арматура А1 d=8мм	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			13,68 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	27106021000000-9	Арматура А1 d=6мм	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 16 мм)	kg			12,56 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000-10	Арматура АIII d=12, 16 мм	kg	1,0250	9,00	9,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			26,92 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	281123630990015	Confectii metalice (Закл/дет)	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,19
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания	m3			298,00

		из песка)				36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	203,00	223,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
29	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля	m2			13,40 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2682122601626r	геотекстиль	m2	1,0200	10,00	10,20
		3. Металлоконструкции				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			22 145,60 1 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	40,00	1 400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	40,00	200,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,65
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	8,00	52,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	45,00	4,50
	277527630988116	Металлоконструкции из сортовой стали	kg	2,0000	16,50	33,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
31	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t			79,60 79,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	40,00	79,60
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			143,78 66,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	66,00
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,80
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			3 082,95 152,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	243011610321818 8	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	81,8600	35,67	2 919,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) окраска огнезащитная АКБЕСТ 911	t			5 778,60 152,80

	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	243011610321810 гн	Vopsea de ulei orice culoare -AKBECT 911	kg	81,8600	68,60	5 615,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
35	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)	m2			619,49 54,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	40,00	50,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2811236304904	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	458,00	481,17
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	13,80	45,48
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,77	2,38
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,45	1,39
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	68,00	12,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	220,00	22,00
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) КРОВЛЯ	m2			810,70 54,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	40,00	50,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2811236304903	Panouri "Sandwich" * кровельный	m2	1,0200	640,00	672,38
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	13,80	45,48
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,77	2,38
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,45	1,39
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	68,00	12,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	220,00	22,00
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m			226,49 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	271040631180004	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	1,0500	83,90	90,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	29,00	5,97
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,33	3,95
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	113,61	23,40
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	115,00	23,69
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм)	m			209,16 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27104063117268	Burlan rotund prefabricat d=120mm	m	1,0500	94,17	100,86
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,60	8,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	29,00	7,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	38,33	9,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4. Смотровая яма				

39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)	m3			1 208,17 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2111116631012100005	Beton B12,5	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
40	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2			71,94 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,44	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 020,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	78,79	9,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
41	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗДЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			26,92 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	281123630990015	Confectii metalice (Закл/дет)	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
42	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			24 854,54 3 400,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 700,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	170,00
	28111063013001	Constructii metalice (Лестница из сортовой стали)	kg	1 000,0000	16,36	16 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	37,00	203,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	28700006	Surub M12 L=120mm	buc	87,1000	1,47	128,04
	28741158025001	Surub cap hexagonal M 12, L=450mm	buc	347,0000	5,50	1 908,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,10	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	45,00	27,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	82,00	451,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 375,00
43	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла - закл/дет и лестница)	t			79,62 79,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	40,00	79,62
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm	t			143,77 65,98

		si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	65,98
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	21,00	70,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,33	6,81
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			348,48 152,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,80
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	35,67	185,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,33	10,20
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2			40,07 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	35,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	1,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	21,00	0,27
		5. Покрытия				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 530,84 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	5,1000	235,00	1 198,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	21,00	44,94
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 136,21 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	261631021000007,5	Beton B7,5	m3	1,0250	916,70	949,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
49	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			14,13 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60

	2320322600036п р	праймер	kg	0,1500	25,33	3,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	3 000,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,06
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,33	8,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	15,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	21,00	0,02
50	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм	m2			177,18 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	40,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2661112800600	Placi din beton т 40 мм	m2	1,0500	110,00	115,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	203,00	10,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	1,45	19,57
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		6. Ворота и двери				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт	m2			1 277,20 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	20301129399002	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582912	Dibluri de distantare	buc	4,0000	2,70	10,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
52	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип P 1-4 шт	m2			1 570,68 108,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	40,00	71,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	40,00	24,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	40,00	4,80
	28121063060001 P1	Usi cu rulou Cvantid	buc		10 083,33	1 436,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	203,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,45	1,89
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	37,00	4,81
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	14,00	8,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
53	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип P2-2шт	m2			1 318,48 108,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	40,00	71,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	40,00	24,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	40,00	4,80
	28121063060001	Usi cu rulou Cvantid	buc		15 666,67	1 184,18

	P2					
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	203,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,45	1,89
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	37,00	4,81
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	14,00	8,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		7. Отмостка шир.1.0м				
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			368,10 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	235,00	308,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	60,00	9,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,83
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 136,22 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26163102100000	Beton B7,5	m3	1,0250	916,70	949,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-2
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15
Garaj pentru 6 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 1 091 413,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	0,920	717,50 0,00	660,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,820	82,40 82,40	232,37 232,37
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,390	414,20 0,00	161,54 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,390	570,99 352,80	222,69 137,59

		executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4,300	12,40 12,40	53,32 53,32
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3	0,510	669,39 0,00	341,39 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	86,700	23,32 0,00	2 021,84 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,510	53,20 0,00	27,13 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,510	166,40 14,40	84,86 7,34
		Total Земляные работы				0,00
		Inclusiv salariu				430,62
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3.5)	m3	1,960	967,06 180,00	1 895,43 352,80
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	43,200	79,25 48,00	3 423,56 2 073,60

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Fm1 из бетона B15)	m3	7,000	1 224,60 176,00	8 572,21 1 232,00
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	28,000	12,59 3,16	352,52 88,48
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	63,000	12,59 3,16	793,17 199,08
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	35,600	11,95 2,52	425,42 89,71
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	195,500	26,92 4,20	5 263,47 821,10
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8,400	79,25 48,00	665,69 403,20

18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона В15)	m3	1,600	1 224,61 176,00	1 959,37 281,60
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg	18,360	12,11 2,68	222,34 49,20
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10мм)	kg	34,400	11,71 2,28	402,82 78,43
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	14,720	79,51 48,00	1 170,34 706,56
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	250,000	27,61 18,00	6 902,50 4 500,00
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит балок фонд из бетона В15)	m3	16,600	1 477,04 212,00	24 518,81 3 519,20
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	154,880	13,68 3,96	2 118,61 613,32

		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)				
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	77,220	13,68 3,96	1 056,29 305,79
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 16 мм)	kg	569,550	12,56 2,84	7 152,99 1 617,52
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	70,240	26,92 4,20	1 891,08 295,01
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	23,250	298,00 36,00	6 928,50 837,00
29	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля	m2	37,800	13,40 3,20	506,52 120,96
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				76 221,81 18 184,57
		3. Металлоконструкции				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов)	t	15,306	22 145,60 1 600,00	338 960,55 24 489,60

		(колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)				
31	IzD02A	Curătirea de rugina cu peria de sirma a confecţiilor si construcţiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t	15,306	79,60 79,60	1 218,36 1 218,36
32	IzD03A	Vopsirea confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	15,306	143,78 66,00	2 200,68 1 010,20
33	IzD04A	Vopsirea confecţiilor si construcţiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	15,306	3 082,95 152,80	47 187,56 2 338,76
34	IzD04A	Vopsirea confecţiilor si construcţiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) окраска огнезащитная АКВЕСТ 911	t	15,306	5 778,60 152,80	88 447,18 2 338,76
35	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2	167,500	619,49 54,80	103 763,97 9 179,00

		inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту)				
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) КРОВЛЯ	m2	210,000	810,70 54,80	170 246,08 11 508,00
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120мм)	m	51,500	226,49 12,00	11 664,16 618,00
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=120мм)	m	19,800	209,16 14,00	4 141,33 277,20
		Total Metalloконструкции Inclusiv salariu				767 829,86 52 977,87
		4. Смотровая яма				
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)	m3	9,000	1 208,17 176,00	10 873,53 1 584,00

40	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2	38,720	71,94 38,00	2 785,64 1 471,36
41	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗДЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	124,300	26,92 4,20	3 346,54 522,06
42	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,104	24 854,54 3 400,00	2 584,87 353,60
43	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла - закл/дет и лестница)	t	0,104	79,62 79,62	8,28 8,28
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,129	143,77 65,98	18,55 8,51
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,581	348,48 152,80	202,47 88,78

		mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2	23,100	40,07 1,60	925,64 36,96
		Total Смотровая яма Inclusiv salariu				20 745,44 4 073,55
		5. Покрытия				
47	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	1,650	1 530,84 272,40	2 525,89 449,46
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3	13,200	1 136,21 180,00	14 998,02 2 376,00
49	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения	m2	165,000	14,13 1,60	2 332,01 264,00

		диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)				
50	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм	m2	165,000	177,18 30,00	29 233,88 4 950,00
		Total Полы Inclusiv salariu				49 089,64 8 039,46
		6. Ворота и двери				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт	m2	3,780	1 277,20 32,40	4 827,82 122,47
52	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4 ш т	m2	28,080	1 570,68 108,40	44 104,66 3 043,87
53	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка	m2	26,460	1 318,48 108,40	34 887,10 2 868,26

		металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип P2-2шт				
		Total Ворот и двери Inclusiv salariu				83 819,58 6 034,61
		7. Отмостка шир.1.0м				
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7,000	368,10 46,00	2 576,66 322,00
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	4,850	1 136,22 180,00	5 510,67 873,00
		Total Отмостка шир.1.0м Inclusiv salariu				0,00 1 195,00

		Total	lei	1 009 598,97
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 460,53
		Total	100,00 +	1 030 059,50
		Transportarea materialelor	1,00 %	8 986,29
		Total	100,00 +	1 039 045,79
		Cheltuieli de regie	4,00 %	41 561,83
		Total	100,00 +	1 080 607,62
		Beneficiu	1,00 %	10 806,08
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 091 413,69 90 935,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-2-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16

Garaj. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 25 144,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	118,770	40,00	4 750,80
		Total manopera				4 750,80

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,100	32,00	35,20
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	220,000	1,20	264,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	1 700,00	1,36
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	16 000,00	3,20
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	11 000,00	49,50
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,00
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,007	18 000,00	118,80
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	38,33	5,75
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,310	32,00	9,92
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	55,800	12,00	669,60
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,424	30,00	12,73
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	55,800	25,00	1 395,00
14.	1019852	Vopsea	kg	0,030	39,00	1,17
15.	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	m	1,100	12,00	13,20
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	12 000,00	180,00
17.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	22,950	21,00	481,95
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,056	6 000,00	336,00
19.	5009113	Prezoane	buc	48,960	21,00	1 028,16
20.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,227	350,00	79,31
21.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,490	400,00	195,84
22.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,672	12,00	8,06
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,007	300,00	2,04
24.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,066	180,00	11,83
25.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,675	43,00	72,03

26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	21,00	0,51
27.	6666446-10	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	80,000	5,42	433,60
28.	6666446-11	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	200,000	7,67	1 534,00
29.	6666446-12	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	buc	55,000	7,67	421,85
30.	6666446-13	Щит ЩРН-123-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1,000	454,17	454,17
31.	6666446-14	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc	1,000	20,42	20,42
32.	6666446-15	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	5,000	20,00	100,00
33.	6666446-16	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30МА	buc	1,000	164,17	164,17
34.	6666446-5	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	16,000	107,00	1 712,00
35.	6666446-6	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	8,000	78,75	630,00
36.	6666446-7	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	48,000	26,67	1 280,16
Total materiale de construcții						11 725,52

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,190	250,00	297,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	11,130	80,00	890,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	11,130	75,00	834,75
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	10,440	25,00	261,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	60,00	46,20
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,688	40,00	267,52
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,643	250,00	160,80
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,176	120,00	1 221,12
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,708	18,00	48,74
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,688	25,00	167,20
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,834	110,00	201,70
Total utilaje de construcții						4 397,03

Total deviz:

25 144,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-2-EEF/IEI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з-074 IP54 - РП-1)	buc			367,36 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,33	5,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 000,00	180,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	60,00	46,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	110,00	11,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)	buc			46,16 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
		1.2. Осветительное оборудование				
3	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc			15 832,07 4 640,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	40,00	4 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 700,00	5,67
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	21,00	4 284,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	816,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	12,00	33,60
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	250,00	670,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	120,00	5 088,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	110,00	294,80
4	Цена пост	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc			107,00 0,00
	6666446-5	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	1,0000	107,00	107,00
5	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc			78,75 0,00
	6666446-6	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	1,0000	78,75	78,75
6	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc			26,67

						0,00
	6666446-7	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	1,0000	26,67	26,67
7	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc			26,67
						0,00
	6666446-7	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	1,0000	26,67	26,67
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			70,28
						57,20
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	18,00	4,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
		1.3. Электроустановочные изделия				
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			2 099,41
						1 580,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,00	2,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	110,00	3,30
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)	100 buc			2 251,01
						1 728,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	21,00	2,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
		1.4. Кабельные изделия				
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)	100 m			1 186,68
						496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	9,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	18 000,00	1,64
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	50,18
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	110,00	42,90
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 683,64
						588,00

	1	Muncitor	h-om	14,7000	40,00	588,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 000,00	1,42
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	11 000,00	17,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	18 000,00	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,00	297,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	25,00	620,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	21,00	214,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	6 000,00	124,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	300,00	0,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	180,00	4,41
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	80,00	278,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	75,00	261,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	25,00	116,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	110,00	26,40
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m			5,42
						0,00
	6666446-10	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	1,0000	5,42	5,42
14	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			7,67
						0,00
	6666446-11	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1,0000	7,67	7,67
15	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x 2,5мм2	m			7,67
						0,00
	6666446-12	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	buc	1,0000	7,67	7,67
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	100 m			1 330,80
						651,60
	1	Muncitor	h-om	16,2900	40,00	651,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,20	240,00
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	m	1,0000	12,00	12,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	40,00	243,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		2. Valoare utilajului				
17	Цена пост	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc			454,17
						0,00
	6666446-13	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1,0000	454,17	454,17
18	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20А	buc			20,42
						0,00
	6666446-14	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20А	buc	1,0000	20,42	20,42
19	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			20,00
						0,00
	6666446-15	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	20,00	20,00
20	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc			164,17
						0,00
	6666446-16	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1,0000	164,17	164,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-2-EEF/IEI
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16

Garaj. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 25 144,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з-074 IP54 - РП-1)	buc	1,000	367,36 92,80	367,36 92,80
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)	buc	7,000	46,16 44,80	323,12 313,60
		Total Щиты				690,48
		Inclusiv salariu				406,40
		1.2. Осветительное оборудование				
3	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0,240	15 832,07 4 640,00	3 799,70 1 113,60
4	Цена пост	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	16,000	107,00 0,00	1 712,00 0,00

5	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	8,000	78,75 0,00	630,00 0,00
6	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	32,000	26,67 0,00	853,44 0,00
7	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	16,000	26,67 0,00	426,72 0,00
8	08-03-603- 1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	5,000	70,28 57,20	351,40 286,00
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				7 773,18 1 399,60
		1.3. Электроустановочные изделия				
9	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0,140	2 099,41 1 580,00	293,92 221,20
10	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)	100 buc	0,080	2 251,01 1 728,00	180,08 138,24
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				474,00 359,44
		1.4. Кабельные изделия				
11	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)	100 m	1,100	1 186,68 496,00	1 305,35 545,60
12	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,250	2 683,64 588,00	6 038,18 1 323,00
13	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	80,000	5,42 0,00	433,60 0,00
14	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	200,000	7,67 0,00	1 534,00 0,00
15	Pret piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x 2,5мм2	m	55,000	7,67 0,00	421,85 0,00
16	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	100 m	1,100	1 330,80 651,60	1 463,88 716,76

		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				11 196,47 2 585,36
		<i>Total</i>				20 134,13
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 068,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			109,86
		<i>Total</i>	100,00 +			21 312,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 850,48
		<i>Total</i>	100,00 +			24 163,40
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			241,63
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 405,04 4 750,80
		2. Valoare utilajului				
17	Цена пост	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1,000	454,17 0,00	454,17 0,00
18	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20А	buc	1,000	20,42 0,00	20,42 0,00
19	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	5,000	20,00 0,00	100,00 0,00
20	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2- хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1,000	164,17 0,00	164,17 0,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				738,76

						25 144,27
		Total deviz: Inclisiv salariu				4 750,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-2-IV SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 17
Garaj cu 6 boxe. Ventilare**

Valoarea de deviz 13 550,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	1,880	40,00	75,200
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,434	40,00	657,360
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	46,960	40,00	1 878,400
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,120	40,00	4,800
		Total manopera				2 615,76

Materiale:

1.	211123RAG1504 90	Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490	buc	4,000	351,60	1 406,400
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,301	9,27	2,790
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,723	14,35	10,375
4.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,048	36,00	1,728
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,407	1,45	3,490
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	1,45	2,900
7.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,804	768,33	617,737
8.	27104036004091	Tabla neagra cal.1 1,0mm grosime	kg	30,397	13,40	407,320
9.	27252400231531 5	Deflector Дефлектор , Дефлектор , д315.00.000 ф315, по серии 5.904-51	buc	4,020	696,00	2 797,920
10.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,526	16,00	24,416
11.	28112363УП140 0	Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	4,012	1 020,00	4 092,240
12.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	48,240	0,80	38,592
13.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,998	0,80	19,198
14.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48,240	0,80	38,592
15.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	48,240	0,35	16,884
16.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,160	0,35	11,256
17.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,998	0,80	19,198
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,998	0,35	8,399
19.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400	3,00	1,200
		Total materiale de constructii				9 520,64

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,198	15,00	2,970
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360	15,00	5,400
3.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,880	82,00	72,160
		Total utilaje de construcții				80,53

Total	lei	12 216,93
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	588,55
Transportarea materialelor	1,00 %	95,21
Total	100,00 +	12 900,69
Cheltuieli de regie	4,00 %	516,03
Total	100,00 +	13 416,72
Beneficiul	1,00 %	134,17

Total deviz:**13 550,89**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-2-IV SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51	buc			1 138,729 232,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,8000	40,00	232,000
	272524002315315	Deflector Дефлектор , Дефлектор , д315.00.000 ф315, по серии 5.904-51	buc	1,0000	696,00	699,480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	16,00	4,824
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,35	2,814
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,80	9,648
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,0000	0,80	9,648
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,0000	0,35	4,221
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,35	2,450
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	9,27	0,419
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2000	768,33	154,434
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	82,00	18,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,750
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc			1 262,132 237,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,9400	40,00	237,600
	28112363УП11400	Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	1,0000	1 020,00	1 023,060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	1,45	0,873
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,600
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			372,325 20,000
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	40,00	18,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	40,00	1,200
	211123RAG1504 90	Grila ventilatie Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	351,60	351,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315	m2			283,884 166,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1500	40,00	166,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,35	0,145
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,436
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,303
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,27	0,281
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,121
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	16,00	1,293
	27104036004091	Tabla neagra cal.1 1,0mm grosime	kg	7,6000	13,40	102,859
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,80	4,848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,80	4,848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-2-IV SU
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17
Garaj cu 6 boxe. Ventilare

Valoarea de deviz 13 550,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51	buc	4,000	1 138,729 232,000	4 554,916 928,000
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	4,000	1 262,132 237,600	5 048,530 950,400
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	4,000	372,325 20,000	1 489,300 80,000
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315	m2	3,960	283,884 166,000	1 124,179 657,360
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 216,925 2 615,760

		Total	lei	12 216,93
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	588,55
		Transportarea materialelor	1,00 %	95,21
		Total	100,00 +	12 900,69
		Cheltuieli de regie	4,00 %	516,03
		Total	100,00 +	13 416,72
		Beneficiul	1,00 %	134,17
				13 550,89
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		2 615,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-AEE/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)**

Valoarea de deviz 117 912,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	250,396	40,00	10 015,84
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,474	40,00	498,96
3.	7137010011500	Electrician	h-om	180,730	40,00	7 229,20
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	359,680	40,00	14 387,20
		Total manopera				32 131,20

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,772	120,00	332,64
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	0,00	0,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	0,00	0,00
4.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,019	14 000,00	268,80
5.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	0,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	12 000,00	45,60
9.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,018	9 000,00	165,60
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,037	9 000,00	329,40
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	9 000,00	32,40
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	18 000,00	12,60
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,380	38,33	52,90
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,011	17,00	0,19
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,129	32,00	36,13
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,420	12,00	161,04
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,154	30,00	4,62
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,420	25,00	335,50
19.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,084	9,00	0,76
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,066	32,00	2,11
21.	1019852	Vopsea	kg	1,341	39,00	52,30

22.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,009	3 020,00	27,48
23.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	0,00	0,00
24.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,175	14 000,00	2 451,40
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,036	12 000,00	432,00
26.	333444-10	Фотодатчик	buc	1,000	68,75	68,75
27.	333444-2	Шкаф учета ВZUM-TF-01-100-51	buc	1,000	2 912,50	2 912,50
28.	333444-3	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc	1,000	75,83	75,83
29.	333444-4	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000	283,33	283,33
30.	333444-5	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/ЗР	buc	3,000	1 354,00	4 062,00
31.	333444-6	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc	1,000	4 791,67	4 791,67
32.	333444-7	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	3,000	65,83	197,49
33.	333444-8	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,000	20,00	20,00
34.	333444-9	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	7,000	29,33	205,31
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,100	30,00	273,00
36.	44439987-3	Nisip	m3	27,000	203,00	5 481,00
37.	44439987-4	Caramida	buc	3 020,000	3,20	9 664,00
38.	44477655-1	Кабель АВБбШв-1 4x50,0мм2	m	35,000	62,50	2 187,50
39.	44477655-2	Кабель АВБбШв-1 5x50,0мм2	m	15,000	73,33	1 099,95
40.	44477655-3	Кабель АВБбШв-1 5x10,0мм2	m	230,000	30,00	6 900,00
41.	5009062	Paruci de cablu	buc	67,100	2,00	134,20
42.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,000	11,00	132,00
43.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,089	6 000,00	533,40
44.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,070	12,00	0,84
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,615	300,00	184,41
46.	5009619	Ate de cusut	kg	0,011	35,00	0,39
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,104	180,00	18,67
48.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,004	21 000,00	73,50
49.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,570	43,00	24,51
50.	530-01824	Tevi din polietilena Труба ПЭ д=110мм	m	114,000	27,50	3 135,00
51.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,600	12,00	43,20
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,066	18,00	1,19
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,202	21,00	4,24
54.	58884-20	Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2	m	200,000	8,10	1 620,00
55.	58884-4	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	7,000	45,00	315,00
56.	58884-6	Лампа ДРЛ-125	buc	7,000	15,83	110,81
		Total materiale de construcții				49 297,14

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	36,482	250,00	9 120,60
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,524	80,00	41,89

3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	15,205	80,00	1 216,42
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,205	75,00	1 140,39
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,520	25,00	63,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,018	60,00	241,08
7.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,522	250,00	130,47
8.	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,738	300,00	221,34
9.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,177	210,00	37,13
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,440	18,00	7,92
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	36,482	220,00	8 026,13
12.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,315	210,00	66,05
		Total utilaje de constructii				20 312,41

Total deviz:

**117 912,4
8**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in intravilanul
s.Stoianovca, r-n Cantemir № 789-1-AEE/IEI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сети 0,4кВ				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3			126,00 126,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	40,00	114,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	40,00	11,60
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			67,40 64,40
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	40,00	64,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
3	Цена пост	Nisip	m3			203,00 0,00
	44439987-3	Nisip	m3	1,0000	203,00	203,00
4	Цена пост	Caramida	buc			3,20 0,00
	44439987-4	Caramida	buc	1,0000	3,20	3,20
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km			33 060,05 5 320,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	40,00	5 320,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	0,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 020,00	240,05
	530-01824	Tevi din polietilena Труба ПЭ д=110мм	m	1 000,0000	27,50	27 500,00
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			47,60 47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
8	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea	m2			7,60 7,60

		solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	40,00	2,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	40,00	5,20
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2			668,00 192,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	40,00	192,80
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		1.2. Сети наружного освещения				
10	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3			126,00 126,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	40,00	114,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	40,00	11,60
11	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			67,40 64,40
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	40,00	64,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
12	Цена пост	Nisip	m3			203,00 0,00
	44439987-3	Nisip	m3	1,0000	203,00	203,00
13	Цена пост	Caramida	buc			3,20 0,00
	44439987-4	Caramida	buc	1,0000	3,20	3,20
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	1 km			33 063,28 5 320,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	40,00	5 320,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	0,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 020,00	243,28
	530-01824	Tevi din polietilena Труба ПЭ d=110мм	m	1 000,0000	27,50	27 500,00
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры)	m3			47,60 47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
17	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м d=75мм типа Торшер - 7 шт.)	t			18 507,60 1 164,80
	1	Muncitor	h-om	29,1200	40,00	1 164,80
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	80,00	246,40
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	250,00	767,50
	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	300,00	1 302,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	210,00	218,40
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	210,00	388,50

18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			7,60 7,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	40,00	2,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	40,00	5,20
19	TsH09A	Semanzarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2			668,00 192,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	40,00	192,80
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Сети 0,4 кВ				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01-100-51)	buc			661,09 139,60
	1	Muncitor	h-om	3,4900	40,00	139,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,33	9,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	39,00	1,17
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	60,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	220,00	63,80
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)	buc			46,38 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			194,86 120,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	11,00	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	24,20
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			39,50 34,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	40,00	34,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
24	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 413,38 548,00
	1	Muncitor	h-om	13,7000	40,00	548,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	9,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	9 000,00	90,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	9 000,00	8,91
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	0,89
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	39,00	9,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	49,90

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	300,00	12,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	80,00	257,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	75,00	241,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			1 227,99 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	9,23
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
26	Pret piata	Кабель АВБ6ШВ-1 4х50,0мм2	m			62,50 0,00
	44477655-1	Кабель АВБ6ШВ-1 4х50,0мм2	m	1,0000	62,50	62,50
27	Pret piata	Кабель АВБ6ШВ-1 5х50,0мм2	m			73,33 0,00
	44477655-2	Кабель АВБ6ШВ-1 5х50,0мм2	m	1,0000	73,33	73,33
28	Pret piata	Кабель АВБ6ШВ-1 5х10,0мм2	m			30,00 0,00
	44477655-3	Кабель АВБ6ШВ-1 5х10,0мм2	m	1,0000	30,00	30,00
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			2 610,50 265,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	40,00	265,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	220,00	1 097,80
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			771,70 99,60
	1	Muncitor	h-om	2,4900	40,00	99,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	250,00	357,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	220,00	314,60
31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 253,20 260,40
	1	Muncitor	h-om	6,5100	40,00	260,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	220,00	932,80
32	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 329,80 136,00
	1	Muncitor	h-om	3,4000	40,00	136,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	250,00	635,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	220,00	558,80
33	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70	buc			155,43 122,00

		mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)				
	1	Muncitor	h-om	3,0500	40,00	122,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	6 000,00	12,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	300,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	180,00	0,43
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
34	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)	buc			155,43 122,00
	1	Muncitor	h-om	3,0500	40,00	122,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	6 000,00	12,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	300,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	180,00	0,43
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
35	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10мм2)	buc			155,33 122,00
	1	Muncitor	h-om	3,0500	40,00	122,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	6 000,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	300,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	180,00	0,43
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГРЩ-1)	buc			164,88 62,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	17,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	39,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
37	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m			2 343,89 712,00
	1	Muncitor	h-om	17,8000	40,00	712,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	0,00	0,00

	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	9 000,00	828,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0024	18 000,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	38,33	68,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	250,00	137,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	60,00	431,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	220,00	121,00
		2.2. Сети наружного освещения				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)	buc			102,54
						73,20
	1	Muncitor	h-om	1,8300	40,00	73,20
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	9,00	0,11
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	12,00	0,12
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	21 000,00	10,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	21,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	25,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40
39	Цена пост	Светильник венчающий NTV 110M125	buc			45,00
						0,00
	58884-4	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	1,0000	45,00	45,00
40	Pret piata	Лампа ДРЛ-125	buc			15,83
						0,00
	58884-6	Лампа ДРЛ-125	buc	1,0000	15,83	15,83
41	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 413,31
						548,00
	1	Muncitor	h-om	13,7000	40,00	548,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	9,51
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	9 000,00	90,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	9 000,00	8,78
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	1,10
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	39,00	9,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	49,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	300,00	12,29
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	80,00	257,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	75,00	241,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			1 228,80
						496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	10,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,0000	75,00	225,00

		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
43	Pret piata	Кабель АВБ6ШВ-1 3x10,0мм2	m			8,10
						0,00
	58884-20	Кабель АВБ6ШВ-1 3x10,0мм2	m	1,0000	8,10	8,10
44	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			2 610,50
						265,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	40,00	265,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	220,00	1 097,80
45	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			771,70
						99,60
	1	Muncitor	h-om	2,4900	40,00	99,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	250,00	357,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	220,00	314,60
46	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 253,20
						260,40
	1	Muncitor	h-om	6,5100	40,00	260,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	220,00	932,80
47	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 329,80
						136,00
	1	Muncitor	h-om	3,4000	40,00	136,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	250,00	635,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	220,00	558,80
48	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2)	buc			155,39
						122,00
	1	Muncitor	h-om	3,0500	40,00	122,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	1010633	Parafina petroliera solida "ПІ-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	6 000,00	12,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	300,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	180,00	0,43
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A	buc			164,88
						62,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	17,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	39,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	250,00	0,50

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	60,00	7,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
50	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)	buc			80,00 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
		3. Valoare utilajului				
		3.1. Сети 0,4кВ				
51	Цена пост	Шкаф учета ВZUM-TF-01-100-51	buc			2 912,50 0,00
	333444-2	Шкаф учета ВZUM-TF-01-100-51	buc	1,0000	2 912,50	2 912,50
52	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc			75,83 0,00
	333444-3	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc	1,0000	75,83	75,83
53	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			283,33 0,00
	333444-4	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	283,33	283,33
54	Цена пост	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/ЗР	buc			1 354,00 0,00
	333444-5	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/ЗР	buc	1,0000	1 354,00	1 354,00
55	Цена пост	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc			4 791,67 0,00
	333444-6	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc	1,0000	4 791,67	4 791,67
56	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc			65,83 0,00
	333444-7	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1,0000	65,83	65,83
57	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc			65,83 0,00
	333444-7	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1,0000	65,83	65,83
		3.2. Сети наружного освещения				
58	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			20,00 0,00
	333444-8	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	20,00	20,00
59	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc			29,33 0,00
	333444-9	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	1,0000	29,33	29,33
60	Цена пост	Фотодатчик	buc			68,75 0,00
	333444-10	Фотодатчик	buc	1,0000	68,75	68,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
intravilanul s.Stoianovca, r-n
Cantemir № 789-1-AEE/IEI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

Valoarea de deviz 117 912,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сети 0,4кВ				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	62,000	126,00 126,00	7 812,00 7 812,00
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	48,000	67,40 64,40	3 235,20 3 091,20
3	Цена пост	Nisip	m3	14,000	203,00 0,00	2 842,00 0,00
4	Цена пост	Caramida	buc	1 580,000	3,20 0,00	5 056,00 0,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	1 km	0,078	33 060,05 5 320,00	2 578,68 414,96
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3	5,000	47,60	238,00

		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)			47,60	238,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	5,000	12,40 12,40	62,00 62,00
8	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	30,000	7,60 7,60	228,00 228,00
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	0,300	668,00 192,80	200,40 57,84
		Total Сети 0,4кВ Inclusiv salariu				22 252,40 11 904,00
		1.2. Сети наружного освещения				
10	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	56,000	126,00 126,00	7 056,00 7 056,00
11	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	43,000	67,40 64,40	2 898,20 2 769,20
12	Цена пост	Nisip	m3	13,000	203,00	2 639,00

					0,00	0,00
13	Цена пост	Caramida	buc	1 440,000	3,20 0,00	4 608,00 0,00
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	1 km	0,036	33 063,28 5 320,00	1 190,28 191,52
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры)	m3	7,000	47,60 47,60	333,20 333,20
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	7,000	12,40 12,40	86,80 86,80
17	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м d=75мм типа Торшер - 7 шт.)	t	0,170	18 507,60 1 164,80	3 146,29 198,02
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	40,000	7,60 7,60	304,00 304,00
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	0,400	668,00 192,80	267,20 77,12
		Total Сети наружного освещения Inclusiv salariu				22 528,91 11 015,86
		<i>Total</i>	?			44 781,31
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			5 156,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			213,65

		<i>Total</i>	100,00 +			50 151,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			2 006,08
		<i>Total</i>	100,00 +			52 158,00
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			521,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 679,58 22 919,86
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Сети 0,4 кВ				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01-100-51)	buc	1,000	661,09 139,60	661,09 139,60
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000	46,38 44,80	92,76 89,60
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000	194,86 120,00	194,86 120,00
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,000	39,50 34,80	39,50 34,80
24	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	2,020	1 413,38 548,00	2 855,03 1 106,96
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0,780	1 227,99 496,00	957,83 386,88
26	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 4x50,0мм2	m	35,000	62,50 0,00	2 187,50 0,00
27	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 5x50,0мм2	m	15,000	73,33 0,00	1 099,95 0,00
28	Pret piata	Кабель АВБбШв-1 5x10,0мм2	m	230,000	30,00 0,00	6 900,00 0,00
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	2,000	2 610,50 265,20	5 221,00 530,40
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,800	771,70 99,60	617,36 79,68
31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	1,220	2 253,20	2 748,90

		transee: cu caramida a unui singur cablu			260,40	317,69
32	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,800	1 329,80 136,00	1 063,84 108,80
33	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)	buc	2,000	155,43 122,00	310,86 244,00
34	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)	buc	2,000	155,43 122,00	310,86 244,00
35	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10мм2)	buc	6,000	155,33 122,00	931,99 732,00
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГРЩ-1)	buc	3,000	164,88 62,40	494,64 187,20
37	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,200	2 343,89 712,00	468,78 142,40
		Total Сети 0,4 кВ Inclusiv salariu				27 158,27 4 464,01
		2.2. Сети наружного освещения				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)	buc	7,000	102,54 73,20	717,77 512,40
39	Цена пост	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	7,000	45,00 0,00	315,00 0,00
40	Pret piata	Лампа ДРЛ-125	buc	7,000	15,83 0,00	110,81 0,00
41	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100 m	1,640	1 413,31 548,00	2 317,83 898,72

		m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)				
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0,360	1 228,80 496,00	442,37 178,56
43	Pret piata	Кабель АВББШв-1 3x10,0мм2	m	200,000	8,10 0,00	1 620,00 0,00
44	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,700	2 610,50 265,20	4 437,85 450,84
45	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,300	771,70 99,60	231,51 29,88
46	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,340	2 253,20 260,40	3 019,29 348,94
47	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,300	1 329,80 136,00	398,94 40,80
48	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2)	buc	14,000	155,39 122,00	2 175,45 1 708,00
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A	buc	8,000	164,88 62,40	1 319,03 499,20
50	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)	buc	1,000	80,00 80,00	80,00 80,00
		Total Сети наружного освещения Inclusiv salariu				17 186,57 4 747,34
		<i>Total</i>	?			44 344,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 072,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			153,18
		<i>Total</i>	100,00 +			46 570,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			5 526,81
		<i>Total</i>	100,00 +			52 097,38

		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			520,97
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				52 618,36 9 211,34
		3. Valoare utilajului				
		3.1. Сети 0,4кВ				
51	Цена пост	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51	buc	1,000	2 912,50 0,00	2 912,50 0,00
52	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,000	75,83 0,00	75,83 0,00
53	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000	283,33 0,00	283,33 0,00
54	Цена пост	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	3,000	1 354,00 0,00	4 062,00 0,00
55	Цена пост	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc	1,000	4 791,67 0,00	4 791,67 0,00
56	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1,000	65,83 0,00	65,83 0,00
57	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc	2,000	65,83 0,00	131,66 0,00
		Total Сети 0,4кВ Inclusiv salariu				12 322,82
		3.2. Сети наружного освещения				
58	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
59	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	7,000	29,33 0,00	205,31 0,00
60	Цена пост	Фотодатчик	buc	1,000	68,75 0,00	68,75 0,00
		Total Сети наружного освещения Inclusiv salariu				294,06
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				12 616,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				117 912,48 32 131,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-REAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 53 357,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,1580	40,00	6,32
2.	7129020012800	Pavator	h-om.	0,8740	40,00	34,96
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,6080	40,00	24,32
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,3200	40,00	412,80
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	72,9590	40,00	2 918,36
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,9963	40,00	2 479,85
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0120	40,00	40,48
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,2972	40,00	2 491,88
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3240	40,00	692,96
		Total manopera				9 101,93

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,4484	1 194,76	535,73
2.	125624	Filtru	buc	0,0000	156,70	0,00
3.	125625	Contor de apa du15	buc	0,0000	365,00	0,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3554	235,00	83,52
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4076	203,00	82,74
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,9964	235,00	234,16
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0460	5,00	0,23
8.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0572	20,00	1,14
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4871	80,00	38,97
10.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,5039	3,00	1,51
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,8000	3,00	8,40
12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	15,9120	21,00	334,15
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4160	21,00	8,74
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3127	8,22	10,79
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,9515	14,35	56,70
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0305	25,50	0,78
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	39,70	6,21
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0957	33,30	3,19
19.	24302261028853	Tuburi Armflex d=32	m	35,0000	10,40	364,00

	2					
20.	243022610288540	Tuburi Armflex d=40	m	24,0000	11,70	280,80
21.	243022610288550	Tuburi Armflex d=50	m	70,0000	15,00	1 050,00
22.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	8,4370	14,35	121,06
23.	2521216700500125	Tub de protectie din polietilena φ125	m	12,5424	111,70	1 400,99
24.	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	16,7232	50,00	836,16
25.	2521216700505160	Teava din PVC d=160mm SN4 SDR 41	m	47,0340	85,69	4 030,34
26.	25212167017208	Teava din otel (Teava , diametr 720x8 mm)	m	1,3393	1 330,00	1 781,27
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,3000	9,20	11,96
28.	252121671705032	Teava din polipropilena d32x3,0	m	35,7000	46,67	1 666,12
29.	252121671705040	Teava din polipropilena d40x3,7	m	24,4800	60,83	1 489,12
30.	252121671705050	Teava din polipropilena d50x4,6	m	71,4000	103,33	7 377,76
31.	25221473314025	Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60	m	61,2000	16,70	1 022,04
32.	2523156719452532	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) φ25x32	buc	1,0000	33,65	33,65
33.	2523156719453240	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) φ32x40	buc	1,0000	45,30	45,30
34.	2523156719464032	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) φ40x32	buc	1,0000	7,60	7,60
35.	2523156719465040	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) φ50x40	buc	1,0000	8,90	8,90
36.	2523156719475044	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ50x40	buc	1,0000	46,38	46,38
37.	2523156719475054	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ40x32	buc	1,0000	42,30	42,30
38.	2523156719480025	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ25	buc	0,1200	3,30	0,40
39.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,0382	1,70	3,46
40.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,0000	77,50	465,00
41.	266112643309113	Сборные ж/бетонные конструкции колодцев φ1,0м) Люк тип "Л "	buc	5,0000	77,50	387,50
42.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	378,33	1 134,99
43.	26611264331114	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	289,17	867,51
44.	26611264331311g	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-3 (0,16m3)	buc	3,0000	176,76	530,28
45.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	888,89	888,89
46.	266112643315211	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	809,17	809,17
47.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	514,51	514,51
48.	26611264331529	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,40 m3)	buc	1,0000	663,89	663,89
49.	266310210000111	Beton clasa...(pt.informatie) M150 (Beton pentru astupare tevi)	m3	0,0414	790,00	32,71
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2585	745,67	192,76
51.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0446	1 120,00	1 169,95
52.	2664102101126	Var	kg	0,1429	2,60	0,37
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2092	690,56	144,47
54.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1840	3,00	0,55
55.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2034	11,60	2,36

56.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2714	28,00	119,60
57.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	35,2000	13,92	489,98
58.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	2,5061	37,00	92,73
59.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,6445	12,50	108,06
60.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1039	15,69	1,63
61.	287511420387014	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase (Воронка водосточна ф100мм)	buc	1,0400	76,00	79,04
62.	2875274204140	Bratari si suportii	kg	10,1700	12,92	131,40
63.	2875274423119	Flanse din otel d=15 mm	buc	8,1360	57,10	464,57
64.	291312420160015	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,0170	33,30	33,87
65.	2913124201700	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,0340	62,50	127,12
66.	29131242017001	Ventil cu mufa d25	buc	2,0200	52,50	106,04
67.	29131242017002	Ventil cu mufa d32	buc	1,0100	72,50	73,22
68.	29131242017003	Ventil cu mufa d15	buc	1,0100	33,30	33,63
69.	291312420255315	Robinet de golire Кран трехходовой ф15	buc	1,0170	16,70	16,98
70.	2913124504397151	Supapa de ars d=15 mm	buc	1,0170	56,70	57,66
71.	3220137315778	Decapant	kg	0,7160	14,50	10,40
72.	44448-6	Mufa de trecere din polipropilena d 32 x 25	buc	1,0000	3,60	3,60
73.	44448-7	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1,0000	7,36	7,36
74.	44448-8	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	25,00	25,00
Total materiale de constructii						32 813,37

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,4873	82,00	367,97
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1710	55,00	9,40
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,4455	350,00	2 255,92
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3326	320,00	746,43
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2380	320,00	76,16
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0160	25,00	0,40
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0990	74,57	7,39
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,1802	25,00	504,50
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3770	82,00	30,91
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,1497	250,00	1 787,42
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,4086	210,00	715,81
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0175	220,00	3,85
Total utilaje de constructii						6 506,16

Total	лей	48 421,46
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 047,93
Transportarea materialelor	1,00 %	328,13
Total	100,00 +	50 797,52
Cheltuieli de regie	4,00 %	2 031,91
Total	100,00 +	52 829,43
Beneficiu de deviz	1,00 %	528,29

Total deviz:

53 357,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-REAC

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой, Канализация К1, Канализация К3				
		1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			82,40 82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			348,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)	100 m3			588,55 352,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			12,40 12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			787,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,49
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			15,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	210,00	15,96
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3			95,23 0,00

	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	235,00	5,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	320,00	89,60
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			143,34
						14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	235,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
		1.2. Armatura и трубопроводы				
10	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	set			1 895,60
						620,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	40,00	496,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	40,00	124,00
	125624	Filtru	buc	0,0000	156,70	0,00
	125625	Contor de apa du15	buc	0,0000	365,00	0,00
	291312420160015	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,00002	33,30	33,87
	291312450439715 1	Supapa de ars d=15 mm	buc	1,0000	56,70	57,66
	2913124201700	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,0000	62,50	127,12
	291312420255315	Robinet de golire Кран трехходовой ф15	buc	1,0000	16,70	16,98
	2875274423119	Flanse din otel d=15 mm	buc	8,0000	57,10	464,57
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	11,60	2,36
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	12,50	108,06
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	12,92	131,40
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	28,00	119,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	25,50	0,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	82,00	213,20
11	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc			78,22
						25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017001	Ventil cu mufa d25	buc	1,0000	52,50	53,02
12	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32)	buc			98,42
						25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017002	Ventil cu mufa d32	buc	1,0000	72,50	73,22
13	SA32A	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32)	buc			16,06
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	82,00	1,91
14	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc			33,65
						0,00
	252315671945253 2	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc	1,0000	33,65	33,65
15	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc			33,93
						19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,3000	9,20	11,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	82,00	2,62
16	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc			45,30
						0,00
	252315671945324 0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc	1,0000	45,30	45,30
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)	m			54,93
						6,40

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
	252121671705032	Teava din polipropilena d32x3,0	m	1,0200	46,67	47,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	82,00	0,87
18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)	m			70,38 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,20
	252121671705040	Teava din polipropilena d40x3,7	m	1,0200	60,83	62,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	82,00	0,98
19	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)	m			114,65 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	40,00	8,00
	252121671705050	Teava din polipropilena d50x4,6	m	1,0200	103,33	105,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,50	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	82,00	1,09
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость)	m			6,40 6,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)	m			2,00 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
23	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 32$)	m			16,80 6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	243022610288532	Tuburi Armflex d=32	m	1,0000	10,40	10,40
24	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 40$)	m			18,10 6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	243022610288540	Tuburi Armflex d=40	m	1,0000	11,70	11,70
25	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 50$)	m			21,40 6,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	40,00	3,20
	243022610288550	Tuburi Armflex d=50	m	1,0000	15,00	15,00
26	SA32D	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc			25,64 22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	40,00	22,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,50	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0372	82,00	3,05
27	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc			46,38 0,00
	252315671947504 4	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	1,0000	46,38	46,38

28	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, având diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc			21,97 19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	82,00	2,62
29	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc			8,90 0,00
	2523156719465040	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1,0000	8,90	8,90
30	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, având diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40x32)	buc			21,97 19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	82,00	2,62
31	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc			7,60 0,00
	2523156719464032	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,0000	7,60	7,60
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din polietilena ф125)	m			130,48 12,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216700500125	Tub de protectie din polietilena ф125	m	1,0400	111,70	116,75
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	14,35	1,66
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	74,57	0,07
		1.3. Robinet pentru udare				
33	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, având diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)	m			1 988,92 212,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,3000	40,00	212,00
	25212167017208	Teava din otel (Teava , диаметр 720x8 мм)	m	1,0100	1 330,00	1 370,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9900	8,22	8,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9800	14,35	43,62
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,8900	37,00	71,33
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,0000	21,00	257,04
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3800	3,00	1,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2900	82,00	23,78
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	74,57	1,49
34	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм	buc			132,92 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
	287511420387014	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase (Воронка водосточная ф100мм)	buc	1,0000	76,00	79,04
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	20,00	1,14
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	21,00	8,74
35	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, având diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) ф40x32)	buc			21,97 19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	40,00	19,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	14,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	82,00	2,62
36	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc			42,30 0,00
	2523156719475054	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,0000	42,30	42,30

37	SA15B	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ϕ 25	buc			0,40 0,00
	2523156719480025	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ϕ 25	buc	0,1200	3,30	0,40
38	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc			78,22 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017001	Ventil cu mufa d25	buc	1,0000	52,50	53,02
39	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15)	buc			58,83 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,00	25,20
	29131242017003	Ventil cu mufa d15	buc	1,0000	33,30	33,63
40	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc			3,60 0,00
	44448-6	Mufa de trecere din polipropilena d 32 x 25	buc	1,0000	3,60	3,60
41	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc			7,36 0,00
	44448-7	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1,0000	7,36	7,36
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc			25,00 0,00
	44448-8	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	25,00	25,00
43	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astupare tevi)	m3			985,75 158,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	266310210000111	Beton clasa...(pt.informatie) M150 (Beton pentru astupare tevi)	m3	1,0250	790,00	817,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
44	0	.Furtun pt. hidrant de incendiu ϕ 25, L=60)	buc			1 022,04 0,00
	25221473314025	Furtun pt. hidrant de incendiu ϕ 25, L=60	m	60,0000	16,70	1 022,04
		1.4. Канализация K1				
45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			103,30 12,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216700505160	Teava din PVC d=160mm SN4 SDR 41	m	1,0400	85,69	89,56
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	14,35	1,66
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	74,57	0,07
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			65,99 12,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	1,0400	50,00	52,26
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	14,35	1,66
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	74,57	0,07
		1.5. Канализация K3				
47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			103,30 12,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216700505160	Teava din PVC d=160mm SN4 SDR 41	m	1,0400	85,69	89,56
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	14,35	1,66
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	74,57	0,07
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m			65,99

		tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41				12,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	1,0400	50,00	52,26
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	14,35	1,66
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	74,57	0,07
		1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев				
49	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 080,47 385,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	40,00	270,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	40,00	115,60
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	745,67	150,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,74
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	690,56	7,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	235,00	63,45
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,60	0,29
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,69	1,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,50
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			244,99 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	17,6000	13,92	244,99
51	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			888,89 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	888,89	888,89
52	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			809,17 0,00
	266112643315211	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	809,17	809,17
53	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			663,89 0,00
	26611264331529	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,40 m3)	buc	1,0000	663,89	663,89
54	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			514,51 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	514,51	514,51
55	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			77,50 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	77,50	77,50
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2			55,07 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000	40,00	44,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	33,30	3,47
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,70	6,75
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			367,63 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	235,00	308,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	55,00	8,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	220,00	5,11
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			74,08 3,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,0800	40,00	3,20

	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 194,76	70,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	55,00	0,39
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 3шт.)	m3			1 587,83 554,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	40,00	388,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	40,00	166,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 120,00	462,43
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	690,56	53,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	203,00	32,70
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,70	1,37
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc			378,33 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	378,33	378,33
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc			176,76 0,00
	26611264331311g	Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-3 (0,16m3)	buc	1,0000	176,76	176,76
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			289,17 0,00
	26611264331114	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	289,17	289,17
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc			77,50 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	77,50	77,50
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc			77,50 0,00
	266112643309113	Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	1,0000	77,50	77,50
65	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			367,58 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	235,00	308,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	55,00	8,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	220,00	5,05
66	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2			74,09 3,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,0800	40,00	3,20
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 194,76	70,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	55,00	0,39

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-REAC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 53 357,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация К1, Канализация К3 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	2,76	717,50 0,00	1 980,30 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	7,96	82,40 82,40	655,90 655,90
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	2,14	348,80 0,00	746,43 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	2,14	588,55	1 259,49

		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)			352,80	754,99
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	53,48	12,40 12,40	663,15 663,15
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,35	787,49 0,00	275,62 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	44,85	15,96 0,00	715,81 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3	0,35	95,23 0,00	33,33 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,35	143,34 14,40	50,17 5,04
		Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы Inclusiv salariu				6 380,20 2 079,08
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	set	1,00	1 895,60 620,00	1 895,60 620,00
11	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc	1,00	78,22 25,20	78,22 25,20
12	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din	buc	1,00	98,42 25,20	98,42 25,20

		otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32)				
13	SA32A	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32)	buc	1,00	16,06 14,00	16,06 14,00
14	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc	1,00	33,65 0,00	33,65 0,00
15	SA32C	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc	1,00	33,93 19,20	33,93 19,20
16	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc	1,00	45,30 0,00	45,30 0,00
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)	m	35,00	54,93 6,40	1 922,64 224,00
18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)	m	24,00	70,38 7,20	1 689,22 172,80
19	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)	m	70,00	114,65 8,00	8 025,40 560,00
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	129,00	6,40 6,40	825,60 825,60

		(Испытание на непроницаемость)				
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)	10 m	12,90	4,40 4,40	56,76 56,76
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)	m	129,00	2,00 2,00	258,00 258,00
23	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 32$)	m	35,00	16,80 6,40	588,00 224,00
24	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 40$)	m	24,00	18,10 6,40	434,40 153,60
25	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 50$)	m	70,00	21,40 6,40	1 498,00 448,00
26	SA32D	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	4,00	25,64 22,40	102,57 89,60
27	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	1,00	46,38 0,00	46,38 0,00
28	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) $\phi 32 \times 40$)	buc	1,00	21,97 19,20	21,97 19,20
29	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	1,00	8,90 0,00	8,90 0,00
30	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10))	buc	1,00	21,97 19,20	21,97 19,20

		ф40x32)				
31	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,00	7,60 0,00	7,60 0,00
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din polietilena ф125)	m	12,00	130,48 12,00	1 565,78 144,00
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				19 274,37 3 898,36
		1.3. Robinet pentru udare				
33	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)	m	1,30	1 988,92 212,00	2 585,60 275,60
34	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм	buc	1,00	132,92 44,00	132,92 44,00
35	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) ф40x32)	buc	1,00	21,97 19,20	21,97 19,20
36	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1,00	42,30 0,00	42,30 0,00
37	SA15B	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25	buc	1,00	0,40 0,00	0,40 0,00
38	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc	1,00	78,22 25,20	78,22 25,20
39	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15)	buc	1,00	58,83 25,20	58,83 25,20
40	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1,00	3,60 0,00	3,60 0,00
41	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1,00	7,36 0,00	7,36 0,00

42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
43	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astupare tevi)	m3	0,04	985,75 158,00	39,43 6,32
44	0	.Furtun pt. hidrant de incendiu ϕ 25, L=60)	buc	1,00	1 022,04 0,00	1 022,04 0,00
		Total Robinet pentru udare Inclusiv salariu				4 017,67 395,52
		1.4. Канализация K1				
45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	41,00	103,30 12,00	4 235,15 492,00
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	10,00	65,99 12,00	659,93 120,00
		Total Канализация K1 Inclusiv salariu				4 895,08 612,00
		1.5. Канализация K3				
47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	4,00	103,30 12,00	413,18 48,00
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	6,00	65,99 12,00	395,96 72,00
		Total Канализация K3 Inclusiv salariu				809,14 120,00
		1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев				
49	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3	1,28	1 080,47 385,60	1 383,00 493,57

		apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,00	244,99 0,00	489,98 0,00
51	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	888,89 0,00	888,89 0,00
52	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	809,17 0,00	809,17 0,00
53	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	663,89 0,00	663,89 0,00
54	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	514,51 0,00	514,51 0,00
55	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	77,50 0,00	77,50 0,00
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2	0,92	55,07 44,00	50,66 40,48
57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	0,19	367,63 46,00	69,85 8,74
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	1,90	74,08 3,20	140,76 6,08
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 3шт.)	m3	2,53	1 587,83 554,80	4 017,20 1 403,64
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	3,00	378,33 0,00	1 134,99 0,00

		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10				
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc	3,00	176,76 0,00	530,28 0,00
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc	3,00	289,17 0,00	867,51 0,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc	5,00	77,50 0,00	387,50 0,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	5,00	77,50 0,00	387,50 0,00
65	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	0,57	367,58 46,00	209,52 26,22

		cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)				
66	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	5,70	74,09 3,20	422,29 18,24
		Total Сборные железобетонные конструкции колодцев				13 045,00
		Inclusiv salariu				1 996,97
		Total A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация K1, Канализация K3				48 421,46
		Inclusiv salariu				9 101,93

		Total	лей	48 421,46
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 047,93
		Transportarea materialelor	1,00 %	328,13
		Total	100,00 +	50 797,52
		Cheltuieli de regie	4,00 %	2 031,91
		Total	100,00 +	52 829,43
		Beneficiu de deviz	1,00 %	528,29
				53 357,72
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		9 101,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-REAC

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj

Valoarea de deviz 175 308,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 20:						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,650	40,00	346,000
Total manopera						346,00

Materiale:

1.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,030	32,00	96,960
2.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,717	30,00	51,510
3.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,323	16,00	5,168
4.	28752751166601	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000i/zi	buc	1,000	174 500,00	174 500,000
Total materiale de construcții						174 653,64

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	45,00	13,500
Total utilaje de construcții						13,50

Total deviz:

175 308,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-REAC

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			513,138
						346,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	40,00	346,000
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200	16,00	5,168
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000	32,00	96,960
	2320186202624	Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000	30,00	51,510
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,00	13,500
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K1				
2	Цена пост-ка	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000l/zi	buc			174 500,000
						0,000
	28752751166601	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000i/zi	buc	1,0000	174 500,00	174 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-REAC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj

Valoarea de deviz 175 308,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1,000	513,138 346,000	513,138 346,000
		<i>Total</i>	lei			513,138
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			77,850
		<i>Total</i>	100,00 +			590,988
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			1,536
		<i>Total</i>	100,00 +			592,524
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			207,600
		<i>Total</i>	100,00 +			800,124
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			8,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				808,124 346,000
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K1				
2	Цена пост-ка	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi	buc	1,000	174 500,000 0,000	174 500,000 0,000

		Total K1		174 500,000
		Inclusiv salariu		
		Total Valoarea utilajului		174 500,000
		Inclusiv salariu		

			175 308,14
		Total deviz:	
		Inclisiv salariu	346,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-REAC

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Statie de epurare circulatie. Utilaj

Valoarea de deviz 156 910,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,010	40,00	440,40
		Total manopera				440,40

Materiale:

1.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,030	32,00	96,96
2.	2320186202624	Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,717	30,00	51,51
3.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,571	9,50	14,92
4.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,323	16,00	5,17
5.	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4,080	0,27	1,10
6.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,080	0,10	0,41
7.	28752751166602	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1,000	125 300,00	125 300,00
8.	28752751166603	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1,000	30 574,00	30 574,00
		Total materiale de construcții				156 044,07

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	45,00	13,50
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	250,00	37,50
		Total utilaje de construcții				51,00

Total deviz:

**156 910,7
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in extravilanul s.
Stoianovca r-n Cantemir №789/166-SR-REAC

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			513,14 346,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	40,00	346,00
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0,3200	16,00	5,17
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3,0000	32,00	96,96
	2320186202624	Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1,7000	30,00	51,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,00	13,50
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc			148,33 94,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3600	40,00	94,40
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,5400	9,50	14,92
	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4,0000	0,27	1,10
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,10	0,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K3				
3	Цена пост-ка	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc			125 300,00 0,00
	28752751166602	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1,0000	125 300,00	125 300,00
4	Цена пост-ка	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc			30 574,00 0,00
	28752751166603	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1,0000	30 574,00	30 574,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Stoianovca" amplasat in
extravilanul s. Stoianovca r-n
Cantemir №789/166-SR-REAC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Statie de epurare circulatie. Utilaj

Valoarea de deviz 156 910,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1,000	513,14 346,00	513,14 346,00
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kw	buc	1,000	148,33 94,40	148,33 94,40
		<i>Total</i>				661,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			99,09
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1,70
		<i>Total</i>	100,00 +			762,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			264,24
		<i>Total</i>	100,00 +			1 026,50
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			10,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 036,77 440,40
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. K3				

3	Цена пост-ка	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1,000	125 300,00 0,00	125 300,00 0,00
4	Цена пост-ка	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1,000	30 574,00 0,00	30 574,00 0,00
		Total K3 Inclusiv salariu				155 874,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				155 874,00

					156 910,77
		Total deviz: Inclisiv salariu			440,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Realitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravianul s. Stoianovca, r-n
Cantemir N789-6a,b**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse N22

Rezervor antiincendar V=50m3 - 2 buc. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 119 428,34 lei

Intocmit in preuri curente

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N22:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	152,136	40,00	6 085,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	95,657	40,00	3 826,29
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om.	4,000	40,00	160,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,460	40,00	6 818,38
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,250	40,00	250,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,800	40,00	312,00
7.	7136080025001	Montator	h-om	1,371	40,00	54,85
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,187	40,00	47,48
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,874	40,00	74,97
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,535	40,00	21,42
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,678	40,00	107,10
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	26,634	40,00	1 065,37
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,695	40,00	707,79
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,511	40,00	1 820,46
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,802	40,00	72,07
		Total manopera				21 423,61

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,072	3 020,00	216,53
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,518	3 020,00	1 564,96
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	3 020,00	67,35
4.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 020,00	3,02
5.	2010237318750	Distantieri	buc	122,280	0,05	6,11
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	16,458	85,00	1 398,93
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	148,100	3,00	444,30
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,078	3 000,00	233,40
9.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,500	28,33	127,48
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,130	24,50	3,19

11.	2320187315789	Decofrol	kg	19,163	15,00	287,44
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	206,250	21,00	4 331,25
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	16,000	21,00	336,00
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	45,00	1,70
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,264	12,00	3,17
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,025	14,00	0,35
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,128	35,00	39,49
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,733	35,23	25,84
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600	1,67	1,00
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	44,000	14,00	616,00
21.	26611264331015 52	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc	1,000	1 116,70	1 116,70
22.	26611264331044 2	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
23.	26631021000001 5	Beton кл B15	m3	34,386	1 120,00	38 512,43
24.	26631021000003 .5	Beton B3.5	m3	2,899	858,30	2 487,95
25.	26631021000044	Beton B7,5	m3	1,677	980,00	1 643,56
26.	26641021000000	Mortar	m3	0,500	680,00	340,00
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012	768,33	9,22
28.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	11,300	40,00	452,00
29.	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,092	9,00	0,83
30.	2710602100000- 4	Armatura A1 d=6mm	kg	99,835	9,00	898,51
31.	2710602100000- 5	Арматура A3 д8 мм	kg	423,735	9,00	3 813,61
32.	2710602200000- 10	Арматура A3 д=14мм	kg	437,880	9,00	3 940,92
33.	2710602200000- 8	Арматура A1 д=10, 12мм -)	kg	1 438,690	9,00	12 948,21
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,402	16,00	22,43
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,985	16,00	127,75
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,968	16,00	127,49
37.	2775276309886S C	Confectii metalice Scara P3,3a,4	kg	140,180	16,00	2 242,88
38.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	63,000	16,00	1 008,00
39.	2811236309900	Confectii metalice	kg	13,718	16,00	219,49
40.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	4,800	16,00	76,80
41.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,360	42,00	15,12
42.	28731220041	Bp-1 д4	kg	4,141	10,58	43,81
43.	2873122004100- 11	Plase sudate Bp-1 д 4	kg	14,443	10,58	152,81
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,879	30,00	356,36
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,132	38,33	5,06
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,701	38,33	26,87
47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,347	38,33	13,28
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,315	0,50	0,16
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	47,907	0,50	23,95
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	47,907	0,35	16,77
51.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,315	0,35	0,11
52.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,315	0,85	0,27
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,798	12,60	10,06
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,791	15,20	72,82
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800	2,00	3,60
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,164	30,00	4,91
		Total materiale de constructii				81 767,27

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,100	250,00	275,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,170	15,00	2,55
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,423	15,00	6,34
4.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,326	250,00	81,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,216	250,00	554,02
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,072	18,00	1,30
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,071	350,00	724,67
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,025	380,00	389,35
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,768	18,00	31,82
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,800	21,00	415,80
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,767	21,00	205,10
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,725	43,00	74,17
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,045	82,00	85,67
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,347	82,00	28,41
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,599	250,00	149,63
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,375	250,00	1 843,75
Total utilaje de construcții						4 869,10

Total	lei	108 059,98
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 820,31
Total	100,00 +	112 880,29
Transportarea materialelor	1,00 %	817,67
Total	100,00 +	113 697,96
Cheltuieli de regie	4,00 %	4 547,92
Total	100,00 +	118 245,88
Beneficiu	1,00 %	1 182,46

Total deviz: **119 428,34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Realitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravianul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-6a,в

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			414,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			570,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	21,00	218,19
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
		2. Фундаменты				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			1 138,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000003.5	Beton B3.5	m3	1,0250	858,30	888,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища)	m2			74,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11

	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Caie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Днище из бетона В15 F50, W 4)	m3			1 416,32 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000015	Beton кл B15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
9	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg			12,86 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	28731220041	Вр-1 д4	kg	1,0100	10,58	10,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg			12,07 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000-4	Арматура А1 д=6мм	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д8 мм)	kg			12,07 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000-5	Арматура А3 д8 мм	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10 мм -)	kg			11,67 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000-8	Арматура А1 д=10, 12мм -)	kg	1,0250	9,00	9,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10 , 12 мм -)	kg			11,67 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000-8	Арматура А1 д=10, 12мм -)	kg	1,0250	9,00	9,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (слой из бетона В7,5 для уклона)	m3			1 267,27 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00

	26631021000044	Beton B7,5	m3	1,0250	980,00	1 014,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
		3. Perete monolit				
15	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			74,35 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 020,00	10,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Стены из бетона B15 F50, W 4)	m3			1 416,32 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000015	Beton кл B15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
17	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 д 6 мм	kg			11,03 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602100000-4	Арматура A1 d=6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
18	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 8мм	kg			11,03 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602100000-5	Арматура A3 д8 мм	kg	1,0250	9,00	9,22
19	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 ,	kg			10,38 1,16

		диаметром более 8мм, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АЗ д 10, 12 мм				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	40,00	1,16
	2710602200000-8	Арматура А1 д=10, 12мм -)	kg	1,0250	9,00	9,22
		4. Перекрытие монолитное				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон перекр)	m2			74,21 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,60	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,20	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 020,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство моно перекр из бетона B15)	m3			1 477,03 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	266310210000015	Beton кл B15	m3	1,0250	1 120,00	1 182,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			28,41 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,50
23	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) А1 д 6 мм	kg			11,03 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	40,00	1,80
	2710602100000-4	Арматура А1 d=6mm	kg	1,0250	9,00	9,22
24	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных конструкций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на	kg			10,38 1,16

		стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АЗ д 14 мм				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	40,00	1,16
	2710602200000-10	Арматура АЗ д=14мм	kg	1,0250	9,00	9,22
25	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg			12,86 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100-11	Plase sudate Вр-1 д 4	kg	1,0100	10,58	10,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		5. Камера лаза				
26	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Кольцо КЦ15-9)	buc			1 348,82 88,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	40,00	8,00
	266112643310155 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	1,0000	1 116,70	1 116,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	768,33	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,67	0,50
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	250,00	137,50
27	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита перекрытия КЦП1-15-1)	buc			1 557,12 88,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	2,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	40,00	8,00
	266112643310442	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	768,33	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,67	0,50
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 020,00	1,51
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	250,00	137,50
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,39 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	82,00	6,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			22 477,85 3 399,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 700,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 189,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	169,97
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	16,00	16 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,33	210,81

	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,35	1,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,85	4,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,00	5,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	45,00	27,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	82,00	451,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 375,00
30	RCsB21A k 0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12мм	buc			6,44 1,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	42,00	3,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	18,00	0,32
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) лаз	kg			24,35 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886S C	Confectii metalice Scara P3,3a,4	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Обетонировать бетоном B15 F100 W 6)	m3			1 416,35 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000015	Beton кл B15	m3	1,0250	1 120,00	1 165,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -XC 720)	t			190,96 65,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	65,99
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,23	119,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	24,50	5,88
34	IzD04A k=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в 2 слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - 4 слоя XC 010)	t			343,61 152,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,79
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,50	8,82
		6. Изолация				
35	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на	m2			13,76 1,60

		горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	21,00	3,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	3 000,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	3,00	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,33	8,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	15,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	43,00	0,04
36	IzF05E2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (Гидроизоляция горячим способом ровных стен резервуаров, надземных бассейнов на участках без грунтовых вод, выполненная из пропитанной битумом накрываемой ткани или стекловолокна и битумной мастики)	m2			98,33 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1300	40,00	45,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	14,00	4,48
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	21,00	33,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,00	3,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	43,00	0,65
37	IzF04A k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф	m2			143,47 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	107,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	14,00	14,28
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	5,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	10,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	43,00	1,68
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2			23,78 10,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	680,00	13,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Realitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-6a,b**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

Rezervor antiincendar V=50m³ - 2 buc. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 119 428,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	1,010	717,50 0,00	724,67 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m ³	3,000	82,40 82,40	247,20 247,20
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m ³	0,940	414,20 0,00	389,35 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m ³	0,940	570,99 352,80	536,73 331,63

5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	10,400	12,40 12,40	128,96 128,96
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				0,00 707,79
		2. Фундаменты				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3	2,800	1 138,26 180,00	3 187,11 504,00
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища)	m2	27,390	74,36 48,00	2 036,68 1 314,72
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Днище из бетона B15 F50, W 4)	m3	11,000	1 416,32 176,00	15 579,49 1 936,00
9	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg	4,100	12,86 1,80	52,72 7,38
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)	kg	26,700	12,07 2,68	322,34 71,56
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37	kg	76,300	12,07	921,13

		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д8 мм)			2,68	204,48
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10 мм -)	kg	40,800	11,67 2,28	476,24 93,02
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=10 , 12 мм -)	kg	634,600	11,67 2,28	7 407,37 1 446,89
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (слой из бетона В7,5 для уклона)	m3	1,620	1 267,27 180,00	2 052,98 291,60
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				0,00 5 869,65
		3. Perete monolit				
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	116,000	74,35 48,00	8 625,06 5 568,00
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	18,000	1 416,32 176,00	25 493,70 3 168,00

		beton armat clasa 15 (Стены из бетона B15 F50, W 4)				
17	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 д 6 мм	kg	52,900	11,03 1,80	583,22 95,22
18	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) A3 д 8мм	kg	337,100	11,03 1,80	3 716,53 606,78
19	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая	kg	728,200	10,38 1,16	7 562,36 844,71

		конструкции в скользящей опалубке) А3 д 10, 12 мм				
		Total Perete monolit Inclusiv salariu				0,00 10 282,71
		4. Перекрытие монолитное				
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон перекры)	m2	16,300	74,21 48,00	1 209,69 782,40
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство моно перекры из бетона B15)	m3	3,500	1 477,03 212,00	5 169,61 742,00
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	12,000	28,41 18,00	340,92 216,00
23	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) А1 д 6 мм	kg	17,800	11,03 1,80	196,25 32,04
24	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	427,200	10,38 1,16	4 436,47 495,55

		diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АЗ д 14 мм				
25	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) Вр-1 д 4	kg	14,300	12,86 1,80	183,84 25,74
		Total Перекрытие монолитное Inklusiv salariu				0,00 2 293,73
		5. Камера лаза				
26	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Кольцо КЦ15-9)	buc	1,000	1 348,82 88,00	1 348,82 88,00
27	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита перекрытия КЦП1-15-1)	buc	1,000	1 557,12 88,00	1 557,12 88,00
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	13,060	28,39 4,20	370,79 54,85

29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,063	22 477,85 3 399,94	1 416,10 214,20
30	RCsB21A k 0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) для д 12мм	buc	4,000	6,44 1,44	25,78 5,76
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) лаз	kg	140,180	24,35 8,00	3 413,61 1 121,44
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Обетонировать бетоном B15 F100 W 6)	m3	0,500	1 416,35 176,00	708,17 88,00
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную -ХС 720)	t	0,217	190,96 65,99	41,44 14,32

34	IzD04A k=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в 2 слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - 4 слоя ХС 010)	t	0,217	343,61 152,79	74,56 33,16
		Total Камера лаза Inclusiv salariu				0,00 1 707,73
		6. Изоляция				
35	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	15,000	13,76 1,60	206,32 24,00
36	IzF05E2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (Гидроизоляция горячим способом ровных стен резервуаров, надземных бассейнов на участках без грунтовых вод, выполненная из пропитанной битумом накрываемой ткани или стекловолокна и битумной мастики)	m2	10,000	98,33 9,60	983,25 96,00
37	IzF04A k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	40,000	143,47 4,80	5 738,88 192,00

		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 3 слоя мастика асф				
38	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	25,000	23,78 10,00	594,50 250,00
		Total Изолация Inclusiv salariu				7 522,81 562,00

		Total	lei	108 059,98
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 820,31
		Total	100,00 +	112 880,29
		Transportarea materialelor	1,00 %	817,67
		Total	100,00 +	113 697,96
		Cheltuieli de regie	4,00 %	4 547,92
		Total	100,00 +	118 245,88
		Beneficiu	1,00 %	1 182,46
		Total deviz: Inclisiv salariu		119 428,34 21 423,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Rezervor pentru apa epurata V15m3**

Valoarea de deviz 639 802,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 23:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	541,348	40,00	21 653,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	100,100	40,00	4 004,00
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,500	40,00	1 100,00
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,000	40,00	1 040,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	585,432	40,00	23 417,28
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 421,039	40,00	56 841,54
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,752	40,00	4 630,08
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	729,200	40,00	29 168,00
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	251,196	40,00	10 047,84
Total manopera						151 902,66

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,866	203,00	2 814,82
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	94,736	5,00	473,68
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	21,907	70,00	1 533,49
4.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	4,720	45,00	212,40
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,120	14,00	29,68
6.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1 709,520	96,86	165 584,11
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,600	15,00	24,00
8.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	1 136,831	39,00	44 336,40
9.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	16,000	45,00	720,00
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,736	1,45	137,37
11.	26511221004022	Ciment M-400	kg	62,591	1,45	90,76
12.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,120	1,45	24,82
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	600,00	4,80
14.	26631021000003 .5	Beton B3.5	m3	26,916	720,00	19 379,88
15.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	59,775	1 120,00	66 947,78
16.	2664102100000	Mortar	m3	2,200	680,00	1 496,00

17.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	7,198	680,00	4 894,64
18.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,360	16,00	5,76
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,299	30,00	1 238,98
20.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040	30,00	1,20
21.	7643434349-10	Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc	20,000	540,00	10 800,00
22.	7643434349-11	Placa de planseu P1 P-2.8t	buc	20,000	850,00	17 000,00
23.	7643434349-12	Inel KII7-3	buc	20,000	145,00	2 900,00
24.	7643434349-13	Inel KII0-1	buc	20,000	85,00	1 700,00
25.	7643434349-14	Capac din fonta tip L	buc	20,000	1 050,00	21 000,00
26.	7643434349-9	Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc	40,000	480,00	19 200,00
Total materiale de construcții						382 550,56

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,320	15,00	19,80
2.	2922140007000	Macara	h-ut	6,500	250,00	1 625,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,710	350,00	4 448,50
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	5,014	280,00	1 403,92
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,600	280,00	168,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	10,400	25,00	260,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,378	25,00	1 084,45
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	110,547	250,00	27 636,75
Total utilaje de construcții						36 646,42

Total	lei	571 099,64
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	34 178,10
Total	100,00 +	605 277,74
Transportarea materialelor	1,00 %	3 825,51
Total	100,00 +	609 103,24
Cheltuieli de regie	4,00 %	24 364,13
Total	100,00 +	633 467,37
Beneficiu	1,00 %	6 334,67

Total deviz: **639 802,04**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			14 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	14 350,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			1 648,00 1 648,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	1 648,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка мех.)	100 m3			6 104,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	6 104,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение)	100 m3			11 771,00 7 056,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	7 056,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	4 715,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			248,00 248,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	248,00
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II .(Разравнивание лишнего грунта)	100 m3			4 200,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	280,00	4 200,00
		2. Elemente prefabricate				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			19 957,60 3 600,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	3 080,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	520,00
	26631021000003.5	Beton B3.5	m3	1,0250	720,00	14 907,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	1 250,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	200,00
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie	m2			475,60

		pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цемент. стяжка снаружи)				200,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	40,00	200,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	680,00	272,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	3,60
9	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Набетонка из бетона B15)	m3			19 957,60 3 600,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	3 080,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	520,00
	26631021000003.5	Beton B3.5	m3	1,0250	720,00	14 907,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	1 250,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	200,00
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3			26 467,03 6 448,00
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	5,6400	40,00	4 512,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	40,00	1 936,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 120,00	12 899,38
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,2100	70,00	295,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	680,00	943,09
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	203,00	538,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,45	17,49
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	250,00	5 325,00
11		Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc			9 600,00 0,00
	7643434349-9	Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc	1,0000	480,00	9 600,00
12		Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc			10 800,00 0,00
	7643434349-10	Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc	1,0000	540,00	10 800,00
13	Placa	Placa de planșeu P1 P-2.8t	buc			17 000,00 0,00
	7643434349-11	Placa de planșeu P1 P-2.8t	buc	1,0000	850,00	17 000,00
14	inel	Inel K17-3	buc			2 900,00 0,00
	7643434349-12	Inel K17-3	buc	1,0000	145,00	2 900,00
15	inel	Inel K10-1	buc			1 700,00 0,00
	7643434349-13	Inel K10-1	buc	1,0000	85,00	1 700,00
16	capac	Capac din fontă tip L	buc			21 000,00 0,00
	7643434349-14	Capac din fontă tip L	buc	1,0000	1 050,00	21 000,00
17	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) ввнтр	m2			3 043,64 704,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	40,00	400,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	40,00	304,00
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	96,86	2 324,64
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	30,00	15,00
18	CN10A κ 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponentă pe bază de rășini epoxidice, aplicate în 3	m2			1 431,41

		straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутр				798,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	40,00	798,00
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	39,00	622,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	1,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	2,39
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)наружн	m2			3 043,64 704,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	40,00	400,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	40,00	304,00
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	96,86	2 324,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	15,00
20	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутр	m2			1 431,41 798,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	40,00	798,00
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	39,00	622,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,45	1,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	2,39
21	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6")	buc			1 041,08 520,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	40,00	520,00
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	45,00	360,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	45,00	106,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	14,00	14,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	16,00	2,88
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	15,00	12,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,45	12,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	600,00	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	203,00	9,74
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Rezervor pentru apa epurata V15m3

Valoarea de deviz 639 802,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	0,310	14 350,00 0,00	4 448,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручну)	m3	0,970	1 648,00 1 648,00	1 598,56 1 598,56
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка мех.)	100 m3	0,230	6 104,00 0,00	1 403,92 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,230	11 771,00 7 056,00	2 707,33 1 622,88

		executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	5,680	248,00 248,00	1 408,64 1 408,64
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II . (Разравнивание лишнего грунта)	100 m3	0,040	4 200,00 0,00	168,00 0,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				0,00 4 630,08
		2. Elemente prefabricate				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3	0,700	19 957,60 3 600,00	13 970,32 2 520,00
8	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цемент. стяжка снаружи)	m2	5,500	475,60 200,00	2 615,80 1 100,00
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Набетонка из бетона B15)	m3	0,600	19 957,60 3 600,00	11 974,56 2 160,00
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	5,190	26 467,03 6 448,00	137 363,86 33 465,12

		2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)				
11		Element K1 d2.7 m P-2.1t	buc	2,000	9 600,00 0,00	19 200,00 0,00
12		Element K2 d2.7 m P-3.8t	buc	1,000	10 800,00 0,00	10 800,00 0,00
13	Placa	Placa de planseu P1 P-2.8t	buc	1,000	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00
14	inel	Inel KЦ7-3	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
15	inel	Inel KЦО-1	buc	1,000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
16	capac	Capac din fonta tip L	buc	1,000	21 000,00 0,00	21 000,00 0,00
17	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) внутр	m2	36,200	3 043,64 704,00	110 179,77 25 484,80
18	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутр	m2	36,200	1 431,41 798,00	51 817,13 28 887,60
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая	m2	35,030	3 043,64 704,00	106 618,71 24 661,12

		поверхность)наружн				
20	CN10A к 1,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутр	m2	35,030	1 431,41 798,00	50 142,38 27 953,94
21	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6")	buc	2,000	1 041,08 520,00	2 082,15 1 040,00
		Total Elemente prefabricate Inclisiv salariu				559 364,68 147 272,58

		Total	lei	571 099,64
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	34 178,10
		Total	100,00 +	605 277,74
		Transportarea materialelor	1,00 %	3 825,51
		Total	100,00 +	609 103,24
		Cheltuieli de regie	4,00 %	24 364,13
		Total	100,00 +	633 467,37
		Beneficiu	1,00 %	6 334,67
		Total deviz: Inclisiv salariu		639 802,04 151 902,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24
Lucrari de planificari verticale

Valoarea de deviz 110 342,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,86	90,00	437,40
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,87	350,00	8 004,50
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,49	280,00	1 817,20
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	72,45	280,00	20 286,00
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,86	210,00	1 020,60
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	334,01	220,00	73 482,20
		Total utilaje de construcții				105 047,90

Total	lei	105 047,90
Total	100,00 +	105 047,90
Total	100,00 +	105 047,90
Cheltuieli de regie	4,00 %	4 201,92
Total	100,00 +	109 249,82
Beneficiul de deviz	1,00 %	1 092,50

Total deviz: 110 342,32

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planuirea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) раст слой	100 m3			338,3 0,0
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	280,00	338,33
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) доб 10 м раст слой	100 m3			375,0 0,0
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	280,00	375,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка раст грунта	100 m3			579,2 0,0
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	579,17
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) раст слой для озеленения	t			16,7 0,0
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,72
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II срезка минер грунта корыто, канава	100 m3			431,3 0,0
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	280,00	431,29
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II срезка под корыто доб 20м для насыпи	100 m3			896,1 0,0
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	280,00	896,08
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			682,7 0,0

		с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка лишнего минер гр				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,67
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) лишний минер грунт	t			23,3 0,0
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) лишний минер грунт	t			16,7 0,0
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,72
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			802,7 0,0
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	90,00	107,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	250,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24
Lucrari de planificari verticale

Valoarea de deviz 110 342,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Planuirea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) раст слой	100 m3	1,680	338,3 0,0	568,4 0,0
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) доб 10 м раст слой	100 m3	1,680	375,0 0,0	630,0 0,0
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3	1,680	579,2 0,0	973,0 0,0

		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка раст грунта				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) раст слой для озеленения	t	201,600	$\frac{16,7}{0,0}$	$\frac{3\,370,4}{0,0}$
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II срезка минер грунта корыто, канава	100 m3	14,380	$\frac{431,3}{0,0}$	$\frac{6\,202,0}{0,0}$
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II срезка под корыто доб 20м для насыпи	100 m3	14,380	$\frac{896,1}{0,0}$	$\frac{12\,885,6}{0,0}$
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) погрузка лишнего минер гр	100 m3	10,300	$\frac{682,7}{0,0}$	$\frac{7\,031,5}{0,0}$
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) лишний минер грунт	t	1 751,000	$\frac{23,3}{0,0}$	$\frac{40\,834,2}{0,0}$
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта	t	1 751,000	$\frac{16,7}{0,0}$	$\frac{29\,277,6}{0,0}$

		автосамосвалом на расстояние 3 км) лишний минер грунт				
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,080	802,7 0,0	3 275,2 0,0
		Total Planuirea verticala Inclisiv salariu				105 047,9

		Total	lei	105 047,90
		Total	100,00 +	105 047,90
		Total	100,00 +	105 047,90
		Cheltuieli de regie	4,00 %	4 201,92
		Total	100,00 +	109 249,82
		Beneficiul de deviz	1,00 %	1 092,50
		Total deviz: Inclisiv salariu	110 342,32	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25
Lucrari de pavare**

Valoarea de deviz 1 844 992,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 25:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,66	40,00	386,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 113,55	40,00	44 542,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	344,50	40,00	13 780,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,08	40,00	7 763,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12	40,00	44,80
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,69	40,00	227,60
Total manopera						66 744,00

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	415,95	1 510,00	628 084,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	314,90	1 400,00	440 860,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	122,41	235,00	28 766,35
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	735,06	235,00	172 739,10
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,90	203,00	3 836,70
6.	1421102200068	Pietris fr. 20-40	m3	1,84	235,00	432,40
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,42	203,00	1 506,26
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	606,34	203,00	123 087,02
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,90	203,00	182,70
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,68	203,00	2 777,04
11.	23203226000401	Bitum	t	2,25	21,00	47,25
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 574,80	1,45	3 733,46
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,00	1,45	417,60
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,00	1,45	6 890,40
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	182,70	115,00	21 010,50
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	63,08	0,00	0,00
17.	2666122800284-33	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	522,60	120,83	63 145,76

		24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15				
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	743,70	133,00	98 912,10
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	84,05	9,00	756,45
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,60	30,00	108,00
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	197,75	30,00	5 932,50
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,62	30,00	168,60
23.	4100126202818	Apa	m3	0,16	30,00	4,80
24.	8765454445545676	Beton B15	m3	2,90	1 120,00	3 248,00
		Total materiale de construcții				1 606 647,49

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,67	90,00	60,30
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,34	120,00	40,80
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,66	85,00	56,10
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,52	320,00	15 206,40
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	41,06	90,00	3 695,40
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	267,40	90,00	24 066,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,06	110,00	4 516,60
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,68	25,00	42,00
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,70	250,00	175,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,68	210,00	4 132,80
		Total utilaje de construcții				51 991,40

Total	lei	1 725 382,89
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 017,40
Total	100,00 +	1 740 400,29
Transportarea materialelor	1,00 %	16 066,47
Total	100,00 +	1 756 466,76
Cheltuieli de regie	4,00 %	70 258,68
Total	100,00 +	1 826 725,44
Beneficiul de deviz	1,00 %	18 267,25

Total deviz: **1 844 992,69**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. разборка суц покрытия				
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate плиток бнтонных	m2			6,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,80
		2. тип1-2950 м2				
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм	m3			321,9
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	40,00	14,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 мм	m3	1,3110	203,00	266,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	90,00	13,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 180 мм	m3			402,5
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 мм	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 мм	m3	1,2190	235,00	286,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	90,00	23,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	3,15
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t			47,4
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21,00	21,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	85,00	25,70
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			218,4
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	40,00	2,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 510,00	212,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	203,00	0,61
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 мм	kg	0,0160	9,00	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	90,00	0,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	90,00	0,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	110,00	0,87
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,8
						2,0

	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 400,00	131,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	203,00	0,61
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	90,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	90,00	0,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	110,00	0,58
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m			155,9 27,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	40,00	20,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,45	5,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	203,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2666122800284-33	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m	1,0050	120,83	121,43
		3. тип 2-400м2				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie t 100 мм	m3			402,5 24,0
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	90,00	23,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	3,15
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t			48,1 0,0
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21,00	21,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	85,00	26,15
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,8 2,0
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 400,00	131,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	203,00	0,61
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	90,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	90,00	0,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	110,00	0,58
		4. тип 3-200м2				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм	m3			321,9 14,8
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	40,00	14,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	203,00	266,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	90,00	13,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36

12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie t 160 mm	m3			402,5 24,0
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	90,00	23,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	3,15
		5. тип4-180м2				
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			216,1 41,8
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,45	38,28
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	203,00	1,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	203,00	15,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60	m			147,8 12,0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,45	1,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	203,00	0,61
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	133,00	133,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		6. Водосточная канава				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40)	m3			375,9 39,5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,50
	1421102200068	Pietris fr. 20-40	m3	1,1500	235,00	270,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,69
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) стены канавы B15	m3			1 394,5 154,0
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	8765454445545676	Beton B15	m3	1,0250	1 120,00	1 160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25
Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 1 844 992,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. разборка суц покрытия				
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate плиток бнтонных	m2	90,000	6,8 6,8	612,0 612,0
		Total разборка суц покрытия				612,0
		Inclusiv salariu				612,0
		2. тип1-2950 м2				
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм	m3	442,500	321,9 14,8	142 420,6 6 548,8
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 180 мм	m3	531,000	402,5 24,0	213 714,9 12 744,0
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t	1,918	47,4 0,0	90,9 0,0
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 950,000	218,4	644 145,7

		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			2,4	7 080,0
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 950,000	135,8 2,0	400 741,3 5 900,0
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m	520,000	155,9 27,2	81 078,0 14 144,0
		Total тип1-2950 м2				1 482 191,4
		Inclusiv salariu				46 416,8
		3. тип 2-400м2				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 100 мм	m3	40,000	402,5 24,0	16 099,2 960,0
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t	0,260	48,1 0,0	12,5 0,0
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	135,8 2,0	54 338,0 800,0
		Total тип 2-400м2				70 449,7
		Inclusiv salariu				1 760,0
		4. тип 3-200м2				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм	m3	20,000	321,9 14,8	6 437,1 296,0
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 мм	m3	32,000	402,5 24,0	12 879,9 768,0

		Total тип 3-200м2 Inclusiv salariu				19 317,0 1 064,0
		5. тип4-180м2				
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	180,000	216,1 41,8	38 903,0 7 516,8
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60	m	740,000	147,8 12,0	109 403,8 8 880,0
		Total тип4-180м2 Inclusiv salariu				148 306,8 16 396,8
		6. Водосточная канава				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1,600	375,9 39,5	601,5 63,2
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка	m3	2,800	1 394,5 154,0	3 904,6 431,2

		его типичными средствами, бетон класса...) стены канавы B15				
		Total Водосточная канава Inclusiv salariu				4 506,1 494,4

		Total	lei	1 725 382,89
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 017,40
		Total	100,00 +	1 740 400,29
		Transportarea materialelor	1,00 %	16 066,47
		Total	100,00 +	1 756 466,76
		Cheltuieli de regie	4,00 %	70 258,68
		Total	100,00 +	1 826 725,44
		Beneficiul de deviz	1,00 %	18 267,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 844 992,69 66 744,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 26
Imprejmuiuri**

Valoarea de deviz 274 241,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 26:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	134,95	40,00	5 398,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	674,05	40,00	26 962,00
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,51	40,00	140,40
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,74	40,00	749,60
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,85	40,00	674,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,25	40,00	4 170,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	179,55	40,00	7 182,00
Total manopera						45 276,00

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	22,14	235,00	5 202,90
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08	203,00	16,24
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	23,81	203,00	4 833,43
4.	20301129301501k	Porta metalica 1.5x0.95 m	buc	2,00	1 558,59	3 117,18
5.	20301129301501p	Porta metalica 4,5x1,235 m	buc	2,00	4 502,02	9 004,04
6.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,96	26,00	50,96
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 494,22	1,45	7 966,62
8.	2663102100001	Beton clasa B7,5	m3	0,15	980,00	147,00
9.	27321036462501	Panouri de gard vopsite h 2,2m*2,5m D-5mm	m	553,62	176,00	97 437,12
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,25	38,33	86,24
11.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	78,08	0,85	66,37
12.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	78,08	0,35	27,33
13.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	78,08	0,25	19,52
14.	constr metalice	Constr metalice - stilpi 50x50x4,elemente ficsare, 37,376 kg	kg	4 135,54	16,50	68 236,42
Total materiale de construcții						196 211,37

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,39	250,00	97,50

2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	25,20	250,00	6 300,00
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,06	25,00	1,50
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	16,12	65,00	1 047,80
		Total utilaje de construcții				7 446,80

Total	lei	248 934,17
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 187,10
Total	100,00 +	259 121,27
Transportarea materialelor	1,00 %	1 962,11
Total	100,00 +	261 083,38
Cheltuieli de regie	4,00 %	10 443,33
Total	100,00 +	271 526,71
Beneficiul de deviz	1,00 %	2 715,26

Total deviz: **274 241,97**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri				
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m			65,6 45,6
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	40,00	22,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	40,00	22,80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	0,0800	250,00	20,00
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей D=5mm, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию	m			393,0 54,0
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	40,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	constr metalice	Constr metalice - stilpi 50x50x4,elemente ficsare, 37,376 kg	kg	7,1999	16,50	122,36
	27321036462501	Panouri de gard vopsite h 2,2m*2,5m D-5mm	m	1,0000	176,00	181,28
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	235,00	9,68
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	203,00	8,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,45	14,76
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,0300	65,00	1,95
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,2 17,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,21
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat calitka заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт	m2			1 608,0 60,8
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	40,00	38,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	40,00	7,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,16
	20301129301501k	Porta metalica1.5x0.95 м	buc		1 558,59	1 093,75
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,33	4,44

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,45	1,81
	constr metalice	Constr metalice - stilpi 50x50x4,elemente ficsare, 37,376 kg	kg		16,50	432,76
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	203,00	0,71
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0200	250,00	5,26
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			84,4 84,4
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	40,00	84,40
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,2 17,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,20
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 214,6 183,3
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	25,00
	2663102100001	Beton clasa B7,5	m3	1,0250	980,00	1 020,83
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000	25,00	10,42
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 3шт	m2			695,3 60,8
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	40,00	38,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	40,00	15,19
	20301129301501p	Porta metalica 4,5x1,235 m	buc		4 502,02	540,13
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,25	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,33	4,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,45	1,81
	constr metalice	Constr metalice - stilpi 50x50x4,elemente ficsare, 37,376 kg	kg		16,50	73,99
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	203,00	0,85
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,0200	250,00	4,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26
Imprejmuiri

Valoarea de deviz 274 241,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri				
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m	315,000	65,6 45,6	20 664,0 14 364,0
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu înaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей D=5mm, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию	m	537,500	393,0 54,0	211 247,4 29 025,2
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	15,552	17,2 17,2	267,6 267,6

		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт	m2	2,850	$\frac{1\,608,0}{60,8}$	$\frac{4\,582,7}{173,2}$
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	$\frac{84,4}{84,4}$	$\frac{337,6}{337,6}$
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,000	$\frac{17,2}{17,2}$	$\frac{68,8}{68,8}$
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	0,144	$\frac{1\,214,6}{183,3}$	$\frac{174,9}{26,4}$
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 3шт	m2	16,670	$\frac{695,3}{60,8}$	$\frac{11\,591,2}{1\,013,2}$
		Total Imprejmuiri				248 934,2

		Inclusiv salariu		45 276,0
		Total	lei	248 934,17
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 187,10
		Total	100,00 +	259 121,27
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 962,11
		Total	100,00 +	261 083,38
		Cheltuieli de regie	4,00 %	10 443,33
		Total	100,00 +	271 526,71
		Beneficiul de deviz	1,00 %	2 715,26
		274 241,97		
		Total deviz: Inclusiv salariu	45 276,00	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 27
Spatii verzi**

Valoarea de deviz 59 668,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 27:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4,20	40,00	168,00
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	40,75	40,00	1 630,00
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	57,84	40,00	2 313,60
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,70	40,00	4 748,00
5.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,70	40,00	108,00
Total manopera						8 967,60

Materiale:

1.	00000018	Rasad	buc	208,00	22,00	4 576,00
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	4,80	50,00	240,00
3.	02211072044359	Seminte de plante-graminee perene (pm) Газон обыкновенный	kg	47,52	125,00	5 940,00
4.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	41,60	25,00	1 040,00
5.	1212121212121	apa	m3	34,07	30,00	1 022,10
6.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,40	35,00	14,00
7.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,40	15,00	6,00
8.	28301273030013 sp	Spirea Bumaldei- 5ani	buc	52,50	30,00	1 575,00
9.	28301273030013 t	Tifari decorativ Buxus-5 ani	buc	105,00	30,00	3 150,00
10.	2830127303002	Arbusti	buc	94,50	119,00	11 245,50
11.	32434545-5	Artar- 8 ani	buc	5,00	800,00	4 000,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,64	30,00	19,20
13.	76576879898-9	Roza Rugoza	buc	40,00	135,00	5 400,00
Total materiale de construcții						38 227,80

Utilaje de construcții:

1.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	2,43	280,00	680,40
2.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	29,68	220,00	6 529,60
Total utilaje de construcții						7 210,00

Total

lei

54 405,40

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 017,71
Total	100,00 +	56 423,11
Transportarea materialelor	1,00 %	382,28
Total	100,00 +	56 805,39
Cheltuieli de regie	4,00 %	2 272,22
Total	100,00 +	59 077,61
Beneficiul de deviz	1,00 %	590,77

Total deviz:

59 668,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,4
						0,0
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	280,00	3,36
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,6
						0,6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	40,00	0,56
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc			31,7
						31,6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	40,00	1,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
4		Artar- 8 ani	buc			800,0
						0,0
	32434545-5	Artar- 8 ani	buc	1,0000	800,00	800,00
5	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			632,0
						88,0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	40,00	88,00
	1212121212121	apa	m3	2,0000	30,00	60,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	220,00	484,00
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			125,3
						0,4
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	40,00	0,35
	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	119,00	124,95
7	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,5
						0,0
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	280,00	3,47
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			14,5
						14,4
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	40,00	0,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	40,00	13,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
9		Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc			31,5
						0,0
	28301273030013s p	Spirea Bumaldei- 5ani	buc	1,0500	30,00	31,50
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc			2 455,2
						340,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	40,00	340,80
	1212121212121	apa	m3	2,0000	30,00	240,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	220,00	1 874,40
11	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti	buc			0,4

		(Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)				0,4
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	40,00	0,35
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,5
						0,0
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	280,00	3,50
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m	m			12,1
						11,2
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	40,00	11,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	30,00	0,90
14		Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc			31,5
						0,0
	28301273030013t	Tifari decorativ Buxus-5 ani	buc	1,0500	30,00	31,50
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc			2 455,2
						340,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	40,00	340,80
	1212121212121	apa	m3	2,0000	30,00	240,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	220,00	1 874,40
16	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			282,8
						282,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	40,00	282,80
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			687,8
						192,8
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200	40,00	192,80
	02211072044359	Seminte de plante-graminee perene (pm) Газон обыкновенный	kg	3,9600	125,00	495,00
18	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2			323,2
						42,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	40,00	42,80
	1212121212121	apa	m3	1,5000	30,00	45,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	1,0700	220,00	235,40
19	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2	m2			2,0
						2,0
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0500	40,00	2,00
20	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)	100 buc			2 301,1
						12,8
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	1212121212121	apa	m3	0,0100	30,00	0,30
	00000018	Rasad	buc	104,0000	22,00	2 288,00
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2			325,8
						43,2
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	40,00	43,20
	1212121212121	apa	m3	1,5000	30,00	45,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	1,0700	220,00	237,60
22	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			125,3
						0,3
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	40,00	0,35
	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	119,00	124,95
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,5
						0,0
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut.	0,0125	280,00	3,50
24	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc			53,4
						20,8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	40,00	0,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	40,00	20,00

	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,0400	25,00	26,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	50,00	6,00
	1714227322897	Fringhie cinăpa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	15,00	0,15
25		Roza Rugoza	buc			135,0 0,0
	76576879898-9	Roza Rugoza	buc	1,0000	135,00	135,00
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrsta pînă la 10 ani	100buc			2 456,5 341,0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	40,00	341,00
	1212121212121	apa	m3	2,0000	30,00	240,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300	220,00	1 875,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-O-PG**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27
Spatii verzi

Valoarea de deviz 59 668,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	5,000	3,4 0,0	16,8 0,0
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	5,000	0,6 0,6	2,8 2,8
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc	5,000	31,7 31,6	158,3 158,0
4		Artar- 8 ani	buc	5,000	800,0 0,0	4 000,0 0,0
5	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,050	632,0 88,0	31,6 4,4
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	50,000	125,3 0,4	6 265,1 17,6
7	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	50,000	3,5 0,0	173,6 0,0
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	50,000	14,5 14,4	723,0 720,0
9		Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc	50,000	31,5	1 575,0

					0,0	0,0
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	0,500	2 455,2 340,8	1 227,6 170,4
11	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	100,000	0,4 0,4	35,2 35,2
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	100,000	3,5 0,0	350,0 0,0
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m	m	15,000	12,1 11,2	181,5 168,0
14		Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc	100,000	31,5 0,0	3 150,0 0,0
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	1,000	2 455,2 340,8	2 455,2 340,8
16	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	12,000	282,8 282,8	3 393,6 3 393,6
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,000	687,8 192,8	8 253,6 2 313,6
18	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	12,000	323,2 42,8	3 878,4 513,6
19	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2	m2	50,000	2,0 2,0	100,0 100,0
20	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)	100 buc	2,000	2 301,1 12,8	4 602,2 25,6
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	0,500	325,8 43,2	162,9 21,6
22	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до	buc	40,000	125,3 0,3	5 012,0 14,0

		100 m)				
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	40,000	3,5 0,0	140,0 0,0
24	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc	40,000	53,4 20,8	2 134,4 832,0
25		Roza Rugoza	buc	40,000	135,0 0,0	5 400,0 0,0
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100buc	0,400	2 456,5 341,0	982,6 136,4

		Total	lei	54 405,40
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 017,71
		Total	100,00 +	56 423,11
		Transportarea materialelor	1,00 %	382,28
		Total	100,00 +	56 805,39
		Cheltuieli de regie	4,00 %	2 272,22
		Total	100,00 +	59 077,61
		Beneficiul de deviz	1,00 %	590,77
				59 668,38
		Total deviz: Inclisiv salariu		8 967,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 52 795,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 28:						

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,200	40,00	2 328,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800	40,00	912,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,400	40,00	216,000
Total manopera						3 456,00

Materiale:

1.	251320662146012	Scaun tip-1 N2102 (КСИЛ-ПАРК)	buc	12,000	2 150,00	25 800,000
2.	2663102100000	Beton	m3	0,432	980,00	423,360
3.	76544333-0	Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	6,000	225,00	1 350,000
4.	76544333-1	Flagstok din inox h=6m	buc	3,000	6 000,00	18 000,000
Total materiale de construcții						45 573,36
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	49 029,36
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	777,60
Transportarea materialelor	1,00 %	455,73
Total	100,00 +	50 262,69
Cheltuieli de regie	4,00 %	2 010,50
Total	100,00 +	52 273,19
Beneficiul	1,00 %	522,74

Total deviz:

52 795,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Малые архитектурные формы				
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc			2 473,28 288,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	40,00	76,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	40,00	18,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,000
	251320662146012	Scaun tip-1 N2102 (КСИЛ-ПАРК)	buc	1,0000	2 150,00	2 150,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,280
2		Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc			225,00 0,00
	76544333-0	Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	1,0000	225,00	225,000
3		Flagstok din inox h=6m	buc			6 000,00 0,00
	76544333-1	Flagstok din inox h=6m	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-1 - C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 52 795,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Малые архитектурные формы				
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) скамья деревянная на 2-х жб ножках 2102	buc	12,000	2 473,28 288,00	29 679,36 3 456,00
2		Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	6,000	225,00 0,00	1 350,00 0,00
3		Flagstok din inox h=6m	buc	3,000	6 000,00 0,00	18 000,00 0,00
		Total Малые архитектурные формы				49 029,36
		Inclusiv salariu				3 456,00

	Total	lei	49 029,36
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	777,60
	Transportarea materialelor	1,00 %	455,73
	Total	100,00 +	50 262,69
	Cheltuieli de regie	4,00 %	2 010,50
	Total	100,00 +	52 273,19
	Beneficiul	1,00 %	522,74
	Total deviz:		52 795,93
	Inclusiv salariu		3 456,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-3 - C**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 29
Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI**

Valoarea de deviz 2 746,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 29:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	24,830	40,00	993,20
Total manopera						993,20

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	16 000,00	12,80
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,000	0,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	38,33	3,83
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140	32,00	4,48
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880	12,00	58,56
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,367	25,00	9,18
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	25,00	122,00
12.	1019852	Vopsea	kg	0,020	39,00	0,78
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,080	23,00	1,84
14.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,008	680,00	5,71
15.	5009030	Flanse	10 buc	0,400	20,00	8,00
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,800	4,00	51,20
17.	5009090	Profil de montaj	buc	0,200	26,00	5,20
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	6 000,00	19,80
19.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041	350,00	14,42
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	300,00	0,48
21.	5009603	Folie de arama	kg	0,017	17,00	0,29
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	180,00	0,68
23.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,200	43,00	8,60
24.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,120	22,00	2,64
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,025	21,00	0,52

26.	7654556888-7	Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1,000	17,00	17,00
27.	7654556888-8	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2,000	28,00	56,00
		Total materiale de construcții				404,02

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,288	250,00	72,10
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,200	80,00	96,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,200	75,00	90,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,758	60,00	165,48
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	90,00	19,80
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	55,00	12,10
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	18,00	4,61
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,324	25,00	8,10
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,288	110,00	31,72
		Total utilaje de construcții				499,91

Total deviz:

2 746,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Stoianovca Investitor
amplasat in extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-3 - C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМТМ 1/2	buc			202,31
	1	Muncitor	h-om	2,3700	40,00	94,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,33	3,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	39,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	60,00	42,60
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	90,00	19,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	110,00	7,70
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			46,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 271,60
	1	Muncitor	h-om	43,9000	40,00	1 756,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,50
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			5 117,68
	1	Muncitor	h-om	85,3000	40,00	3 412,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,00
	5009603	Folie de arama	kg	0,2100	17,00	3,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	21,00	6,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	250,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	60,00	1 536,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	110,00	17,60
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			5 117,68

		de luminare locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)				3 412,00
	1	Muncitor	h-om	85,3000	40,00	3 412,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,00
	5009603	Folie de arama	kg	0,2100	17,00	3,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	21,00	6,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	250,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	60,00	1 536,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	110,00	17,60
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 176,23 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	50,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	110,00	42,90
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			1 173,78 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	6 000,00	48,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,68
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	43,00	21,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	110,00	42,90
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 397,73 668,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	40,00	668,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	32,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	25,00	305,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	23,00	4,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	680,00	14,28
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	4,00	128,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	26,00	13,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	22,00	6,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
		2. Оборудование				
9		Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc			17,00

						0,00
	7654556888-7	Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1,0000	17,00	17,00
10		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc			28,00
						0,00
	7654556888-8	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	1,0000	28,00	28,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
Stoianovca amplasat in
extravilanul s. Stoianovca, r-n
Cantemir №789-3 - C
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29
Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI

Valoarea de deviz 2 746,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМПМ 1/2	buc	1,000	202,31 94,80	202,31 94,80
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	46,16 44,80	92,32 89,60
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 271,60 1 756,00	90,86 70,24
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,040	5 117,68 3 412,00	204,71 136,48
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,040	5 117,68 3 412,00	204,71 136,48
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,250	1 176,23 496,00	294,06 124,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,150	1 173,78	176,07

		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)			496,00	74,40
8	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 397,73 668,00	559,09 267,20
		<i>Total</i>				1 825,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			223,47
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			3,32
		<i>Total</i>	100,00 +			2 052,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			595,92
		<i>Total</i>	100,00 +			2 647,92
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			26,48
		Total Монтажные работы Inclisiv salariu				2 674,40 993,20
		2. Оборудование				
9		Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1,000	17,00 0,00	17,00 0,00
10		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2,000	28,00 0,00	56,00 0,00
		Total Оборудование Inclisiv salariu				73,00
		Total deviz: Inclisiv salariu				2 746,30 993,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)