

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni
2. Numărul și data contractului 41/5LC din 28septembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IGP de Frontieră al MAI
4. Adresa beneficiarului Chisinau
5. Țara MD
- a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- c) antreprenor asociat
- d) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului 3 144 766,00 MDL
Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.02.01 15:09:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Chisinau
exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
exprimată
în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 3 144 766,00 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 3 144 766,00 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 15 luni
- b) efectiv realizată conform acord adițional la contract 31/12/2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8 din 31.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 02.01.2024

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

PS: Rugăm autoritatea contractantă să ia în considerare diferența de preturi a anilor 2021, 2022, 2023...

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor, nr. 97,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest"
c/d MD79ML000000002251329136 c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 69142422, 46-34-90

Nr.221

Din 22.01.2022


Scrisoare de recomandare

Firma "SC VASTAVIT" SRL desemnată ca fiind câștigătoare a licitației la obiectivul "Reabilitarea și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni" se deosebește prin seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite.

Pe parcursul întregii activități de construcție, reabilitare și extindere a sectorului de Poliție Toceni am avut deosebită plăcere să constatăm disponibilitatea totală și calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite de către "SC VASTAVIT" SRL. Considerând că ați realizat și chiar ați depășit exigențele stabilite prin contract.

În concluzie, recomandăm firma "SC VASTAVIT" SRL, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil pe competitorii săi.

Cu deosebită stimă,


Director Delivan E. J. J.

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 41/5LC

“28” SEPTEMBRIE 2020

mun. Chisinau
(localitate)

Antreprenor General	Subantreprenor
„Staci Grup” SRL, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Pelivan Ecaterina `„Administrator” care acționează în baza Statutului , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Antreprenor General pe de o parte,	SRL ”Vastavit” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Stăvilă Vitalie „Director” care acționează în baza Statutului (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Subantreprenor pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Subantreprenorul se obliga să execute lucrările de **”Reabilitarea și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni”**

1.2. Antreprenorul General se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Subantreprenor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de **15(cincisprezece) luni** dupa primirea ordinului de începere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre Antreprenorul General.

2.2. Prestarea lucrărilor se efectuează de către Subantreprenor în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungită daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

- a) Generate de Beneficiar sau Antreprenorul General,
- b) Datorita unor greve organizate de Sindicat la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general....
- c) Datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul General;
- d) Influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor reglementarii tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) Calamitati naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului sau Antreprenorului General, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unei părți ale acestora pe o durată

determinată în acord comun cu părțile.

2.5. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Beneficiarul cu Antreprenorul General va convoca comisia de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul lucrărilor îndeplinite conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

3 144 766,00 lei MD (TVA cota 0).

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Subantreprenorului indicat în prezentul Contract, *în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de 60 zile lucrătoare.*

3.5. Antreprenorul General va percepe în cadrul acestui contract o taxă de antreprenoriat general în mărime de 5% din suma lucrărilor efectiv executate.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în deviz și graficul prestării al prezentului Contract;

b) calitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Specificație și Caietului de sarcini;

c) procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate sunt semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2. Perioada de garanție pentru lucrările prestate la art.2 al prezentului contract este de **5 ani**.

4.3. Perioada de garanție curge de la data recepției și până la expirarea termenului prevăzut la pct.4.2 din prezentul contract.

4.4. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unor notificări transmise de Beneficiar către Antreprenorul General. Subantreprenorul se obligă să ofere Antreprenorului general garanție de bună execuție a lucrărilor efectuate în mărime de 15 % din valoarea contractului, care va fi exprimată ca rețineri succesive, conform proceselor verbale a lucrărilor executate.

4.5. Antreprenorului general trebuie să restituie Subantreprenorul garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea Perioadei de Notificare a defectelor, care nu va depăși 6 luni după semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Subantreprenorul se obligă:

a) să execute, să finalizeze lucrarea în termenii și condițiile prevăzute de prezentul Contract pe propria răspundere, respectând proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții;

b) să anunțe Antreprenorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Antreprenorul General și Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Antreprenor și Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Antreprenorul General se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor îndeplinite, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (*dar nu mai tîrziu de 10 zile*) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Antreprenorul General în caz de refuz al Subantreprenorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Antreprenorul General în caz de nerespectare de către Subantreprenor a termenelor de prestare stabilite;

c) Subantreprenor în caz de nerespectare de către Antreprenorul General a

termenelor de plată a Serviciilor;

d) Subantreprenorul sau Antreprenorul General în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de *5 zile lucrătoare* celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de *5 zile lucrătoare* de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de Antreprenor. Reclamațiile privind cantitatea lucrărilor îndeplinite sînt înaintate Subantreprenorului la momentul recepționării lor din partea Beneficiarului.

9.2. Subantreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 4.4, în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.4.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Subantreprenorul are obligația să despăgubească Antreprenorul General împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în

instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru ambele Părți.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil pînă la receptia finala a lucrarilor dar nu mai tirziu de **31 decembrie 2021**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul General „Staci Grup” SRL	Subantreprenor SRL „Vastavit”
Adresa MD:2059 poștală:or.Chişinău,str.Podgorenilor, 97 Telefon:022-46-34-90, e-mail.stactgrup@yahoo Cod fiscal:1011600005156 Cont de decontare: MD79ML000000002251329136 Banca: Moldindonbank SA Cod:MOLDMD2X329 TVA 0607764	Adresa: MD-2068 Mun.Chisinau, bd. Moscova, 1/1, of.31 Telefon: 022-44-04-04 e-mail. vastavit2004@mail.ru Cod fiscal: 1004600066894 IBAN : MD46ML00000002224329295 Banca: Moldindonbank SA fil. Invest Cod bancar: MOLDMD2X329 Cod TVA: 0606132

14. Semnăturile părților

Antreprenorul General	Subantreprenor
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
SUBCONTRACTATE Nr. 8 din 31/12/2021**

Privind lucrarea executate în cadrul Contractului de Subantrepriză nr. 41/5LC din 28 septembrie 2020, încheiat între:

STACI GRUP SRL în calitate de ANTREPRENOR General
și

VASTAVIT SRL în calitate de SUBANTREPRENOR

pentru "Lucrări de reabilitare și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni" în cadrul Proiectului "Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România și Moldova" având ca BENEFICIAR Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne.

Descrierea lucrărilor ce fac obiectul recepției:

Lucrări de reabilitare și extindere a sectorului de poliție de frontieră Toceni

1) În cadrul Contractului principal s-au emis:

a) Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor

2) Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 31.12.2021 fiind formată din:

Pelivan Ecaterina – Administrator din partea Antreprenorului

Vitalie STAVILA - Reprezentant din partea Subantreprenorului

3) Au mai participat la recepție:

4) Constatările comisiei de recepție:

a) Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentă au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista ANEXA nr. 1 – (•) – NU SE APLICA

b) Lucrările cuprinse în lista ANEXA nr. 1 nu respecta prevederile proiectului – NU SE APLICA.

c) Valoarea finală a lucrărilor executate și acceptate în cadrul Contractului de Subantrepriză nr. 41/5LC este de **3 144 766,00 MDL**.

5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune admiterea recepției cu următoarele observații:

a) Documentația scrisă și desenată menționată în ANEXA nr. 1 va fi completată până la data de

(•) – NU SE APLICA

b) Lucrările de remediere descrise în ANEXA nr. 1 în valoare de
(•) — NU SE APLICA

Pentru claritate, în măsura în care Subantreprenorul nu finalizează lucrările de remediere în termenul agreat în prezentul Proces Verbal, Antreprenorul își rezervă dreptul de a finaliza lucrările de remediere restante prin mijloace proprii sau prin terți, reținînd costurile asociate asupra Garanției de Bună Execuție, cu o simplă notificare a Subantreprenorului. În conformitate cu legislația în vigoare, Subantreprenorul este de drept în întârziere cu privire la

...acțiunilor de remediere prevăzute în prezentul Proces-verbal, nefiind necesară nicio notificare suplimentară în acest sens din partea Antreprenorului.

- c) Pentru claritate, Părțile arată că valoarea cumulată a sumelor cu titlu de Garanție de Bună Execuție reținută în conturile Antreprenorului și rămasă de restituit Subantreprenorului este de 471 714,90 MDL.
- d) Costul total privind Lucrările de Remediere executate de Antreprenor și care urmează a fi reținute din valoarea sumelor cu titlu de Garanție de Bună Execuție este de (•) – NU SE APLICA
- e) Pentru a evita orice dubiu, Părțile declară și convin cu privire la compensarea creanțelor lor reciproce care rezultă din prezentul Contract, iar ca urmare a compensării astfel convenite obligația de plată în sarcina Staci Grup SRL este de 471 714,90 MDL, platibili în termenul de plata agreat contractual.
- 6) Subantreprenorul declară ferm și irevocabil că nu mai are nicio pretenție, actuală și formulată, sau în curs de evaluare și formulare, cu privire la sumele reținute de Antreprenor asupra Garanției de Bună Execuție și/sau cu privire la sumele compensate între Părți în conformitate cu articolul 6 punctele d) și e) de mai sus.
- 7) Comisia de receptie recomandă următoarele: Admiterea receptiei cu observații
- 8) Data de finalizare a Lucrărilor Subcontractate, cu excepția completării documentelor și lucrărilor de remediere sus-menționate, este 31/12/2021. Având în vedere termenul contractual angajat pentru finalizarea lucrărilor Subcontractate, colaborat cu prevederile Contractuale, Antreprenorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în valoare de (•) – NU SE APLICA
- 9) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 31.12.2021 la biroul Antreprenorului în 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.

Pentru Antreprenor:

Staci Grup SRL

Pelivan Ecaterina
Administrator



Pentru Subantreprenor:

VASTAVIT S.R.L.

VITALIE STAVILA –
Administrator



Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-nul Cantemir Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (TP)

Valoarea lucrarilor executate

143 906,40 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 01 decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		1.1. План на отметке 0,000				
1	Pretul firmei	Монитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2,000	3 600,000 0,000	7 200,000 0,000
2	Pretul firmei	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ИСГО-2000	buc	2,000	7 000,000 0,000	14 000,000 0,000
3	Pretul firmei	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт,"SAMSUNG"	buc	2,000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
4	Pretul firmei	Холодильник бытовой 1ф, 220в, 0,29кВт,"SAMSUNG"	buc	1,000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
5	Pretul firmei	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc	2,000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
6	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорокнфя 600x600x900, газ 4,5 м3/час, N=0.015кВт 1ф 220в, 1ф, 220в, 0,75кВт"	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	Pretul firmei	Вытяжка механическая 600x500x450, 1ф 220В, 1ф, 220В, 0,25кВт "SAMSUNG"	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
8	Pretul firmei	Кондиционер 220В, N=0,9кВт	buc	6,000	5 000,000 0,000	30 000,000 0,000
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				75 500,000
		1.2. План на отметке 3,000				
9	Pretul firmei	Сушилка для рук, 1ф, 220В, 0,75кВт"	buc	3,000	900,000 0,000	2 700,000 0,000
10	Pretul firmei	Кондиционер 220В, N=0,9кВт	buc	8,000	5 000,000 0,000	40 000,000 0,000
11	Pretul firmei	Телевизор 40 "SAMSUNG"	buc	4,000	6 000,000 0,000	24 000,000 0,000
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				66 700,000
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			142 200,000
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			1 706,400
		Total Inclusiv salariu				143 906,400
		Total proces-verbal:				143 906,400
		TOTAL:				

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.



Antreprenor general

APROBAT:



L.S.

Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea SPF
 "TOCENI" amplasat in
 extravelanul s.Toceni, r-nul
 Cantemir Statie de epurare a
 apelor uzate**

Valoarea lucrarilor executate **153 636,647 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	f-ma "Bancom"	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare a aaelro uzate VALROM BICAMERALA V=5000l/zi)	buc	1,000	1 705,58 1 705,58	1 705,583 1 705,583
		Total	lei			1 705,583
		Asigurari sociale, medicale	22,5 %			383,756
		Total				2 089,339
		Cheltuieli de regie	40 %			682,233
		Total				2 771,572
		Beneficiu de deviz	3 %			83,147
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 854,719 1 705,583
		2. K1 (Utilaj)				
2		Statia de epurare a apelor	buc	1,000	148 994,00	148 994,000

1	2	3	4	5	6	7
		uzate VALROM BICAMERALA V=5000 L/zi			0,00	0,000
	.	Total	lei		.	148 994,000
		Achizitionarea si depozitarea materialelor	1,2 %			1 787,928
		Total capitol: Inclusiv salariu				150 781,928

		Total	lei	153 636,647
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		153 636,647
				1 705,583

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.



Antreprenor general



SRL Staci Grup

L.S.

Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mün. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
 "TOCENI" amplasat in extravelanul
 s.Toceni, r-nul Cantemir
 Ingraditura (marca PG)

Valoarea lucrarilor executate

305 946,91 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nr.28 Ingraditura				
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	162,000	79,412 65,732	12 864,808 10 648,648
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждение заводское оцинкованное из европанелей, со столбами н* L-2.2 м*2,5 м, вес столбов - 18,228 на 1 секцию Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,000	m	578,000	360,211 77,841	208 201,819 44 992,098
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare	m3	22,900	24,794 24,794	567,778 567,778

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (калитка заводская из европанелей - оцинкованная 1,5x0,95 в обрамление из уголка вес м/к-37,376кг, 2шт	m2	2,850	634,462 98,609	1 808,218 281,036
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	121,662 121,662	486,650 486,650
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,000	24,794 24,794	99,175 99,175
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,144	926,632 265,479	133,435 38,229
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (калитка заводская из европанелей -	m2	11,120	634,465 98,603	7 055,253 1 096,463

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованная 4,5x1,235 в обрамление из уголка вес м/к-226,94кг, 2шт				
		Total capitul:				
		Total				231 217,136
		Inclusiv salariu				58 210,077

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	lei	231 217,13
		Asigurari sociale, medicale	22,50 %	13 097,27
		Transportarea materialelor	10,00 %	23 121,71
		Total	100,00 +	267 436,11
		Cheltuieli de regie	10,00 %	26 743,61
		Total	100,00 +	294 179,72
		Beneficiu de deviz	4,00 %	11 767,19
				305 946,91
		TOTAL:		58 210,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

SC "VASTAVIT" SRL

SRL Staci Grup

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Toceni" amplasat in extrabelanul
s.Toceni, r-nul Cantemir Bloc
administrativ. Lucrari de
constructii generale (marca SA)

Valoarea lucrarilor executate

567 512,53 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre F1- 21buc)	m2	35,200	24,217 24,217	852,446 852,446
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка подокон, досок)	m2	6,600	24,217 24,217	159,834 159,834
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	22,000	8,177 8,072	179,903 177,593
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	32,130	24,216 24,216	778,064 778,064
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15,000	229,797 227,757	3 446,955 3 416,355
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	320,000	13,300 12,685	4 256,064 4 059,264
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de	m2	400,000	41,725	16 690,080

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile			41,515	16 606,080
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	10,000	140,690 140,690	1 406,904 1 406,904
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	400,000	10,694 10,379	4 277,520 4 151,520
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	70,000	347,030 317,130	24 292,100 22 199,100
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,000	229,797 227,757	4 595,940 4 555,140
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	16,173 15,568	808,660 778,410
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	200,000	16,173 15,568	3 234,640 3 113,640
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	18,000	221,892 197,197	3 994,060 3 549,550
15	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	262,240	31,713 31,713	8 316,417 8 316,417
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	262,240	20,882 0,000	5 476,009 0,000
17	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3	1,850	40,100 0,000	74,185 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
		Total Inclusiv salariu				82 839,781 74 120,317
		2. Кровля				
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металочерепица, конек - 45м) Material marunt=1,000	m2	530,000	202,459 66,309	107 303,270 35 143,770
19	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.- 3,0 м3	m2	280,000	61,735 27,100	17 285,856 7 588,056
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,000	181,149 49,011	543,447 147,033
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,000	39,870 9,802	119,611 29,407
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	360,000	24,539 14,415	8 834,157 5 189,400
23	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизоляция - минвата тощ,150мм)	m2	360,000	136,828 5,189	49 258,044 1 868,184
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	360,000	24,539 14,415	8 834,157 5 189,400
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata	m	78,700	199,714 17,298	15 717,514 1 361,353

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv (Желоб д=120мм) Material marunt=1,030				
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120 мм) Material marunt=1,020	m	30,000	215,668 20,181	6 470,055 605,430
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегодержатели)	m	40,000	106,369 23,064	4 254,760 922,560
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple толщ,19 мм	m2	55,100	72,156 14,703	3 975,811 810,123
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	55,100	69,435 57,660	3 825,869 3 177,066
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				226 422,551 62 031,782
		3. Окна				
30	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F1 - существующие, только з/пл)	m2	36,960	109,374 81,479	4 042,463 3 011,466
31	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F1 - новые)	m2	3,300	1 159,363 81,475	3 825,898 268,869
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	26,400	115,927 20,758	3 060,463 548,001
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,400	106,369 23,064	2 808,142 608,890
34	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F-3 мансардные	m2	10,120	1 172,841 94,387	11 869,146 955,196

1	2	3	4	5	6	7
		окна)				
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				25 606,112 5 392,422
		4. Двери				
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U1*)	m2	11,500	1 232,230 52,471	14 170,642 603,412
36	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -U2*	m2	4,500	1 236,609 92,423	5 564,742 415,902
37	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноств, - U3. U3*)	m2	28,350	1 303,741 95,142	36 961,066 2 697,277
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U4, 4*, U5*	m2	23,490	1 221,416 46,705	28 691,055 1 097,097
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U4, 4*, U5*	m2	24,570	101,416 46,705	2 491,788 1 147,550

1	2	3	4	5	6	7
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	30,000	393,950 144,150	11 818,500 4 324,500
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				99 697,793 10 285,738

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	lei	434 566,237
		Asigurari sociale, medicale	22,50 %	34 161,808
		Transportarea materialelor	10,00 %	27 349,345
		Total	100,00 +	496 077,390
		Cheltuieli de regie	10,00 %	49 607,739
		Total	100,00 +	545 685,129
		Beneficiu de deviz	4,00 %	21 827,405
				567 512,534
		TOTAL:		151 830,259

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

SC "VASTAVIT" SRL

SRL Staci Grup

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
 (denumirea)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
 „Toceni” amplasat in extravelanul
 s.Toceni, r-nul Cantemir
 Garaj cu 3 boxe. Lucrari de
 constructie generale (marca SAC)

Valoarea lucrarilor executate

222 853,78 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe februari an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare, demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	665,000	41,725 41,515	27 747,258 27 607,608
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	7,000	140,690 140,690	984,833 984,833
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	665,000	10,694 10,379	7 111,377 6 901,902
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,000	229,797 227,757	1 378,782 1 366,542
5	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor,	m2	310,000	146,133	45 301,230

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200			118,203	36 642,930
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,800	24,217 24,217	261,546 261,546
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane,)	m2	2,880	24,225 24,225	69,768 69,768
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	9,600	8,177 8,072	78,503 77,495
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,400	24,217 24,217	203,424 203,424
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	1 290,450	3,693 3,460	4 765,535 4 464,498
11	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	95,000	51,118 49,588	4 856,172 4 710,822
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	320,000	16,173 15,568	5 175,424 4 981,824
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	102,000	18,218 17,298	1 858,236 1 764,396
14	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea deseurilor)	t	225,400	31,713 31,713	7 148,110 7 148,110
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	225,400	20,882 0,000	4 706,724 0,000
16	TsC50D K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la 1km, K=2)	100 m3	1,760	80,119 0,000	141,010 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				111 787,932 97 185,698
		2. Усиление каркаса				
17	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc.)=1,020	m3	5,950	1 282,576 385,169	7 631,326 2 291,754
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	18,980	112,405 89,947	2 133,440 1 707,197
19	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg	128,800	16,726 5,766	2 154,309 742,661
20	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 12AIII, 16AIII	kg	679,960	17,267 5,939	11 740,531 4 038,275
21	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice	m3	5,850	1 282,543 385,169	7 502,875 2 253,237

1	2	3	4	5	6	7
		cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020				
22	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	33,300	112,457 89,950	3 744,820 2 995,322
23	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg	133,500	16,726 5,766	2 232,915 769,761
24	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 16AIII	kg	551,300	17,266 5,939	9 519,017 3 274,166
25	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	1,900	1 282,361 385,169	2 436,486 731,821
26	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	5,130	112,566 89,941	577,463 461,395
27	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi	kg	33,350	16,726 5,766	557,822 192,296

1	2	3	4	5	6	7
		etc. 6AI				
28	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. 12AIII	kg	87,000	17,266 5,939	1 502,184 516,692
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				51 733,188 19 974,577

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	lei	163 521,120
		Asigurari sociale	24,00 %	28 118,466
		Transportarea materialelor	10,00 %	3 162,673
		Total	100,00 +	194 802,259
		Cheltuieli de regie	10,00 %	19 480,226
		Total	100,00 +	214 282,485
		Beneficiu de deviz	4,00 %	8 571,299
				222 853,784
		TOTAL:		117 160,275

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL

L.S.

APROBAT:

Antreprenor general

SRL Staci Grup

L.S.



Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor SRL Staci-Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF „Toceni” amplasat in extravelanul s.Toceni, r-nul Cantemir Bloc administrativ, Lucrari de constructii generale (marca C)

Valoarea lucrarilor executate

522 075,77lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 11 Dec an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты				
1	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere -16AIII. 12AIII	kg	14,800	16,458 5,131	243,585 75,938
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,600	17,653 2,595	81,206 11,935
3	RpCB02E	Beton B 15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, (Ветонирование фундаментной рубашки бетоном B 15) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	19,000	1 161,086 268,119	22 060,631 5 094,261
4	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi	m2	85,300	112,736 89,950	9 616,389 7 672,701

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20 m inaltime				
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, (K=0,5 к з/пл, и ЭКСПЛ./маш) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	3 150,000	4,765 3,460	15 008,490 10 897,740
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	378,000	30,588 12,109	11 562,203 4 577,051
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,120	75,395 63,426	1 139,977 959,001
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Bp1	kg	732,320	17,645 2,595	12 921,607 1 900,185
9	RpCB02E	Beton B 7,5 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, (Фундаменты под перегородки из бетона В7,5 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	6,000	1 119,444 268,119	6 716,664 1 608,714
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	13,800	112,857 89,950	1 557,429 1 241,304
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale	kg	20,710	16,779	347,483

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, la placi			1,732	35,865
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	65,200	60,717 21,911	3 958,765 1 428,584
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				85 214,429 35 503,279
		2. Перекрытие				
13	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса и ригеля из бетона B15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	47,500	1 282,548 385,169	60 921,053 18 295,518
14	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	356,750	112,747 89,950	40 222,425 32 089,519
15	RpCD01D	Armaturi 6A1 din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - 6A1, 8A1	kg	717,300	16,726 5,766	11 997,554 4 135,952
16	RpCD02D1	Armaturi 16AIII din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - 16AII, 18AIII	kg	3 549,500	17,266 5,939	61 287,400 21 080,438
17	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de	m3	28,200	1 282,550 385,169	36 167,911 10 861,761

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020				
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	359,000	112,741 89,950	40 474,170 32 291,906
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 005,000	32,038 25,947	32 198,685 26 076,735
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp1	kg	774,660	16,780 1,730	12 998,771 1 340,018
21	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 8AIII	kg	220,000	17,130 6,170	3 768,516 1 357,316
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				300 036,485 147 529,163

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	385 250,93
	Asigurari sociale	24,00 %	43 927,79
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 031,93
	Total	100,00 +	448 210,65
	Cheltuieli de regie	12,00 %	53 785,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			501 995,93
		Beneficiu de de viz	4,00 %			20 079,84
						522 075,77
		TOTAL:				183 032,45

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

SC "VASTAVIT" SRL

SRL Staci Grup

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Reconstruire a imobilului existent in
vederea amplasarii Sectorului de Politie
nr. 2 Zirnesti al IP Cahul, din str.Stefan
cel Mare, nr. 42, com.Zirnesti, r-nul Cahul
Solutii arhitectural-constructive

Valoarea lucrarilor executate

73 242,88lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisarea fatada				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	124,300	10,267 0,000	1 276,250 0,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				1 276,250
		2. Ferestre				
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica	m2	10,880	12,542 0,000	136,457 0,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				136,457
		3. Pardoseli				
		3.1. Acoperire laminat				
3	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala	m2	129,600	258,829 65,100	33 544,255 8 436,960

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	10,080	46,571 0,000	469,433 0,000
10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	20,160	105,885 0,000	2 134,642 0,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				6 448,359 91,115
		7. Fragment FR1				
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	35,500	367,540 0,000	13 047,670 0,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				13 047,670

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	61 231,94
	Asigurare sociala	22,50 %	1 918,82
	Total	100,00 +	63 150,76
	Cheltuieli de transport	10,00 %	5 236,61
	Total	100,00 +	68 387,37
	Cheltuieli de regie	5,00 %	3 419,37
	Total	100,00 +	71 806,74
	Beneficiu de deviz	2,00 %	1 436,14
			73 242,88
	TOTAL:		8 528,07

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL



Antreprenor general



SRL Staci Grup

L.S.

75 243,85	1 458,14	100,00 +	1 458,14
1 806,14	1 806,14	100,00 +	1 806,14
3 429,37	3 429,37	100,00 +	3 429,37
68 387,37	68 387,37	100,00 +	68 387,37
2 238,81	2 238,81	100,00 +	2 238,81
63 150,76	63 150,76	100,00 +	63 150,76
1 918,82	1 918,82	100,00 +	1 918,82
61 231,64	61 231,64	100,00 +	61 231,64
TOTAL			
75 243,85	1 458,14	100,00 +	1 458,14

APPROBAT:

DATE:



Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgoronilor, 79
(denumirea)

Obiect Reconstruire a imobilului existent in
vederea amplasarii Sectorului de Politie
nr. 2 Zirnesti al IP Cahul, din str.Stefan
cel Mare, nr. 42, com.Zirnesti, r-nul Cahul
Apeduct și canalizare

Valoarea lucrarilor executate

15 499,79 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistem de alimentare cu apa rece				
1	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 491,026 214,200	4 473,077 642,600
2	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	4,0000	871,568 92,400	3 486,271 369,600
3	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa	buc	4,0000	420,000 84,000	1 680,000 336,000

1	2	3	4	5	6	7
4	RpSD19A	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ulei de in, iposos etc)=1,0005 caramida sau b.c.a. inchidere, pe perete din indiferent de modul de cu dus flexibil sau cu dus fix amestecatoare pentru baie, Montarea bateriei	buc	1,0000	304,600 54,600	304,600 54,600
5	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	1,0000	139,663 52,500	139,663 52,500
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	8,0000	38,926 5,460	311,412 43,680
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	1,0000	70,435 7,560	70,435 7,560
8	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 32 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,0000	103,500 16,800	103,500 16,800
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conduce, avind diametrul si grosimea de la 130II 5 mm d20 Material marunte=1,0500	m	35,0000	5,279 0,000	184,781 0,000
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu	m	35,0000	1,975	69,124

1	2	3	4	5	6	7
		mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20 Materiale marunte=1,0500			1,411	49,392
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d25 Materiale marunte=1,0500	m	8,0000	20,983 14,700	167,868 117,600
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d 32 Materiale marunte=1,0500	m	18,0000	21,686 14,700	390,357 264,600
13	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	61,0000	6,300 6,300	384,300 384,300
14	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,1000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				11 765,388 2 339,232
		1.2. Sistem de alimetare cu apa calda				
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	5,0000	46,163 5,460	230,813 27,300
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu	buc	1,0000	58,765	58,765

1	2	3	4	5	6	7
17					5,460	
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la II 5 mm d16 Material marunte=1,0500	m	25,0000	19,242 14,700	481,058 367,500
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la II 5 mm d20 Material marunte=1,0500	m	6,0000	5,840 0,000	35,041 0,000
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la II 5 mm d25 Material marunte=1,0500	m	13,0000	6,273 0,000	81,545 0,000
	Total capitul:					
		Total				1 042,578
		Inclusiv salariu				415,380
21	SF04A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de poliorura de vinil, neplastificata, tip usor sau ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,3000	0,000 0,000	0,000 0,000
		1.3. Canalizarea menajera				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	1,034 0,000	3,101 0,000
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				3,101
		Total capitul: <i>Прямые затраты</i>	lei			12 811,067
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			619,788
		<i>Total</i>	100,00 +			13 430,855
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			502,785
		<i>Total</i>	100,00 +			13 933,640
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			1 114,691
		<i>Total</i>	100,00 +			15 048,331
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			451,451
		Total Inklusiv salariu				15 499,782 2 754,612
		Total proces-verbal:				15 499,79
		TOTAL:				2 754,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

SC "VASTAVIT" SRL

SRL Staci Grup

L.S.



L.S.



Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Reconstruire a imobilului existent in
vederea amplasarii Sectorului de Politie
nr. 2 Zirnesti al IP Cahul, din str.Stefan
cel Mare, nr. 42, com.Zirnesti, r-nul Cahul
Semnalizare incendiu și pază

Valoarea lucrarilor executate

38 857,53 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-08П	buc	1,0000	1 023,210 1 008,000	1 023,210 1 008,000
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,0000	6 015,757 1 373,400	6 015,757 1 373,400
3	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5- 4,7 кОм	buc	40,0000	10,080 5,880	403,200 235,200
4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	2,0000	86,520 86,520	173,040 173,040
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Boxa metalica 210x230	buc	1,0000	359,548 97,440	359,548 97,440
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	39,0000	29,329 14,700	1 143,825 573,300

1	2	3	4	5	6	7
7		Avertizoare "OC"	automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum CPI/3.1	buc	27,0000	47,646 42,000 1 286,452 1 134,000
8	10-08-002-04	Avertizoare "OC"	automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911	buc	1,0000	47,646 42,000 42,000
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Avertizator HC 103		buc	2,0000	42,842 42,000 85,684
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Cpobockon		buc	2,0000	42,842 42,000 84,000 85,684
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m		1,7100	2 068,358 1 558,200 3 536,893 2 664,522
12	Pret furnizor	Cablu KCITBHT(A) FRLS - 2x0,5	m		190,0000	5,096 0,000 968,240 0,000
13	RPEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm	m		70,0000	17,766 12,600 1 243,619 882,000
14	RPEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x60 mm	m		2,0000	28,323 12,600 56,647 25,200
15	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Panou de recepti control PCI832	buc	1,0000		1 662,018 1 638,000 1 662,018 1 638,000
16	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de	10 buc	0,1000		554,000 546,000 55,400 54,600

1	2	3	4	5	6	7
		receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar Taste PC5501				
17	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de contact magnetic HO-03B	buc	1,0000	47,646 42,000	47,646 42,000
18	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	9,0000	47,646 42,000	428,817 378,000
19	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,9800	2 068,911 1 558,200	4 096,443 3 085,236
20	Pret furnizor	Cablu CQR 6x0.22	m	220,0000	6,860 0,000	1 509,200 0,000
		Total capital: <i>Прямые затраты</i>	lei			24 228,969
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 054,136
		<i>Total</i>	100,00 +			27 283,105
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			496,310
		<i>Total</i>	100,00 +			27 779,415
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 316,193
		<i>Total</i>	100,00 +			38 095,608
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			761,914
		Total Inclusiv salariu				38 857,522 13 573,938
		Total proces-verbal:				38 857,53
		TOTAL:				13 573,94

INTOCMIT:

Subantreprenor

SC "VASTAVIT" SRL



Antreprenor general

APROBAT:

SRL Staci Grup



Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str.
Podgorenilor, 79
(denumirea)

Obiect Reconstruire a imobilului existent in
vederea amplasarii Sectorului de Politie
nr. 2 Zirnesti al IP Cahul, din str.Stefan
cel Mare, nr. 42, com.Zirnesti, r-nul Cahul
Încălzire și ventilare

Valoarea lucrarilor executate

25 302,52 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet de inchidere X1666 DN25	buc	2,000	1 011,856 9,660	2 023,713 19,320
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y222 DN20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,000	727,850 96,600	727,850 96,600
3	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de intoarcere 601 DN20	buc	1,000	697,197 10,500	697,197 10,500
4	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	4,000	6,870 4,620	27,480 18,480

1	2	3	4	5	6	7
5	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductorilor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectore, covetoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	128,000	3,360 3,360	430,080 430,080
6	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductorilor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectore, covetoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,000	4,200 4,200	16,800 16,800
7		Gura de refulare, confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 200 PFs	buc	2,000	216,920 134,820	433,840 269,640
8		Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm mm Trecerea prin acoperis d160 Materiale marunte si de montaj (petrol, vasetina, cirpe, etc)=1,0040	buc	1,000	1 259,641 245,700	1 259,641 245,700
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 125/100	buc	8,000	113,250 21,000	906,000 168,000
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ	buc	2,000	138,850 21,000	277,700 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		Reducere plastica RM 160/125				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 200/160	buc	2,000	172,350 21,000	344,700 42,000
12	RCsU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	32,760 32,760	262,080 262,080
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Refulare naturala PS100	buc	8,000	276,650 21,000	2 213,200 168,000
		Total capital: <i>Прямые затраты</i>	lei			9 620,281
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			402,570
		<i>Total</i>	100,00 +			10 022,851
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			390,487
		<i>Total</i>	100,00 +			10 413,338
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			520,667
		<i>Total</i>	100,00 +			10 934,005
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			218,680
		Total Inclusiv salariu				11 152,685 1 789,200
		2. Lucrari de montare				
14	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000	1 424,400 756,000	1 424,400 756,000
15	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj	buc	12,000	495,850 485,100	5 950,200 5 821,200

1	2	3	4	5	6	7
		(surburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100				
		Total capitol:	lei			7 374,600
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			1 479,870
		Total	100,00 +			8 854,470
		Cheltuieli de transport	5,00 %			19,245
		Total	100,00 +			8 873,715
		Cheltuieli de regie	76,00 %			4 998,672
		Total	100,00 +			13 872,387
		Beneficiu de de viz	2,00 %			277,447
		Total				14 149,834
		Inclusiv salariu				6 577,200
Total proces-verbal:						
		TOTAL:				25 302,52
						8 366,40

INTOCMIT:
Subantreprenor
SC "VASTAVIT" SRL



L.S.



Antreprenor general

L.S.

SRL Staci Grup

APROBAT: