

Lucrari de reparatie a drumului
L518 R34 de acces spre s.Caracui
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-03-2018

Valoarea de deviz 1 711 525,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari B=6.0 m L=593 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,770	928,39 0,00	1 643,25 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	3 555,000	0,32 0,04	1 150,86 133,19
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=12 cm	m3	430,000	599,15 34,60	257 634,54 14 876,28
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	2,310	9 931,23 0,00	22 941,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-1)	m2	3 555,000	145,08 3,46	515 762,67 12 298,88
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,880	9 964,43 0,00	8 768,70 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	3 555,000	136,96 2,88	486 907,99 10 249,07
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	593,000	49,32 1,83	29 248,28 1 084,01
		<i>Total</i>	Lei			1 324 057,43
		Total Lucrari B=6.0 m L=593 m Inclusiv salariu				1 324 057,43 38 641,43


	Total	Lei	1 324 057,43
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 694,32
	Total		1 332 751,75
	Cheltuieli de regie	3,9 %	51 977,32
	Total		1 384 729,07
	Beneficiu de deviz	3 %	41 541,87
	Total		1 426 270,94
	TVA	20 %	285 254,19
			1 711 525,13
	Total deviz: Inclusiv salariu		38 641,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a drumului L518
R34 de acces spre s.Caracui**

Investitor Consiliul raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari B=6.0 m L=593 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			928,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	440,55	928,39
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,32 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	440,55	0,29
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=12 cm	m3			599,15 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	336,00	68,21
	14111222016721	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	328,00	399,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	17,50	2,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	265,82	68,58
	3410540005603	Amocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	453,63	6,80
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t			9 931,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 703,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	228,13
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I)	m2			145,08 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 125,00	132,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	265,82	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	270,86	1,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	759,14	5,01
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t			9 964,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 738,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	225,65
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			136,96 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 351,00	126,99
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			49,32
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	336,00	42,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	17,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	440,55	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	453,63	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	265,82	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	270,86	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lucrari de reparatie a drumului
L518 R34 de acces spre s.Caracui
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-03-2018

Intocmit in prețuri curente 02.03.2019

Valoarea de deviz 1 711 525,13 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-03-2018:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	258,00	57,66	14 876,28
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	391,05	57,66	22 547,95
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,31	57,66	133,19
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,80	57,66	1 084,01
		Total manopera				38 641,43

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	419,49	1 125,00	471 926,25
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	334,17	1 351,00	451 463,67
3.	14111222016461	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	87,29	336,00	29 329,44
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	74,72	336,00	25 105,92
5.	14111222016721	Piatra sparta M400 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	524,17	328,00	171 927,76
6.	23203226000401	Bitum	t	3,29	9 417,72	30 984,30
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	95,98	20,00	1 919,60
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,65	17,50	1 201,37
		Total materiale de construcții				1 183 858,31

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,95	763,73	725,54
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,18	440,55	11 533,59
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,57	270,86	11 530,51
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	153,24	265,82	40 734,26
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,52	265,82	1 733,15
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,30	759,14	32 111,62
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	7,03	453,63	3 189,02

		stropire					
		Total utilaje de construcții					101 557,69

Total	Lei	1 324 057,43
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 694,32
Total		1 332 751,75
Cheltuieli de regie	3,9 %	51 977,32
Total		1 384 729,07
Beneficiu de deviz	3 %	41 541,87
Total		1 426 270,94
TVA	20 %	285 254,19

Total deviz:

1 711 525,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

