

“Lucrari de reparatii sala de mese/festivitatii a IP LT “Constantin Stere” din s.Abaclia r-ul Basarabeasca”

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**РЕМОНТ****Valoarea de deviz 563 995,61 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 194,0000 | 16,217 | 3 146,098 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,3400 | 64,85 | 1 383,899 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,3400 | 64,85 | 1 383,899 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,8200 | 65,00 | 378,300 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./desfacerea placajului scenei | m2 | 9,0000 | 60,959 | 548,632 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,2300 | 64,85 | 274,316 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,2300 | 64,85 | 274,316 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,4000 | 27,237 | 119,842 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9240 | 64,85 | 59,921 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9240 | 64,85 | 59,921 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 814,572 |
| | | Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu | | | | 3 814,572 3 436,272 |
| | | 2. Lucrari de terasamente | | | | |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,3000 | 1 836,450 | 550,935 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,4310 | 385,00 | 550,935 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu | t | 48,0000 | 4,160 | 199,680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|----------|-----------|---------------------------------|
| | | autobasculanta la distanta de 2 km | | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 3,0720 | 65,00 | 199,680 |
| 6 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 60,0000 | 66,796 | 4 007,730 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 61,8000 | 64,85 | 4 007,730 |
| 7 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 30,0000 | 11,673 | 350,190 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 | 64,85 | 350,190 |
| 8 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,9400 | 2 564,328 | 4 974,797 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,2114 | 64,85 | 856,759 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 9,8940 | 386,00 | 3 819,084 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9700 | 30,00 | 29,100 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,1516 | 65,00 | 269,854 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,6000 | 1 184,927 | 710,956 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,2920 | 64,85 | 343,186 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,6580 | 65,00 | 367,770 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 794,288 |
| | | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu | | | | 10 794,288 5 557,865 |
| | | 3. Pardoseli | | | | |
| 10 | CC03C1 | Montare plase sudate la pardoseli (plasa sudata pentru armare VR 100x100x4 mm) | kg | 383,0000 | 32,351 | 12 390,510 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,5750 | 64,85 | 620,939 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8300 | 64,85 | 248,376 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 386,8300 | 29,34 | 11 349,592 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,9150 | 24,41 | 46,745 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,8300 | 28,10 | 107,623 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|------------|----------|------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 114,9000 | 0,15 | 17,235 |
| 11 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 194,0000 | 322,817 | 62 626,595 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 252,2000 | 64,85 | 16 355,170 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,1000 | 64,85 | 1 887,135 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 19,8850 | 1 910,00 | 37 980,350 |
| | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 194,0000 | 2,10 | 407,400 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 58,2000 | 2,90 | 168,780 |
| | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 194,0000 | 3,20 | 620,800 |
| | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 194,0000 | 19,30 | 3 744,200 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,9400 | 65,00 | 126,100 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,4000 | 65,00 | 1 261,000 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,1640 | 65,00 | 75,660 |
| 12 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 194,0000 | 12,467 | 2 418,598 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,7600 | 64,85 | 503,236 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 29,1000 | 3,20 | 93,120 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0097 | 2 100,00 | 20,370 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 19,4000 | 2,10 | 40,740 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 58,2000 | 30,00 | 1 746,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0388 | 65,00 | 2,522 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1940 | 65,00 | 12,610 |
| 13 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 | m2 | 194,0000 | 192,281 | 37 302,524 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 127,6520 | 64,85 | 8 278,232 |
| | 2651122100000 | Ciment | kg | 5 878,2000 | 4,20 | 24 688,440 |
| | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 48,9850 | 5,96 | 291,951 |
| | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 7,8376 | 39,49 | 309,507 |
| | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 137,1580 | 12,30 | 1 687,043 |
| | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 29,3910 | 17,50 | 514,342 |
| | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 1,5675 | 102,00 | 159,885 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5878 | 30,00 | 17,634 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 0,9797 | 1,20 | 1,176 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|------------|----------|------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,8800 | 65,00 | 252,200 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5820 | 65,00 | 37,830 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,9700 | 65,00 | 63,050 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,2856 | 65,00 | 408,564 |
| | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 9,1180 | 65,00 | 592,670 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 194,0000 | 180,469 | 35 011,005 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 116,4000 | 64,85 | 7 548,540 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,4000 | 64,85 | 1 258,090 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 6,4020 | 1 981,70 | 12 686,843 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 522,0000 | 4,20 | 10 592,400 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,1480 | 294,00 | 2 395,512 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,8200 | 65,00 | 378,300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,3280 | 65,00 | 151,320 |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm /culoarera gresirei se va coordana cu Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai mica de 10 mm/ Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 194,0000 | 436,649 | 84 709,897 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 213,4000 | 64,85 | 13 838,990 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 201,8182 | 307,45 | 62 049,006 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 254,0160 | 4,13 | 5 179,086 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 80,3354 | 25,00 | 2 008,385 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 918,8000 | 0,15 | 587,820 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5878 | 30,00 | 17,634 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3492 | 65,00 | 22,698 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,2592 | 65,00 | 211,848 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 12,2220 | 65,00 | 794,430 |
| 16 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 56,0000 | 104,844 | 5 871,247 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42,0000 | 64,85 | 2 723,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6000 | 64,85 | 363,160 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 112,0000 | 4,20 | 470,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3360 | 294,00 | 98,784 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2800 | 1 750,00 | 490,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 | 30,00 | 2,520 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 57,1200 | 29,11 | 1 662,763 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,6000 | 4,20 | 23,520 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5600 | 65,00 | 36,400 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 240 330,376 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 240 330,376 53 625,568 |
| | | 4. Scena | | | | |
| 17 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 2,1000 | 472,444 | 992,133 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,0500 | 64,85 | 68,093 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 5,1450 | 64,85 | 333,653 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8400 | 64,85 | 54,474 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5250 | 64,85 | 34,046 |
| | 9874512356585 2 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,8900 | 261,42 | 494,084 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2104 | 17,50 | 3,682 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8417 | 3,25 | 2,736 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0210 | 65,00 | 1,365 |
| 18 | RpCR12B1 | Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei | m2 | 2,1000 | 79,398 | 166,736 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2890 | 64,85 | 148,442 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,2310 | 25,00 | 5,775 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0420 | 35,00 | 1,470 |
| | 2430126105072 | Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706 | kg | 0,1050 | 31,70 | 3,329 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0630 | 18,20 | 1,147 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5250 | 8,20 | 4,305 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0630 | 10,00 | 0,630 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0252 | 65,00 | 1,638 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 158,869 |
| | | Total Scena Inclusiv salariu | | | | 1 158,869 638,708 |
| | | 5. Canera nr.1 pe scena | | | | |
| 19 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de | m2 | 24,6000 | 14,267 | 350,968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|---------|-----------|
| | | vopsea de var /este exclus resursul Autoturn | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,4120 | 64,85 | 350,968 |
| 20 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 4,8000 | 568,373 | 2 728,191 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,5691 | 64,85 | 685,406 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 5,0652 | 184,70 | 935,542 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,4333 | 48,39 | 214,527 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 10,6128 | 27,13 | 287,925 |
| | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 4,9687 | 25,20 | 125,211 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 11,3364 | 18,30 | 207,456 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 3,6542 | 18,30 | 66,872 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,3073 | 35,00 | 45,755 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,4221 | 17,50 | 7,387 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,9596 | 1,20 | 9,552 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 78,1006 | 1,61 | 125,742 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0307 | 65,00 | 1,996 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2280 | 65,00 | 14,820 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /грунтовка внутренних поверхносмей стен и потолков | m2 | 24,6000 | 4,980 | 122,520 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7380 | 64,85 | 47,859 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,6900 | 17,50 | 64,575 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2300 | 8,20 | 10,086 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,6000 | 124,325 | 3 058,395 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 30,0120 | 64,85 | 1 946,278 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 175,6440 | 5,45 | 957,260 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0984 | 30,00 | 2,952 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9434 | 65,00 | 126,321 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3936 | 65,00 | 25,584 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,6000 | 54,223 | 1 333,891 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,0700 | 64,85 | 717,889 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 | 64,85 | 159,531 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 25,9505 | 17,50 | 454,134 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0246 | 30,00 | 0,738 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|-----------|---------------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0246 | 65,00 | 1,599 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,4000 | 4,981 | 146,427 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8820 | 64,85 | 57,198 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,4100 | 17,50 | 77,175 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4700 | 8,20 | 12,054 |
| 25 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat | m2 | 29,4000 | 60,651 | 1 783,154 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,6420 | 64,85 | 819,834 |
| | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 17,6400 | 41,36 | 729,590 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4700 | 4,20 | 6,174 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,4700 | 10,00 | 14,700 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0882 | 30,00 | 2,646 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,2340 | 65,00 | 210,210 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7500 | 3 137,336 | 5 490,338 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4175 | 64,85 | 91,925 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1750 | 64,85 | 11,349 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7500 | 2 989,32 | 5 231,310 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 7,0000 | 1,61 | 11,270 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9625 | 102,00 | 98,175 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3377 | 85,00 | 28,704 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0500 | 8,20 | 8,610 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7500 | 3,84 | 6,720 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0350 | 65,00 | 2,275 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 15 013,884 |
| | | Total Canera nr.1 pe scena Inclusiv salariu | | | | 15 013,884 4 888,237 |
| | | 6. Camera nr.2 de pe scena | | | | |
| 27 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de | m2 | 24,6000 | 14,267 | 350,968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|---------|-----------|
| | | vopsea de var /este exclus resursul Autoturn | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,4120 | 64,85 | 350,968 |
| 28 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 4,8000 | 568,373 | 2 728,191 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,5691 | 64,85 | 685,406 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 5,0652 | 184,70 | 935,542 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,4333 | 48,39 | 214,527 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 10,6128 | 27,13 | 287,925 |
| | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 4,9687 | 25,20 | 125,211 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 11,3364 | 18,30 | 207,456 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 3,6542 | 18,30 | 66,872 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,3073 | 35,00 | 45,755 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,4221 | 17,50 | 7,387 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,9596 | 1,20 | 9,552 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 78,1006 | 1,61 | 125,742 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0307 | 65,00 | 1,996 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2280 | 65,00 | 14,820 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,6000 | 4,980 | 122,520 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7380 | 64,85 | 47,859 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,6900 | 17,50 | 64,575 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2300 | 8,20 | 10,086 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,6000 | 124,325 | 3 058,395 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 30,0120 | 64,85 | 1 946,278 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 175,6440 | 5,45 | 957,260 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0984 | 30,00 | 2,952 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9434 | 65,00 | 126,321 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3936 | 65,00 | 25,584 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,6000 | 54,223 | 1 333,891 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,0700 | 64,85 | 717,889 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 | 64,85 | 159,531 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 25,9505 | 17,50 | 454,134 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0246 | 30,00 | 0,738 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0246 | 65,00 | 1,599 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,4000 | 4,981 | 146,427 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8820 | 64,85 | 57,198 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,4100 | 17,50 | 77,175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|-----------|---------------------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4700 | 8,20 | 12,054 |
| 33 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat | m2 | 29,4000 | 60,651 | 1 783,154 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,6420 | 64,85 | 819,834 |
| | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 17,6400 | 41,36 | 729,590 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4700 | 4,20 | 6,174 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,4700 | 10,00 | 14,700 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0882 | 30,00 | 2,646 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,2340 | 65,00 | 210,210 |
| 34 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7500 | 3 137,336 | 5 490,338 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4175 | 64,85 | 91,925 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1750 | 64,85 | 11,349 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7500 | 2 989,32 | 5 231,310 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 7,0000 | 1,61 | 11,270 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9625 | 102,00 | 98,175 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,3377 | 85,00 | 28,704 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0500 | 8,20 | 8,610 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7500 | 3,84 | 6,720 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0350 | 65,00 | 2,275 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 15 013,884 |
| | | Total Camera nr.2 de pe scena Inclusiv salariu | | | | 15 013,884 4 888,237 |
| | | 7. Camera nr.3 de pe scena | | | | |
| 35 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var /este exclus resursul Autoturn | m2 | 42,5600 | 14,267 | 607,204 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,3632 | 64,85 | 607,204 |
| 36 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2 | 12,0000 | 568,373 | 6 820,479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|---------|-----------|
| | | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,4228 | 64,85 | 1 713,519 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 12,6630 | 184,70 | 2 338,856 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,0831 | 48,39 | 536,311 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 26,5320 | 27,13 | 719,813 |
| | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 12,4218 | 25,20 | 313,029 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 28,3410 | 18,30 | 518,640 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 9,1354 | 18,30 | 167,178 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,2683 | 35,00 | 114,391 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0552 | 17,50 | 18,466 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 19,8990 | 1,20 | 23,879 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 195,2514 | 1,61 | 314,355 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0768 | 65,00 | 4,992 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5700 | 65,00 | 37,050 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,5600 | 4,980 | 211,970 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2768 | 64,85 | 82,800 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,3840 | 17,50 | 111,720 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1280 | 8,20 | 17,450 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,5600 | 124,325 | 5 291,271 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 51,9232 | 64,85 | 3 367,220 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 303,8784 | 5,45 | 1 656,137 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1702 | 30,00 | 5,106 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3622 | 65,00 | 218,543 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6810 | 65,00 | 44,265 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,5600 | 54,223 | 2 307,745 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,1520 | 64,85 | 1 242,007 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2560 | 64,85 | 276,002 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 44,8965 | 17,50 | 785,689 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0426 | 30,00 | 1,278 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0426 | 65,00 | 2,769 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,5600 | 4,980 | 271,736 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6368 | 64,85 | 106,146 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,1840 | 17,50 | 143,220 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7280 | 8,20 | 22,370 |
| 41 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat | m2 | 54,5600 | 60,652 | 3 309,147 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,4608 | 64,85 | 1 521,433 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|-----------|---------------------------------|
| | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 32,7360 | 41,36 | 1 353,961 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,7280 | 4,20 | 11,458 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,7280 | 10,00 | 27,280 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1637 | 30,00 | 4,911 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 6,0016 | 65,00 | 390,104 |
| 42 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7500 | 3 137,336 | 5 490,338 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4175 | 64,85 | 91,925 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1750 | 64,85 | 11,349 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,7500 | 2 989,32 | 5 231,310 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 7,0000 | 1,61 | 11,270 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9625 | 102,00 | 98,175 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,3377 | 85,00 | 28,704 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0500 | 8,20 | 8,610 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7500 | 3,84 | 6,720 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0350 | 65,00 | 2,275 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 24 309,890 |
| | | Total Camera nr.3 de pe scena Inclusiv salariu | | | | 24 309,890 9 019,605 |
| | | 8. Scari | | | | |
| 43 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500 | m | 35,0000 | 581,360 | 20 347,583 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 8,7500 | 64,85 | 567,438 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 115,5000 | 64,85 | 7 490,175 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,5000 | 64,85 | 680,925 |
| | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 2,1000 | 5 324,70 | 11 181,870 |
| | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 17,5000 | 24,41 | 427,175 |
| 44 | RpCP13A | Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d 40x3 mm/bara de sprijin/ si teava d 12x1,5 mm 3 linii/grile decorative/ | kg | 41,0000 | 224,591 | 9 208,212 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,2800 | 64,85 | 212,708 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8200 | 64,85 | 53,177 |
| | 7846132655252 2 | tevii inox d 2*1.5 mm | kg | 7,9950 | 211,70 | 1 692,542 |
| | 852951475 | teava inox cu d 40*3 mm | kg | 33,0050 | 211,70 | 6 987,159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|---------------------------------|
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,2050 | 149,11 | 30,568 |
| | 2874125884865 | Nit cu cap semirotond 4 x 20 OL34 S 797 | kg | 0,0820 | 392,47 | 32,183 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,6400 | 65,00 | 106,600 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,4100 | 65,00 | 26,650 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4100 | 65,00 | 26,650 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,6150 | 65,00 | 39,975 |
| 45 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | 18,0000 | 60,192 | 1 083,449 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,8000 | 64,85 | 700,380 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,8800 | 41,36 | 119,117 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 1,8000 | 25,00 | 45,000 |
| | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,9000 | 41,36 | 37,224 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5400 | 18,20 | 9,828 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,5000 | 8,20 | 36,900 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,000 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,6000 | 35,00 | 126,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 30 639,244 |
| | | Total Scari Inclusiv salariu | | | | 30 639,244 9 704,803 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------------------|
| | Total | Lei | 341 075,02 |
| | Contributii de asigurari sociale | 24 % | 22 022,23 |
| | Transportarea materialelor | 10 % | 24 145,35 |
| | Total | | 387 242,60 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 56 150,18 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 26 603,56 |
| | Total | | 469 996,34 |
| | TVA | 20 % | 93 999,27 |
| | Total | | 563 995,61 |
| | Total : | | 563 995,61 |

Antreprenor:

I I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)