

Formularul nr. 7

Obiectivul: Lucrari de reparatie interioara a salii festive

Obiectul: IP Jimnaziul Todiresti,s.Todiresti

Devizul: Lucrari de reparatie interioara a salii festive din IP Gimnaziul Todiresti,s.Todiresti

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-20

Valoarea de deviz 719 307,512 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1	Lucrari de demolare				
1	RpCO5 6A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	177.35	39.732	7046.47
					39.732	7046.47
2	RpCK4 1A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	5	20.962	104.81
					20.812	104.06
3	RpCG2 9D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	0.54	363.664	196.379
					363.264	196.163
4	RpCU0 6F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton	m	15	274.34	4115.1
					274.34	4115.1
5	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	20	20.812	416.24
					20.812	416.24
6	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	5.5	554.356	3048.958
					554.356	3048.958
7	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	5.5	145.6	800.8
					0	0
	1.1	TOTAL Lucrari de demolare				15728.757
		Inclusiv salariul				14926.991
	1.2	Finisaje interioare [pardoseala]				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	7	580.399	4062.793
					93.654	655.578
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	140	192.73	26982.2
					85.14	11919.6
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	180.6	28.291	5109.355
					2.838	512.543
11	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi	m2	140	187.7871	26290.197
					11.352	1589.28
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	140	118.26	16556.4
					66.22	9270.8
13	CG01A 1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	140	53.9545	7553.63
					11.352	1589.28
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	140	612.2225	85711.15
					236.5	33110
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.	m	36	112.9626	4066.655
					37.84	1362.24

	1.2	TOTAL Finisaje interioare [pardoseala]				176332.379
		Inclusiv salariul				60009.321
	1.2.2	Pereti				
16	RpCU0 7D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	15	32.239	483.585
					22.704	340.56
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	231.5	6.088	1409.372
					2.838	656.997
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	231.5	136.556	31612.714
					115.412	26717.878
19	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	231.5	27.72	6417.18
					18.92	4379.98
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	231.5	77.6058	17965.737
					52.03	12044.945
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5	m2	231.5	41.0157	9495.125
					28.38	6569.97
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	231.5	6.088	1409.372
					2.838	656.997
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	231.5	101.83	23573.645
					52.03	12044.945
	1.2.2	TOTAL Pereti				92366.73
		Inclusiv salariul				63412.272
	1.2.3.	Tavan				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-	m2	174	420.195	73113.93
					208.12	36212.88
	1.2.3.	TOTAL Tavan				73113.93
		Inclusiv salariul				36212.88
	1.2.4.	Scena				
25	RpCH1 9A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm	m2	37.35	319.674	11939.824
					32.164	1201.325
26	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri	m2	37.35	410.82	15344.127
					89.87	3356.645
27	RpCK1 0C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	37.35	25.66	958.401
					9.46	353.331
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu	m	17.5	95.01	1662.675
					66.22	1158.85
29	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	40	68.76	2750.4
					52.03	2081.2
	1.2.4.	TOTAL Scena				32655.427
		Inclusiv salariul				8151.351
	1.3.	Timplarii				
30	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi	m2	0.75	1747.02	1310.265
					88.924	66.693
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	4.18	2018.076	8435.558
					76.626	320.297
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1.85	2018.076	3733.441
					76.626	141.758
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	1	961.564	961.564
					8.514	8.514
	1.3.	TOTAL Timplarii				14440.827
		Inclusiv salariul				537.262

	2.	Lucrari de montare				
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1.45	1759.6919	2551.553
					1173.04	1700.908
35		VVGng 3/1,5 mm 2 sau echivalent	m	145	14.4	2088
					0	0
36	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc	0.02	3126.847	62.537
					3046.12	60.922
37		Intrerupator cu o clapa	buc	2	32	64
					0	0
38	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	1	73.781	73.781
					29.326	29.326
39	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti,	100 buc	0.36	16240.795	5846.686
					8324.8	2996.928
	2.	TOTAL Lucrari de montare				10686.557
		Inclusiv salariul				4788.084
40		Corp de iluminat LED de tip DVO 40304-1 PRO 30W 4000 k 595/595/45 mm	buc	36	285	10260
					0	0

Total ore manopera (ore)	1987.7184
Total greutate materiale (tone)	0

Total		425584.608
Asigurari sociale	24,0000%	45129.159
Total		470713.766
Cheltuieli de transport	10,0000%	23166.869
Total		493880.635
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0
Total		493880.635
Cheltuieli de regie	14,5000%	71612.692
Total		565493.327
Beneficiu de deviz	6,0000%	33929.6

Total General fara TVA	599422.926
TVA (20%)	119884.585
TOTAL GENERAL	719307.512
Inclusiv salariul	188038.161

--

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)