

**Primaria Cricova or. Cricova,  
mun. Chişinău**

(denumirea obiectivului)

**Reparația rețelelor electrice din Gimnaziul nr. 77 din or. Cricova, mun. Chişinău**

## DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-1

**Retele electrice interioare de forta si iluminat (065/2020T-EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 862 213,92 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4 050,000	10,514 10,514	42 581,700 42 581,700
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4 050,000	19,034 15,771	77 086,080 63 872,550
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,000	39,428 39,428	1 971,375 1 971,375
4	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,000	22,079 22,079	1 103,970 1 103,970
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	100,000	8,704 7,886	870,370 788,550
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	3,000	28,388 28,388	85,163 85,163
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in	m3	0,750	216,575 205,024	162,431 153,768

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)				
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	0,750	46,111 45,211	34,583 33,908
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,300	384,053 60,457	115,216 18,137
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,450	1 192,680 60,456	536,706 27,205
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3,000	150,082 6,308	450,246 18,925
		<i>Total</i>	Lei			124 997,840
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			26 557,260
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			665,020
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			15 222,012
		<i>Total</i>				167 442,132
		<i>Venit</i>	4 %			6 697,685
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>174 139,817 110 655,251</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Tablouri</b>				
		<b>2.1.1. BY</b>				
12	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	808,403 183,469	808,403 183,469
13	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe	buc	1,000	300,032 218,166	300,032 218,166

1	2	3	4	5	6	7
		suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32И-35				
14	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 12 ОПС	buc	2,000	131,858 118,282	263,715 236,565
15	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri BA88-32	buc	1,000	60,048 58,878	60,048 58,878
16	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 PH-32	buc	1,000	71,998 59,404	71,998 59,404
17	pret furnizor	DIN-Sina L1.0m	m	0,500	85,360 0,000	42,680 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 546,876
		<b>Total БУ Inclusiv salariu</b>				<b>1 546,876 756,482</b>
		<b>2.1.2. ГПИЦ</b>				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	808,403 183,469	808,403 183,469
19	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32И-35	buc	1,000	300,032 218,166	300,032 218,166
20	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intreruptoare automate BA47-100	buc	6,000	60,049 58,878	360,292 353,270
21	pret furnizor	DIN-Sina L1.0m	m	1,000	85,360 0,000	85,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 554,087
		<b>Total ГПИЦ Inclusiv salariu</b>				<b>1 554,087 754,905</b>
		<b>2.1.3. ABP</b>				
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	808,403 183,469	808,403 183,469

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intreruptoare automate AE 2046	buc	2,000	60,049 58,878	120,098 117,757
24	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000	440,810 179,790	881,619 359,579
		<i>Total</i>	Lei			1 810,120
		<b>Total ABP Inclusiv salariu</b>				<b>1 810,120 660,805</b>
		<b>2.1.4. IIIΓΠ</b>				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
26	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intreruptoare automate.	buc	9,000	60,049 58,878	540,440 529,906
27	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,000	440,809 179,790	1 763,237 719,158
28	08-03-575-1	Dispozitiv: Relee	buc	2,000	60,049 58,878	120,098 117,757
		<i>Total</i>	Lei			2 915,741
		<b>Total IIIΓΠ Inclusiv salariu</b>				<b>2 915,741 1 488,783</b>
		<b>2.1.5. ΠΙΙΛ</b>				
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
30	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intreruptoare automate.	buc	7,000	60,049 58,878	420,342 412,149
31	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 12 OΠC	buc	1,000	131,857 118,282	131,857 118,282
		<i>Total</i>	Lei			1 044,165
		<b>Total ΠΙΙΛ Inclusiv salariu</b>				<b>1 044,165 652,393</b>
		<b>2.1.6. IIIO1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
33	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	8,000	60,049 58,878	480,390 471,027
		<i>Total</i>	Lei			972,356
		<b>Total III O1 Inclusiv salariu</b>				<b>972,356 592,989</b>
		<b>2.1.7. III O2</b>				
34	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
35	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	13,000	60,049 58,878	780,634 765,419
36	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,000	440,809 179,789	1 322,427 539,368
		<i>Total</i>	Lei			2 595,027
		<b>Total III O2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 595,027 1 426,749</b>
		<b>2.1.8. III O3</b>				
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
38	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	10,000	60,049 58,878	600,488 588,784
39	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	440,810 179,789	440,810 179,789
		<i>Total</i>	Lei			1 533,264
		<b>Total III O3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 533,264 890,535</b>
		<b>2.1.9. III O4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
41	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	8,000	60,049 58,878	480,390 471,027
		<i>Total</i>	Lei			972,356
		<b>Total IIIQ4 Inclusiv salariu</b>				<b>972,356 592,989</b>
		<b>2.1.10. IIIQ5</b>				
42	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
43	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	10,000	60,049 58,878	600,488 588,784
44	08-03-529-1	Contacteur de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	440,810 179,789	440,810 179,789
		<i>Total</i>	Lei			1 533,264
		<b>Total IIIQ5 Inclusiv salariu</b>				<b>1 533,264 890,535</b>
		<b>2.1.11. IIIQ6</b>				
45	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
46	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	7,000	60,049 58,878	420,342 412,149
		<i>Total</i>	Lei			912,308
		<b>Total IIIQ6 Inclusiv salariu</b>				<b>912,308 534,111</b>
		<b>2.1.12. IIIQ7</b>				
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962

1	2	3	4	5	6	7
48	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	6,000	60,049 58,878	360,292 353,270
		<i>Total</i>	Lei			852,258
		<b>Total IIIQ7 Inclusiv salariu</b>				<b>852,258 475,232</b>
		<b>2.1.13. IIIQ8</b>				
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
50	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	8,000	60,049 58,878	480,390 471,027
		<i>Total</i>	Lei			972,356
		<b>Total IIIQ8 Inclusiv salariu</b>				<b>972,356 592,989</b>
		<b>2.1.14. IIIQ9</b>				
51	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	491,966 121,962	491,966 121,962
52	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate.	buc	5,000	60,049 58,878	300,244 294,392
		<i>Total</i>	Lei			792,210
		<b>Total IIIQ9 Inclusiv salariu</b>				<b>792,210 416,354</b>
		<i>Total</i>	Lei			20 006,388
		<b>Total Tablouri Inclusiv salariu</b>				<b>20 006,388 10 725,851</b>
		<b>2.2. Cabluri si sisteme de montare a cablurilor</b>				
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	50,500	1 617,230 1 251,166	81 670,115 63 183,883

1	2	3	4	5	6	7
54	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d-16 mm	m	3 525,000	3,330 0,000	11 738,250 0,000
55	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d-20 mm	m	1 340,000	4,170 0,000	5 587,800 0,000
56	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d-25 mm	m	185,000	4,400 0,000	814,000 0,000
57	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,220	2 299,668 1 808,409	505,927 397,850
58	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d-50 mm	m	22,000	16,670 0,000	366,740 0,000
59	08-02-409- 3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,100	2 636,800 2 055,490	263,680 205,549
60	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d-63 mm	m	10,000	16,670 0,000	166,700 0,000
61	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	41,500	369,984 354,322	15 354,345 14 704,355
62	pret furnizor	Cablu BBГНГ-LSL Tx-0,66 1*1,5 mmp	m	200,000	2,700 0,000	540,000 0,000
63	pret furnizor	Cablu BBГНГ-LSL Tx-0,66 3*1,5 mmp	m	2 800,000	9,170 0,000	25 676,000 0,000
64	pret furnizor	Cablu BBГНГ (A)-FRLS Tx-0,66 3*1,5 mmp	m	1 080,000	22,830 0,000	24 656,400 0,000
65	pret furnizor	Conductor electric tip ПВНГД 1*4 mm <sup>2</sup>	m	70,000	7,420 0,000	519,400 0,000
66	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	15,700	438,794 413,200	6 889,058 6 487,243
67	pret furnizor	Cablu BBГНГ-LSL Tx-0,66 3*2,5 mmp	m	1 210,000	16,250 0,000	19 662,500 0,000
68	pret furnizor	Cablu BBГНГ(A)-FRLS Tx-0,66 3*2,5 mmp	m	260,000	28,290 0,000	7 355,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
69	pret furnizor	Conductor electric tip ПВНГД 1*10 mm2	m	100,000	14,580 0,000	1 458,000 0,000
70	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	2,110	620,620 588,784	1 309,509 1 242,334
71	pret furnizor	Cablu BBГНГ-LSL Tx-0,66 5*4 mmp	m	205,000	41,070 0,000	8 419,350 0,000
72	pret furnizor	Cablu BBГНГ(A)-FRLS Tx-0,66 5*6 mmp	m	6,000	93,500 0,000	561,000 0,000
73	08-02-412- 6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,240	1 002,442 946,258	240,586 227,102
74	pret furnizor	Cablu BBГНГ(A)-FRLS Tx-0,66 5*16 mmp	m	24,000	159,500 0,000	3 828,000 0,000
75	08-02-412- 8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,130	2 142,492 2 066,000	278,524 268,580
76	pret furnizor	Cablu BBГНГ-LSL Tx-0,66 5*35mm2	m	13,000	356,700 0,000	4 637,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			222 498,384
		<b>Total Cabluri si sisteme de montare a cablurilor Inclusiv salariu</b>				<b>222 498,384 86 716,896</b>
		<b>2.3. Corpuri de iluminat</b>				
77	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi de iluminare LED	100 buc	4,350	5 162,282 4 626,160	22 455,925 20 123,796
78		Panou cu module LED 31W, 3700 Lm, 4000k, IP20, dimensiuni: 600*600mm	buc	64,000	354,200 0,000	22 668,800 0,000
79		Panou cu module LED 20W, 2400 Lm, 4000k, IP20, dimensiuni: 600*200mm	buc	61,000	135,840 0,000	8 286,240 0,000

1	2	3	4	5	6	7
80		Panou cu module LED 45W, 4800 Lm, 4000k, IP20, dimensiuni: 1200*300mm	buc	193,000	223,500 0,000	43 135,500 0,000
81		Panou cu module LED 21W, 2000 Lm, 4000k, IP20, dimensiuni: 1200*100mm	buc	40,000	114,560 0,000	4 582,400 0,000
82		Panou cu module LED 38W, 4150 Lm, 4000k, IP54, dimensiuni: 1200*200mm	buc	39,000	191,830 0,000	7 481,370 0,000
83		Panou cu module LED 71W, 4150 Lm, 6800k, IP20, dimensiuni: 1045*173mm pentru sali sportive	buc	12,000	485,000 0,000	5 820,000 0,000
84	pret furnizor	Panou cu module LED 19W, 1650 Lm, 4000k, IP20, dimensiuni: D-390mm	buc	2,000	75,600 0,000	151,200 0,000
85	pret furnizor	Panou cu module LED 17W, 1310 Lm, 4000k, IP54, dimensiuni: D-390mm	buc	24,000	75,230 0,000	1 805,520 0,000
86	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 32	100 buc	0,130	23 021,408 18 820,062	2 992,783 2 446,608
87	pret furnizor	Proiector cu module LED 32W, 4000k, 2500Lm, IP65	buc	13,000	151,250 0,000	1 966,250 0,000
88	08-03-594-9	Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED pe console (indicatori)	100 buc	0,170	10 849,553 9 304,888	1 844,424 1 581,831
89	pret furnizor	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.5 ore, 3W cu indicarea sensului de miscare spre iesire	buc	16,000	126,800 0,000	2 028,800 0,000
90	pret furnizor	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.5 ore, 3W cu indicarea NU INTRATI	buc	1,000	126,800 0,000	126,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 346,012
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>125 346,012 24 152,235</b>
		<b>2.4. Aparate electrice</b>				
91	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,080	2 309,475 2 076,512	184,758 166,121

1	2	3	4	5	6	7
92	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamant cu 1 clapa, IP44, 10A, 230V	buc	8,000	34,170 0,000	273,360 0,000
93	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,060	2 549,117 2 307,817	152,947 138,469
94	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamant cu 2 clape, IP44, 10A, 230V	buc	6,000	35,420 0,000	212,520 0,000
95	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparenta	100 buc	1,190	1 718,070 1 692,754	2 044,503 2 014,377
96	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamant cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V	buc	119,000	18,330 0,000	2 181,270 0,000
97	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparenta	100 buc	0,240	1 749,638 1 724,296	419,913 413,831
98	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamant cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	24,000	23,750 0,000	570,000 0,000
99	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,040	2 330,550 2 044,975	93,222 81,799
100	pret furnizor	Comutator instalatie deschisa cu legare la pamant cu 1 clapa, IP44, 10A, 230V	buc	4,000	19,670 0,000	78,680 0,000
101	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa inclusiv doza pentru montare aparenta	100 buc	0,140	1 754,850 1 729,550	245,679 242,137
102	pret furnizor	Comutator instalatie deschisa cu legare la pamant cu 1 clapa, IP20, 16A, 230V	buc	14,000	19,670 0,000	275,380 0,000
103	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza penrru montare aparate	100 buc	1,860	2 102,837 2 002,917	3 911,277 3 725,426
104	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamant, IP20, IK02, 16A, 230V	buc	186,000	20,830 0,000	3 874,380 0,000
105	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta	100 buc	0,010	4 442,300 4 000,600	44,423 40,006

1	2	3	4	5	6	7
106	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamant, IP44, 16A, 230V	buc	1,000	32,920 0,000	32,920 0,000
107	08-03-603- 1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	85,289 75,175	85,289 75,175
108	10-08-019- 01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	300,000	27,241 26,285	8 172,372 7 885,500
109	pret furnizor	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capc IP44	buc	50,000	32,080 0,000	1 604,000 0,000
110	pret furnizor	Doze de derivate de tip Y - 197 YXJ14 cu capac	buc	25,000	13,750 0,000	343,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 800,643
		<b>Total Aparate electrice Inclusiv salariu</b>				<b>24 800,643 14 782,841</b>
		<b>2.5. Legare la pamant</b>				
111	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3,0m	10 buc	0,300	1 864,167 435,807	559,250 130,742
112	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,150	3 331,107 998,827	499,666 149,824
		<i>Total</i>	Lei			1 058,916
		<b>Total Legare la pamant Inclusiv salariu</b>				<b>1 058,916 280,566</b>
		<b>2.6. Lucrari de demontare</b>				
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	360,000	11,565 11,565	4 163,544 4 163,544
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	181,000	3,154 3,154	570,910 570,910
115	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	9,000	309,112 309,112	2 782,004 2 782,004
		<i>Total</i>	Lei			7 516,458

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>7 516,458 7 516,458</b>
		<i>Total</i>	Lei			401 226,801
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			34 601,963
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			12 118,717
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			51 902,945
		<i>Total</i>				499 850,426
		<i>Venit</i>	4 %			19 994,018
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>519 844,444 144 174,847</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Tablouri</b>				
		<b>3.1.1. BY</b>				
116	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650*285*1000(h)mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN-III/III- 5-0-74 Y2, IP54	buc	1,000	990,000 0,000	990,000 0,000
117	pret furnizor	Intrerupator cu pirghie BP32-35, 250A	buc	1,000	283,330 0,000	283,330 0,000
118	pret furnizor	Limitator de supratensiune, clasa I(B) cu 4 poli	buc	2,000	536,000 0,000	1 072,000 0,000
119	pret furnizor	Separator modular, basculant, tripolar, In=80A, Un=400V- de tip BA88-32	buc	1,000	952,000 0,000	952,000 0,000
120	pret furnizor	Declansator de deschidere PH32	buc	1,000	356,000 0,000	356,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 653,330
		<b>Total BY Inclusiv salariu</b>				<b>3 653,330</b>
		<b>3.1.2. ГПЦ</b>				
121	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 800*250*650(h)mm, IP31, dotat	buc	1,000	545,830 0,000	545,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu lacat si bare de tip DIN-ЩМП-4-0-УХЛ3, IP31				
122	pret furnizor	Separator de sarcina modular cu manieta basculanta, tripolar, In=100A, Umax=690V, 3P, de tip ВРИ 32-31	buc	1,000	1 652,300 0,000	1 652,300 0,000
123	pret furnizor	Automat BA47-100, 3P, 25 A, C	buc	6,000	277,500 0,000	1 665,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 863,130
		<b>Total ГРЩ Inclusiv salariu</b>				<b>3 863,130</b>
		<b>3.1.3. ABP</b>				
124	pret furnizor	Dulap de transfer la sursa de alimentare de rezerva de tip ABP-100-25-21Y3	buc	1,000	2 650,000 0,000	2 650,000 0,000
125	pret furnizor	Automat AE 2046M-25A	buc	2,000	96,350 0,000	192,700 0,000
126	pret furnizor	Demarator magnetic ПМЛ25016 25A, 380V	buc	2,000	825,300 0,000	1 650,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 493,300
		<b>Total ABP Inclusiv salariu</b>				<b>4 493,300</b>
		<b>3.1.4. ЩГП</b>				
127	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-ЩРН-243-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
128	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
129	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica C, In=16A, U=230V	buc	1,000	19,670 0,000	19,670 0,000
130	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica C, In=10A, U=230V	buc	1,000	19,670 0,000	19,670 0,000
131	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	6,000	19,670 0,000	118,020 0,000
132	pret furnizor	Contactator KM 20-20, 230V	buc	4,000	96,250 0,000	385,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
133	pret furnzior	Releu fotoelectric ФР-601, IP44	buc	2,000	75,420 0,000	150,840 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 094,400
		<b>Total IIIPI Inclusiv salariu</b>				<b>1 094,400</b>
		<b>3.1.5. PIQI</b>				
134	pret furnzior	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-IIIPIH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
135	pret furnzior	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
136	pret furnzior	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	6,000	142,000 0,000	852,000 0,000
137	pret furnzior	Protectie la supratensiuni OPI1-D/4P	buc	1,000	325,000 0,000	325,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 578,200
		<b>Total PIQI Inclusiv salariu</b>				<b>1 578,200</b>
		<b>3.1.6. IQO1</b>				
138	pret furnzior	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-IIIPIH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
139	pret furnzior	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
140	pret furnzior	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	4,000	142,000 0,000	568,000 0,000
141	pret furnzior	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	3,000	19,670 0,000	59,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 028,210
		<b>Total IQO1</b>				<b>1 028,210</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3.1.7. IIIO2</b>				
142	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-III PH-363-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	485,300 0,000	485,300 0,000
143	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
144	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	5,000	142,000 0,000	710,000 0,000
145	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	7,000	19,670 0,000	137,690 0,000
146	pret furnizor	Contactator KM 20-20, 230V	buc	3,000	96,250 0,000	288,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 683,940
		<b>Total IIIO2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 683,940</b>
		<b>3.1.8. IIIO3</b>				
147	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-III PH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
148	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
149	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	3,000	142,000 0,000	426,000 0,000
150	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	6,000	19,670 0,000	118,020 0,000
151	pret furnizor	Contactator KM 20-20, 230V	buc	1,000	96,250 0,000	96,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 041,470
		<b>Total IIIO3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 041,470</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1.9. IIIQ4</b>				
152	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-IIIQH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
153	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
154	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	2,000	142,000 0,000	284,000 0,000
155	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	5,000	19,670 0,000	98,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			783,550
		<b>Total IIIQ4 Inclusiv salariu</b>				<b>783,550</b>
		<b>3.1.10. IIIQ5</b>				
156	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-IIIQH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
157	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
158	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	3,000	142,000 0,000	426,000 0,000
159	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	6,000	19,670 0,000	118,020 0,000
160	pret furnizor	Contactator KM 20-20, 230V	buc	1,000	96,250 0,000	96,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 041,470
		<b>Total IIIQ5 Inclusiv salariu</b>				<b>1 041,470</b>
		<b>3.1.11. IIIQ6</b>				
161	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-III PH-243-1-36-YXJI3, IP31				
162	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
163	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	3,000	142,000 0,000	426,000 0,000
164	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	3,000	19,670 0,000	59,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			886,210
		<b>Total III O6 Inclusiv salariu</b>				<b>886,210</b>
		<b>3.1.12. III O7</b>				
165	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-III PH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
166	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
167	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	2,000	142,000 0,000	284,000 0,000
168	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	3,000	19,670 0,000	59,010 0,000
		<i>Total</i>	Lei			744,210
		<b>Total III O7 Inclusiv salariu</b>				<b>744,210</b>
		<b>3.1.13. III O8</b>				
169	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN-III PH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
170	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
171	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	2,000	142,000 0,000	284,000 0,000
172	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 10mA, Un=230V	buc	1,000	176,670 0,000	176,670 0,000
173	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	4,000	19,670 0,000	78,680 0,000
		<i>Total</i>	Lei			940,550
		<b>Total IIIQ8 Inclusiv salariu</b>				<b>940,550</b>
		<b>3.1.14. IIIQ9</b>				
174	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN- IIIQH-243-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,000	339,000 0,000	339,000 0,000
175	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,000	62,200 0,000	62,200 0,000
176	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar cu caracteristica AC, In=16A, 30mA, Un=230V	buc	2,000	142,000 0,000	284,000 0,000
177	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteritica B, In=10A, U=230V	buc	2,000	19,670 0,000	39,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			724,540
		<b>Total IIIQ9 Inclusiv salariu</b>				<b>724,540</b>
		<b>3.1.15. Aparate electrice</b>				
178	pret furnizor	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA, de tip ЯТII-250- 220/24	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			680,000
		<b>Total Aparate electrice Inclusiv salariu</b>				<b>680,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 236,510
		<b>Total Tablouri Inclusiv salariu</b>				<b>24 236,510</b>
		<i>Total</i>	Lei			24 236,510
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			290,838
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>24 527,348</b>

		Total	Lei			718 511,60
		Tva	20 %			143 702,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>862 213,92</b>
						<b>254 830,13</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)