

**Lucrari de reparatie a holului si a blocului
sanitar la Centrul Consultativ Diagnostic
al IMSP Institutul Oncologic,
str.N.Testimitianu,30, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele electrice interne

Valoarea de deviz 185 489 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (k=3)	buc	3,00	172,75 137,65	518,26 412,96
2	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	100,00	76,47 76,47	7 647,30 7 647,30
3	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,00	27,12 20,39	2 711,78 2 039,28
		<i>Total</i>	lei			10 877,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 423,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			29,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			1 066,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			719,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				15 117,33 10 099,54
		2. Montare utilaj				
4	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe	buc	1,00	308,10	308,10

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp			303,34	303,34
5	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P,BPT-63 3P 63 A)	buc	2,00	39,81 22,94	79,62 45,88
6	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P,,BA47-29.16A,B)	buc	14,00	39,81 22,94	557,37 321,19
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P,,BA47-29.20A,B)	buc	10,00	39,81 22,94	398,12 229,42
8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,In=20A	buc	4,00	39,81 22,94	159,25 91,77
9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	3,00	39,81	119,44

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=245A			22,94	68,83
10	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x1.5 mm)	m	350,00	42,36 28,89	14 826,82 10 111,43
11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x2,5 mm ²	m	150,00	50,22 29,74	7 533,26 4 460,93
12	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de (Cablu din cupru VVGng LS -0.66 4x16 mm ²)	m	25,00	237,19 42,48	5 929,76 1 062,12
13	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniplast d=25 mm ficsate pe scoabe)	m	500,00	50,62 42,48	25 308,59 21 242,50
14	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	25,00	94,94 73,92	2 373,59 1 848,10
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	20,00	84,42 26,34	1 688,35 526,81

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
16	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator unitar	buc	6,00	80,57 25,49	483,41 152,95
17	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	6,00	84,57 25,49	507,41 152,95
18	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat , cu montarea aparenta pe tavan , modul LED 40W cu LED ,dim 590x590,flux luminos 3600Lm,4000K, tensiunea de alimentare 230V)	buc	50,00	387,79 23,79	19 389,58 1 189,58
19	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,00	992,00 981,40	2 976,01 2 944,21
		<i>Total</i>	lei			82 638,68
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			10 740,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 892,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			22 376,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			5 882,39
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				123 530,28 44 752,01
		3. Utilaj				
20		Panou p/u intrerupatoare automate 24 module IP31	buc	1,00	1 566,67 0,00	1 566,67 0,00
21		Panou p/u intrerupatoare automate 36 module IP31	buc	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
22		Intrerupator automat monopolar separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A	buc	2,00	1 750,00 0,00	3 500,00 0,00
23		Intrerupator icuautomat modular,1-polar,caracteristica „B” 10A,230V, Intrerupator automat 1P, BA 47-29,16A B	buc	24,00	74,00 0,00	1 776,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Intrerupator icuautomat modular,1-polar,caracteristica „B” 10A,230V, Intrerupator automat 1P, BA 47-29,16A B	buc	10,00	52,50 0,00	525,00 0,00
25		Automat diferentialcu caracteristica,, AC " bipolar,20A,30mA,230V ABDT32 C20A, 30mA	buc	4,00	786,00 0,00	3 144,00 0,00
26		Automat diferentialcu caracteristica,, AC " bipolar,25A,30mA,230V ABDT32 C25A, 30mA	buc	3,00	879,16 0,00	2 637,48 0,00
27		Ventilator montat pe perete 125,193m3/h	buc	3,00	360,00 0,00	1 080,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 929,15

		Total	lei	154 574
		TVA	20,00 %	30 915
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 489 54 850

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)