

din 15.04.2019

mun. Chișinău

## **1. Partile contractante**

Prezentul contract este incheiat, intre S.R.L."Rutador" cu sediul in mun. Chisinau, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentat de directorul dl Nicolae Maliu in calitate de Antreprenor general, pe de o parte, si "Tehnologica Construct" SRL cu sediul in or. Chisinau, str. Maria Lătărețu, 3, c/f 1012600034012, IJAN MD56AG000000022512012938 deschis la BC" Moldova-Agroinbank" SA, sucursala Buiuani, reprezentata de dna Golovatiuc Inga in calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

## **2. Obiectul contractului**

Subantreprenorul se obliga sa execute **lucrarile de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Anenii Noi, Criuleni, Causeni, Stefan Voda, mun. Chisinau** in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrante a prezentului contract, cu detalii de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

## **3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este **le decembrie 2019**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
  - a) generate de Antreprenorul general;
  - b) datorita unor greve organizate de federația sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al subantreprenorului;
  - c) datorita forjii majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru subantreprenorul;
  - d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
- 3.3. Subantreprenorul va sistea executarea lucrarilor si a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Antreprenorul considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul.
- 3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
- 3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru inaintarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficiențelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

#### **4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce nu prezinta obiectul prezentului contract este conform devizului de cheltuieli anexat care este parte integrante a prezentului contract.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, esalonat în termen de 30 de zile bancare de la data primirii platii de la Beficiar (ASD) pentru lucrarilor efectiv executate și acceptate.
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă când procesul-verbal de receptie finală nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Receptia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi conditionată de semnarea procesului-verbal de receptie finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie facute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, paralele se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. (nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Nu este cazul.

#### **7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale Antreprenorului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrarilor contractate se pune de către Antreprenor la dispozitia Subantreprenorului, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în cadrul structurii. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispozitia Subantreprenorului se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cartii tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la sănătate, iar
  - c) altul va fi tinut de către acesta la dispozitie pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caile de masurări (atasamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie să le intocmească și să sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de către Antreprenor sau Subantreprenor, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau fi losite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta anexată face parte integranta din contract. Ea trebuie să fie corecta și completa. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrarilor. După acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului, spre aprobat, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executării lucrarilor, corelate cu graficul de execuție a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

- 7.6. Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contin instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
- 7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrările, va asigura forta de munca, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Aceasta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile execute pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garantie de buna executie agreată de Antreprenor este garantie bancara, retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului.
- 7.10. Subantreprenorul, se angajeaza sa obtina garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului sub forma retinere succesiva a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de catre Antreprenor, iar Subantreprenorul va fi instantiat de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
- 7.11. Antreprenorul trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel mult pana la expirarea durantei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pana la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu sunt rezolvate, Antreprenorul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicate in contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
- 7.14. Beneficiarul I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" are dreptul de a supravegheaza desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in atelier, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lumuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.15. Antreprenorul este autorizat sa emite dispozitii pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 7.16. Daca Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului sunt nejustificate sau inopertune, el poate ridică obiectii, dar acestea nu il absolvă de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenor.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia Subantreprenorului, precum si materaliizarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
- 7.18. Pentru verificarea trasurii de catre Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele si alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
- 7.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenor pentru executarea contractului sunt hotaritoare.

Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să instaureze Antreprenorul cu privire la erorile și inexacitatile constatare sau presupuse.

- 7.20. Subantreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunsator fata de Antreprenor pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.21. Antreprenorul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevazute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrarilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executurii lucrarilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărarea de pe sănătate a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărarea sau refacerea oricărui lucru sau parții de lucru necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrări, punind în intenție în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrarilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să opreasca executarea lucrarilor în zona respectivă și să comunice Antreprenorul, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfasurării lucrarilor, Subantreprenorul are obligația să mențină caiile de acces libere, să retraga utilajele, să îndepărteze surplușurile de materiale, deseuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe sănătate toate utilajele de construcție, surplușurile de materiale, deseurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Subantreprenorul trebuie să obtină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobarile și să platească toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Antreprenorul va restituî Subantreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forta de munca

8.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forte de muncă pentru realizarea lucrarilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrarilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazută în documentația de executare, urmând să fie supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, masurarea și testarea lucrarilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de acestia au acces tot timpul la lucrări pe sănătate și în locurile unde se pregătesc lucrările, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucru care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și masurarea lucrarilor de mai sus.
- 9.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parte de lucru la dispoziția Antreprenorului și va refaceră aceasta parte sau parte de lucru, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de

- calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor iar in caz contrar, de Subantreprenorul.
- 9.7. Antreprenorul trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:
- suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
  - cale de acces rutier si racordarile de cale ferata;
  - racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Subantreprenor. In cazul in care multor subantreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.
- 9.9. Lucrarile execute de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Antreprenorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Antreprenorului, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul. De asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului, in care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrarile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea contractului.

## **10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie**

- 10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuia a proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenor.
- 10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind execute de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

## **11. Raspunderea partilor**

- 11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
- 11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a quantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecunui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractual nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat terrei persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul 1-a instintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
- 11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
- 11.4. In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucrările execute de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului, imediat si pe cat posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul ramane raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrările sale.
- 11.5. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile execute si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia

masuri de protectie contra degradarii lucrarilor datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

- 11.6. Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sume prejudiciului.
- 11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Subantreprenorul poarta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si Subantreprenorului i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract.
- 11.11. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altrei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

- 12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

## **13. Rezilierea contractului**

- 13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
  - a) Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Antreprenorul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
  - c) Antreprenorul notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
- 13.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
  - a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in liquidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
  - b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
  - c) Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen resonabil de la primirea de spozitiei scrise de reincorpore a lucrarilor;
  - d) Subantreprenorul nu a departat materialele ncorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datiei solicitante de reziliere.
- 13.4. Antreprenorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
- 13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
- 13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.


#### **14. Dispozitii finale**

- 14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat si semnat;
  - oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
  - listele cu cantitati de lucrari si utilaje, dovizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in linieba de stat.
- 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepanciile in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. In documentele contractului nu se pot face modificarile fara acordul ambelor parti.
- 14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intră in vigoare la data semnării, fiind valabil din momentul semnării lui si pînă la executarea în plină a obligațiilor sale de către părții conform prezentului Contract.
- 14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa ambelor parti si este semnat astazi, 12.02.2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, in data si anul indicate mai sus.

#### **15. Rechizitele juridice, postale si de plată ale partilor**

##### **Subantreprenor**


SRL "TEHNOLOGICA CONSTRUCT"  
Republica Moldova, mun. Chișinău  
str. Maria Lătărețu, 3  
c/f 1012600034012  
BC" Moldova-Agroindbank"SA  
IBAN: MD56AG000000022512012938  
BIC: AGRNMD2X832  
TVA:



##### **Antreprenor**

SRL „RUTADOR”  
Moldova, mün. Chisinau  
str. Florilor 32/1  
c/f 1004600021987  
BC „Moldova-Agroindbank”SA, Fil. M. Costin  
IBAN: MD42AG000002251804015947  
MFO: AGRNMD2X710  
TVA 0604032  
Email: rutador@inbox.ru

Maliu Nicolae  
Director



Antreprenor

**"Tehnologica Construc" S.R.L.**

(denumirea )

Investitor

**"Rutador" S.R.L.**

(denumirea )

Obiect

**Lucrari de reparatie periodica a strazilor din  
 localitatile raioanelor Anenii Noi, Criuleni, Causeni,  
 Stefan Voda, mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **2 457 122,96 Lei****P r o c e s - v e r b a l**

de receptie a lucrarilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Alexandru cel Bun</b>				
		<b>1.1. Strada Alexandru cel Bun</b>				
1	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	4,9500	71,495	353,901
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,9500	23,778	117,702
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimdea stratului de: 5 cm	m2	3 300,0000	26,172	86 366,758
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	33,0000	9,826	324,258
5	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: material frezat	t	1,3200	71,495	94,374
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,3200	11,983	3 970,195
7	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm	m2	320,8300	46,960	15 066,065
8	DI118	Decaparea mecanizata stratului de fundatie degradat a imbracaminteii rutiere, H=34cm	m3	68,5600	26,609	1 824,307

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,6800	702,910	477,979
10	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de la distanta de: 5 km	0 t	t	0,8600	11,969
11	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,6800	146,951	99,927
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg.II, H=10cm	100 m3	0,2000	486,630	97,326
13	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de la distanta de: 5 km	t	32,5400	11,983	389,930
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2000	132,930	26,586
15	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapila, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm	m3	20,1700	298,402	6 018,767
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu impanare fara innororire H=28cm	m3	56,4700	601,047	33 941,100
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturi de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1210	7 858,843	950,920
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	201,6600	153,704	30 996,040
19	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 300,00	14,215	46 909,500

1	2	3	4	5	6	7
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	7 860,705	7 782,098
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2, STB 1033:2008 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice H=4cm	t	79,8600	1 322,318	105 600,328
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	124,219	409 924,033
		<i>Total</i>				751 342,387
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>	Lei			<b>751 342,387 30 672,924</b>
		<b>1.1.2. Strada Alexandru cel Bun Accese (3 bu)</b>				
23	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	0,4000	71,495	28,598
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,4000	23,777	9,511
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adinccimarea stratului de: 5 cm	m2	270,0000	26,172	7 066,371
26	DI106	Curatirea mecanica a partiilor carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	2,7000	9,826	26,530
27	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: material frezat	t	0,1100	71,491	7,864
28	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,1100	11,983	324,853
29	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	270,0000	14,215	3 838,050
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0810	7 857,938	636,493
31	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2, STB 1033:2008 cu utilizarea	t	6,5340	1 322,308	8 639,962

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice				
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,0000	124,219	33 539,239
		<i>Total</i>	Lei			54 117,471
		<b>Total Strada Alexandru cel Bun Accese (3 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>54 117,471 2 023,350</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>805 459,858 32 696,274</b>
		<b>2. Strada Stefan cel Mare</b>				
		<b>2.1. Strada Stefan cel Mare</b>				
23	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	3,9900	71,495	285,266
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,9900	23,775	94,862
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimdea stratului de: 5 cm	m2	2 664,0000	26,172	69 721,528
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	22,6400	9,826	222,461
27	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: material frezat	t	1,0600	71,495	75,785
28	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	267,4600	11,983	3 204,946
29	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm	m2	166,5000	46,961	7 819,087
30	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	26,6400	14,215	378,687
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8000	7 860,705	6 288,564
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	64,4600	1 322,319	85 236,670

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic SMBg-II/2, STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 264,0000	124,219	281 232,730
		<i>Total</i>		Lei		454 560,586
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>454 560,586 13 329,186</b>
		<b>2.2. Strada Stefan cel Mare Acces (Boris Glavan)</b>				
34	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	3,3200	71,495	237,364
35	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,3200	23,776	78,937
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimina stratului de: 5 cm	m2	2 210,00 00	26,172	57 839,557
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,1000	9,826	217,155
38	TsH92A	Curatirea manuala au incarcarea in auto: material frezat	t	0,8800	71,495	62,916
39	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,890 0	11,983	2 658,894
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 210,00 00	14,215	31 415,150
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6630	7 860,817	5 211,722
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	53,4800	1 322,318	70 717,562
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald,	m2	2 210,00 00	124,219	274 524,882

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			442 964,139
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				442 964,139 16 563,325
		<i>Total</i>	Lei			897 524,725
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				897 524,725 29 892,511

	<b>Total</b>	Lei	1 702 984,583
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	14 082,476
	<b>Total</b>		1 717 067,059
	Cheltuieli de regie	12,5 %	214 633,382
	<b>Total</b>		1 931 700,441
	Beneficiu de deviz	6 %	115 902,026
	<b>Total</b>		2 047 602,467
	TVA	20 %	409 520,493
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 457 122,96</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

**TEHNOLOGICA CONSTRUCT SRL**  
(denumirea)

**RUTADOR SRL**

*Bogdan Golovatiuc*

*Nicolae Maliu*



L.S.

L.S.



Investitor "Rutador" SRL  
 (denumirea )

Antreprenor "Tehnologica Construct" SRL  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Causeni, Stefan Voda.**

**P r o c e s - v e r b a l**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe nai an 2019

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Valoarea de deviz, lei		
				Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. G113-Talmaza-Olanesti-R31</b>						
<b>1.1. km 3.87-4.12</b>						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m <sup>2</sup>	13,9100	130,602	1 816,674
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m <sup>3</sup>	166,9200	601,047	100 326,819
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8346	7 860,375	6 560,269
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	1 391,0000	129,132	179 622,401
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4173	7 860,374	3 280,134

1	2	3	4	5	6	7
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 391,0000	124,219	172 789,192
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II	100m2	9,2733	93,503	867,078
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total km 3.87-4.12 Inclusiv salariu</b>	<b>465 262,567</b>			
		<b>1.2. km 4.37-4.57</b>	<b>13 308,727</b>			
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	11,1300	130,603	1 453,606
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3	133,5600	601,047	80 275,860
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6678	7 860,295	5 249,105
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 113,0000	129,132	143 723,747
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3339	7 860,362	2 624,575
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 113,0000	124,219	138 256,196
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	7,4200	93,501	693,781

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg II				
		<i>Total</i>	Lei			372 276,870
		<b>Total km 4.37-4.57 Inclusiv salariu</b>				<b>372 276,870</b>
		<b>1.3. km 4.77-5.0</b>				<b>10 648,895</b>
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	12,8000	130,603	1 671,724
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3	153,6000	601,047	92 320,856
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7680	7 860,315	6 036,722
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0000	129,132	165 288,765
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3840	7 860,315	3 018,361
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0000	124,219	159 000,837
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg II	100m2	8,5330	93,498	797,819
		<i>Total</i>	Lei			428 135,084
		<b>Total km 4.77-5.0 Inclusiv salariu</b>				<b>428 135,084</b>
		<b>12 246,707</b>				
		<i>Total</i>	Lei			1 265 674,521

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total G113-Talmaza-Olanesti-R 31 Inclusiv salariu</b>				<b>1 265 674,521 36 204,329</b>

	<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>1 265 674,53</b>
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 145,97
	<b>Total</b>		<b>1 273 820,50</b>
	Cheltuieli de regie	12,5 %	159 227,57
	<b>Total</b>		<b>1 433 048,07</b>
	Beneficiu de deviz	6 %	85 982,88
	<b>Total</b>		<b>1 519 030,95</b>
	TVA	20 %	303 806,19
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 822 837,14</b>

### Subantreprenor

S.R.L. "Tehnologica Construct"

(denumirea)

Director



(funcția, semnătura)

Golovatiuc I./

### Investitor

S.R.L. "Rutador"

(denumirea)

Director



/N. Maliu/

(funcția, semnătura)

Antreprenor

**RUTADOR SRL**

Investitor

**TEHNOLOGICA CONSTRUCT SRL**

Obiect

***Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,  
comunale si strazi din raionul Anenii Noi***

Valoarea lucrarilor executate **1 573 327,50 lei**

**P r o c e s - v e r b a l**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Cobusca Noua - Str. Pacii</b>				
		<b>1.1. Reparata imbracaminte rutiera</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	00 m3	2,52	1 432,88 0,00	3 610,86 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	00 m3	2,52	521,43 0,00	1 314,01 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	00 m3	2,52	826,66 0,00	2 083,19 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la	t	441,60	11,51 0,00	5 081,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distația de 5 km				
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,52	124,79 17,30	314,47 43,59
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,526	383,40 0,00	201,67 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	75,01 0,00	393,82 0,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	84,00	499,98 17,30	41 998,04 1 453,03
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	63,08	581,52 34,60	36 682,38 2 182,32
10	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	7 700,25 0,00	2 425,58 0,00
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,00	152,18 3,46	79 894,97 1 816,29
12	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,157	7 698,62 0,00	1 208,68 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,00	119,77 2,88	62 876,85 1 513,58

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>238 086,13 7 008,80</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>238 086,13 7 008,80</b>
		<b>2. Cobusca Veche - Str. Valea Padurii</b>				
		<b>2.1. Reparatia imbracamintii rutiere</b>				
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70	1 432,88 0,00	3 868,78 0,00
15	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,70	521,43 0,00	1 407,86 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	826,66 0,00	2 231,99 0,00
17	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	453,00	11,51 0,00	5 212,78 0,00
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria I	00 m3	2,59	124,80 17,30	323,23 44,80
19	DI96	Compactarea rambleului pamant de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	00 m3	0,711	383,39 0,00	272,59 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	00m2	7,11	75,02 0,00	533,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
21	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	71,10	451,84 21,33	32 125,93 1 516,86
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	113,76	499,98 17,30	56 877,34 1 967,82
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	85,32	581,52 34,60	49 615,46 2 951,73
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,427	7 698,92 0,00	3 287,44 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	711,00	152,18 3,46	108 200,62 2 459,78
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,213	7 699,43 0,00	1 639,98 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	711,00	119,77 2,88	85 153,22 2 049,81
		<b>Total capitol:</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>350 750,59</b> <b>10 990,80</b>
		<b>2.2. Consolidarea acostamentelor</b>				
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25	100 m3	0,114	383,43 0,00	43,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		t , 8 parcursuri pe o urma				
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,84	75,02 0,00	213,07 0,00
30	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,00	46,36 1,83	13 165,02 519,10
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>13 421,79 519,10</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>364 172,38 11 509,90</b>
		<b>3. Tintareni - Str. Tintareni - S r. Independentii</b>				
		<b>3.1. Reparatia imbracamintii ru tieire</b>				
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,714	1 432,88 0,00	6 754,59 0,00
32	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,714	521,43 0,00	2 458,01 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,714	826,66 0,00	3 896,89 0,00
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	824,92	11,51 0,00	9 492,54 0,00
35	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,714	124,79	588,27

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria I			17,30	81,54
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,982	383,38 0,00	376,48 0,00
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,82	75,02 0,00	736,68 0,00
38	DA06B2	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	98,20	451,84 21,33	44 370,83 2 095,02
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	157,12	499,98 17,30	78 556,33 2 717,86
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	117,84	581,52 34,60	68 526,54 4 076,79
41	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,589	7 699,46 0,00	4 534,98 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	982,00	152,18 3,46	149 441,64 3 397,33
43	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,295	7 700,33 0,00	2 271,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	982,00	119,77 2,88	117 609,64 2 831,11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>489 615,03 15 199,65</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>489 615,03 15 199,65</b>

	Total		1 091 873,54
Fond social		22,50 %	7 586,63
	Total		1 099 460,17
Cheltuieli de regie		12,50 %	137 432,52
	Total		1 236 892,69
Beneficiu deviz		6,00 %	74 213,56
	Total fara TVA		<b>1 311 106,25</b>
T.V.A.		20,00 %	262 221,25
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 573 327,50</b>
			<b>41 304,99</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

**TEHNOLOGICA CONSTRUCT SRL**  
(denumirea)

**RUTADOR SRL**

(denumirea)



L.S.

Nicolae Maliu



L.S.