

**Schimbarea timplariei cladirii cu
nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul
de studii nr.3) pe terenul cu nr.
cad. 0100520.213, situat in mun.
Chisinau, str. 31 August 1989,
Nr.137**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 2

Valoarea de deviz 2 087 459,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2	15,500	25,20 25,20	390,60 390,60
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2	130,100	25,20 25,20	3 278,52 3 278,52
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,800	79,20 79,20	63,36 63,36
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,800	27,00 27,00	21,60 21,60
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,800	93,07 0,00	74,46 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 828,54
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 828,54 3 754,08
		2. Tamplarii				
		2.1. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 39 buc	m2	105,300	8 669,19 57,60	912 865,71 6 065,28
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 1 buc	m2	3,200	8 669,19 57,60	27 741,41 184,32
8	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-3 2550x2000(h) - 1 buc	m2	5,100	8 669,20 57,60	44 212,92 293,76
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-4 800x2000(h) - 4 buc	m2	6,400	8 700,72 78,00	55 684,61 499,20

1	2	3	4	5	6	7
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc	m2	2,100	8 700,71 78,00	18 271,49 163,80
11	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-9 1050x2000(h) - 2 buc	m2	8,000	8 669,19 57,60	69 353,52 460,80
12	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m	60,000	899,73 4,80	53 983,80 288,00
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	60,000	349,30 24,00	20 958,00 1 440,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 203 071,43
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 203 071,43 9 395,16
		2.2. Usi				
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-3 1750x2250(h) - 1 buc	m2	3,938	9 274,94 81,00	36 524,71 318,96
15	CK03C	Usi din lemn interioare in doua	m2	11,543	9 274,95	107 060,75

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 3 buc			81,00	935,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143 585,51
		Total Usi Inclusiv salariu				143 585,51 1 254,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 346 656,94
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				1 346 656,94 10 649,16
		3. Finisari glafuri				
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	268,000	61,59 50,40	16 506,12 13 507,20
17	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2	107,200	115,04 57,60	12 332,29 6 174,72
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2	107,200	200,19 89,16	21 460,37 9 557,94
19		Corniera perforata din aluminiu	m	268,000	4,52 0,00	1 211,36 0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,200	4,25 1,80	455,60 192,96
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	107,200	42,54 33,00	4 560,29 3 537,60

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,200	4,25 1,80	455,60 192,96
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	107,200	55,11 33,00	5 907,79 3 537,60
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m	334,100	37,67 21,00	12 585,55 7 016,10
25	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m	334,100	40,88 12,00	13 658,01 4 009,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 133,87
		Total Finisari glafuri Inclusiv salariu				89 133,87 47 726,28

		Cheltuieli directe	lei		1 439 619,35
		Asigurari sociale	24 %		14 911,08
		Cheltuieli de transport	4 %		55 075,76
		Cheltuieli directe			1 509 606,19
		Cheltuieli de regie	10,8 %		163 037,47
		Total cu Cr			1 672 643,66
		Beneficiu de deviz	4 %		66 905,75
		Total cu Bd			1 739 549,41
		TVA	20 %		347 909,88
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 087 459,29 62 129,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Schimbarea timplariei cladirii cu
nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul
de studii nr.3) pe terenul cu nr.
cad. 0100520.213, situat in mun.
Chisinau, str. 31 August 1989,
Nr.137**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 2**

Valoarea de deviz 2 087 459,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	39,71	60,00	2 382,60
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,24	60,00	2 894,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,296	60,00	13 217,76
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,778	60,00	286,68
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	150,345	60,00	9 020,70
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,392	60,00	3 923,52
7.	7422010060100	Timplar	h-om	145,032	60,00	8 701,92
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,416	60,00	84,96
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,408	60,00	10 224,48
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,576	60,00	1 834,56
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	159,299	60,00	9 557,94
Total manopera						62 129,52

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,305	410,00	945,05
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,36	15,00	80,40
3.	20102129460015	Pervazuri din PVC b=450	m	63,00	850,00	53 550,00
4.	20301129300002 3	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	3,938	9 165,00	36 091,77
5.	20301129300002 4	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	11,543	9 165,00	105 791,59
6.	20301129380001	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	6,40	8 566,25	54 824,00
7.	20301129380001 2	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea	m2	105,30	8 566,25	902 026,12

		de 50 mm				
8.	20301129380001 3	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	3,20	8 566,25	27 412,00
9.	20301129380001 4	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	5,10	8 566,25	43 687,88
10.	20301129380001 8	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	2,10	8 566,25	17 989,12
11.	20301129380001 9	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	8,00	8 566,25	68 530,00
12.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,508	13,00	45,60
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,16	13,00	418,08
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,88	39,80	1 706,62
15.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	32,16	28,50	916,56
16.	24302261030028	Ermetic acrilic	kg	52,621	105,00	5 525,20
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	345,72	2,80	968,02
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,375	2 800,00	1 050,00
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,432	6,70	43,09
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	113,085	9,00	1 017,76
21.	26531021008345	Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass	kg	1 179,20	9,00	10 612,80
22.	26641021-M100	Mortar ciment-var M100	m3	4,515	1 350,00	6 095,25
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,60	10,00	626,00
24.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	61,862	55,00	3 402,42
25.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	41,607	65,00	2 704,45
26.	27431235490269 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	60,00	320,00	19 200,00
27.	28121063060023	Banda de vapori pentru tamplarie	m	385,886	25,00	9 647,15
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,656	42,00	321,55
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	240,00	1,25	300,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,804	20,10	16,16
31.	4100126202818	Apa	m3	1,534	20,10	30,83
32.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	268,00	4,52	1 211,36
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,72	10,00	107,20
		Total materiale de constructii				1 376 894,03

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,045	30,00	31,35
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,472	30,00	344,16
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,688	30,00	50,64
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,173	30,00	95,19
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,146	510,00	74,46
		Total utilaje de constructii				595,80

Cheltuieli directe	lei	1 439 619,35
Asigurari sociale	24 %	14 911,08
Cheltuieli de transport	4 %	55 075,76
Cheltuieli directe		1 509 606,19
Cheltuieli de regie	10,8 %	163 037,47
Total cu Cr		1 672 643,66
Beneficiu de deviz	4 %	66 905,75
Total cu Bd		1 739 549,41
TVA	20 %	347 909,88

Total deviz:

2 087 459,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Schimbarea timplariei cladirii cu nr. cad. Investitor
0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul
cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau,
str. 31 August 1989, Nr.137

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2			25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2			25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			93,07
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	510,00	93,07
		2. Tamplarii				
		2.1. Ferestre				
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 39 buc	m2			8 669,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	203011293800012	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	42,00	1,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	55,00	23,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului	m2			8 669,19
						57,60

1	2	3	4	5	6	7
		termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 1 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	203011293800013	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	42,00	1,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	55,00	23,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
8	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-3 2550x2000(h) - 1 buc	m2			8 669,20 <hr/> 57,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	203011293800014	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	42,00	1,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	55,00	23,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-4 800x2000(h) - 4 buc	m2			8 700,72 <hr/> 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
	20301129380001	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	42,00	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	55,00	31,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	65,00	21,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc	m2			8 700,71 <hr/> 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
	203011293800018	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	42,00	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	55,00	31,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	65,00	21,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
11	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-9 1050x2000(h) - 2 buc	m2			8 669,19 57,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	203011293800019	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	42,00	1,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	55,00	23,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
12	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m			899,73 4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20102129460015	Pervazuri din PVC b=450	m	1,0500	850,00	892,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	42,00	0,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			349,30 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		2.2. Usi				
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-3 1750x2250(h) - 1 buc	m2			9 274,94 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,99
	203011293000023	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	9 165,00	9 165,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	42,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	55,00	16,49
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	65,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
15	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 3 buc	m2			9 274,95 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	203011293000024	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	9 165,00	9 165,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	42,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	55,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	65,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		3. Finisari glafuri				
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			61,59 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,80	3,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	3,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	410,00	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,10	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	30,00	0,04
17	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2			115,04 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	60,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,10	0,04
	26641021-M100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0060	1 350,00	56,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	30,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,18
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2			200,19 89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	26531021008345	Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass	kg	11,0000	9,00	99,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,10	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
19		Corniera perforata din aluminiu	m			4,52 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,52	4,52
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,54 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,11 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,70	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m			37,67 ----- 21,00
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	24302261030028	Ermetic acrilic	kg	0,1500	105,00	16,54
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	13,00	0,14
25	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m			40,88 ----- 12,00
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	28121063060023	Banda de vapori pentru tamplarie	m	1,1000	25,00	28,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.