

**ANEXA 10 - Tratarea termica a capacelor la
condensatoarele instalatiei de condensare a cazanului TGM-
96B Nr. 2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4**

Valoarea de deviz 101 445,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de tratare termica .				
1	MIL74D	Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 400-800 mm	m	5,35	11 462,648 3 747,752	61 325,167 20 050,473
		<i>Total</i>	Lei			61 325,167
		<i>Asigurari sociala de stat</i>	24 %			4 812,114
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			700,160
		<i>Total</i>				66 837,441
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			15 238,359
		<i>Total</i>				82 075,800
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 462,274
		Total Lucrari de tratare termica. Inclusiv salariu				84 538,074 20 050,473
		Total	Lei			84 538,07
		TVA	20 %			16 907,61
		Total deviz: Inclusiv salariu				101 445,68 20 050,47

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**ANEXA 10 - Tratarea termica a
capacelor la condensatoarele
instalatiei de condensare a
cazanului TGM-96B Nr. 2**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 4
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4**

Valoarea de deviz 101 445,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera:

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	103,2550	64,84	6 695,054
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	205,9750	64,84	13 355,419
Total manopera						20 050,47

Materiale:

1.	2614122606743	Saltea vata minerala SPS2 3000 x 600 x 50 mm	m2	10,7000	152,80	1 634,960
2.	2682117345564	Snur azbest 22 mm	kg	6,1525	196,00	1 205,890
3.	2682132600500	Pinza azbest 85% de 1-3,5 mm	kg	10,7000	172,20	1 842,540
4.	2746123527073	Bara drept trasa ha 60 x 10 Cu 99.9	kg	1,8725	428,00	801,430
5.	3130164802228	Cablu energie cyy 0,6/ 1kv 3x185 m	m	4,2800	34,00	145,520
6.	3130164816823	Cablu cu izol mant cauc. mceg 3x2,5	m	2,1400	24,90	53,286
7.	3130165904615	Cablu de sudura electrica m.sud.c 1 x 120	m	2,1400	32,50	69,550
8.	3210207341908	Rezistenta bobinata rb 13-2100 8W	buc	5,3500	1 542,06	8 250,021
Total materiale de construcții						14 003,20

Utilaje de construcții:

1.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	103,2550	186,32	19 238,472
2.	3410520005704	Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t	h-ut	20,5975	390,00	8 033,025
Total utilaje de construcții						27 271,50

Total	Lei	84 538,07
TVA	20 %	16 907,61

Total deviz:

101 445,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect ANEXA 10 - Tratarea termica a
capacelor la condensatoarele instalatiei de
condensare a cazanului TGM-96B Nr. 2**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de tratare termica .				
1	M1L74D	Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 400-800 mm	m			11 462,648 <hr/> 3 747,752
	7137010011530	Electromecanic	h-om	19,3000	64,84	1 251,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	38,5000	64,84	2 496,34
	2614122606743	Saltea vata minerala SPS2 3000 x 600 x 50 mm	m2	2,0000	152,80	305,60
	2746123527073	Bara drept trasa ha 60 x 10 Cu 99.9	kg	0,3500	428,00	149,80
	3130164802228	Cablu energie cyy 0,6/ 1kv 3x185 m	m	0,8000	34,00	27,20
	3130164816823	Cablu cu izol mant cauc. mccg 3x2,5	m	0,4000	24,90	9,96
	3130165904615	Cablu de sudura electrica m.sud.c 1 x 120	m	0,4000	32,50	13,00
	2682132600500	Pinza azbest 85% de 1-3,5 mm	kg	2,0000	172,20	344,40
	3210207341908	Rezistenta bobinata rb 13-2100 8W	buc	1,0000	1 542,06	1 542,06
	2682117345564	Snur azbest 22 mm	kg	1,1500	196,00	225,40
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	19,3000	186,32	3 595,98
	3410520005704	Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t	h-ut	3,8500	390,00	1 501,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.