

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 515 700 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	62,000	88,168 88,168	5 466,416 5 466,416
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,000	13,268 13,268	543,988 543,988
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,000	32,600 32,100	1 336,600 1 316,100
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 50 mm	m3	3,000	394,212 42,372	1 182,636 127,116
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	53,000	1 152,256 188,320	61 069,560 9 980,960

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa. B12.5				
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,200	68,969 51,360	9 324,648 6 943,872
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				78 923,848 24 378,452
		2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,000	48,364 48,364	773,824 773,824
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,000	0,621 0,621	79,437 79,437
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,000	12,412 12,412	1 588,736 1 588,736
10		Липа серебристая	buc	38,000	350,000 0,000	13 300,000 0,000
11		Береза бородавчатая	buc	55,000	350,000 0,000	19 250,000 0,000
12		Ива плакучая	buc	35,000	450,000 0,000	15 750,000 0,000
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,320	93,672 28,222	29,975 9,031
		Total Arbori (128 buc) Inclusiv salariu				50 771,972 2 451,028
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	2 062,500	55,640 55,640	114 757,500 114 757,500
15		Humus (Перегной)	m3	187,500	500,000 0,000	93 750,000 0,000
16		Sol fertil - fara cost	m3	1 875,000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm	m2	2 062,500	4,708 4,708	9 710,250 9 710,250

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,730	404,296 206,296	37 894,691 19 336,141
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,730	33,248 28,248	3 116,344 2 647,694
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	1,875	244,447 0,000	458,338 0,000
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	1,875	412,969 0,000	774,316 0,000
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	206,250	16,720 0,000	3 448,500 0,000
		Total Gazon simplu (9373 m2) Inclusiv salariu				263 909,939 146 451,585
		4. . Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr. 10 cm	m3	388,000	299,881 15,836	116 353,828 6 144,368
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	634,700	55,640 55,640	35 314,708 35 314,708
25		Humus (Перегной)	m3	57,700	500,000 0,000	28 850,000 0,000
26		Sol fertil - fara cost	m3	577,000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	634,700	4,708 4,708	2 988,168 2 988,168
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	38,470	404,295	15 553,240

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			206,296	7 936,190
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,470	33,248 28,248	1 279,042 1 086,692
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,577	413,102 0,000	238,360 0,000
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km- Transportarea humusului	t	63,470	16,721 0,000	1 061,280 0,000
		Total . Gazon pentru gimnastica (3847 m2) Inclusiv salariu				201 638,626 53 470,126
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 80 mm	m3	30,880	394,214 42,372	12 173,319 1 308,439
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	386,000	180,314 44,683	69 601,318 17 247,715
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.20.8	m	180,000	82,105 25,252	14 778,900 4 545,360
		Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) Inclusiv salariu				96 553,537 23 101,514
		6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 80 mm	m3	63,120	394,211 42,372	24 882,609 2 674,529
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	789,000	185,389 44,683	146 272,042 35 255,045

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm				
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.20.8	m	24,000	82,105 25,252	1 970,520 606,048
		Total Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) Inklusiv salariu				173 125,171 38 535,622
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,000	394,212 42,372	46 517,016 4 999,896
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,000	353,962 42,372	20 883,758 2 499,948
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,500	306,360 38,520	9 037,620 1 136,340
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa B10, gr=100 mm	m2	589,000	124,273 38,520	73 196,976 22 688,280
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d 10AI 150 x150 mm	kg	4 900,000	14,570 1,926	71 393,000 9 437,400
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2	589,000	1,712 1,712	1 008,368 1 008,368
44		Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	50,000 0,000	29 450,000 0,000
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.20.8	m	100,000	82,105 25,252	8 210,500 2 525,200
		Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				259 697,238 44 295,432

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		8. Pavaj tip 5 , S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3	13,000	394,212 42,372	5 124,756 550,836
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	159,000	150,909 25,509	23 994,500 4 055,900
		Total Pavaj tip 5 , S=159 m2 Inclusiv salariu				29 119,256 4 606,736
		9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 50 mm	m3	13,200	394,212 42,372	5 203,598 559,310
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	99,400	1 076,693 164,780	107 023,257 16 379,132
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	330,000	68,965 51,360	22 758,450 16 948,800
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc - 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	658,000	115,958 38,948	76 300,442 25 627,784
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	400,000 0,000	106 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x 1.70 m, d=4 mm	buc	263,000	255,000 0,000	67 065,000 0,000
		Total Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) Inclusiv salariu				385 150,747 59 515,026
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr. = 50 mm	m3	2,800	394,212 42,372	1 103,794 118,642
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	27,000	1 076,691 164,780	29 070,660 4 449,060
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,200	68,975 51,360	3 876,413 2 886,432
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,000	115,955 38,948	12 986,948 4 362,176
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80x80x3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	800,000 0,000	213 600,000 0,000
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50 x 1.70 m, d=4 mm	buc	90,000	310,000 0,000	27 900,000 0,000
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5 x 2.5	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	599,200	21,376	12 808,716

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63 x 63 x 3.0 mm			8,988	5 385,610
		Total Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) Inclusiv salariu				302 846,531 17 201,920

		Total	lei	1 841 738
		Asigurari socisle si medicale	22,50 %	93 151
		Cheltuieli de transport	3,00 %	41 185
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 976 074
		Cheltuieli de regie	3,00 %	59 282
		Total	100,00 +	2 035 356
		Beneficiu de deviz	3,00 %	61 061
		Total	100,00 +	2 096 417
		TVA	20,00 %	419 283
		Total deviz:		2 515 700
		Inclusiv salariu		414 006

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)