

**Reparatia capitala ale acoperisurilor lit. A;
lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii
Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint"**
(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-7

Semnalizare de incendiu (SI)

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 68 369 lei

Întocmit in prețuri curente: 06.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель)	buc	1,00	702,08 689,04	702,08 689,04
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП)	buc	1,00	242,11 229,68	242,11 229,68
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Аккумулятор)	buc	2,00	132,20 59,14	264,39 118,29
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Сирена 10-16VDS, SA-107)	buc	3,00	44,31 28,71	132,93 86,13
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М)	buc	26,00	64,69 57,42	1 681,92 1 492,92
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10)	buc	3,00	64,69 57,42	194,07 172,26
7	10-02-030-	Aparat de telefon de sistem "ЦБ"	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	02	sau "ATC": de perete (Передатчик 1-канальный АТС-100)			250,38 206,71	250,38 206,71
8	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t	0,005	38 590,00 7 666,00	192,95 38,33
9	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле РПУ-2)	buc	1,00	57,42 57,42	57,42 57,42
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103)	buc	2,00	64,69 57,42	129,38 114,84
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,555	12 048,05 3 904,56	6 686,67 2 167,03
12	Pretul furnizorului	Кабель емкостью 2x0,5, КПС Энг FRLS LTx2x0.5	m	305,00	4,50 0,00	1 372,50 0,00
13	Pretul furnizorului	Провод сеч. 3x1,0, ВВГнг FRLSLTx3x1,0	m	250,00	6,50 0,00	1 625,00 0,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1 consum 100m)	100 m	5,60	1 473,49 467,69	8 251,52 2 619,04
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,50	1 217,18 683,30	3 042,95 1 708,25
16	Pretul furnizorului	Труба гофрированная Д 20мм с зондом	m	250,00	3,50 0,00	875,00 0,00
Total			lei		25 701,27	
CASM			22,5 %		2 182,49	
Transport			8 %		1 081,17	

1	2	3	4	5	6	7
Total						28 964,93
Cheltuieli de regie			76 %		7 371,95	
Total						36 336,88
Beneficiu de deviz			6 %		2 180,22	
Total Lucrari de montare						38 517,10
Inclusiv salariu						9 699,94
		2. Utilaj				
17	Pretul furnizorului	Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
18	Pretul furnizorului	Огнетушители углекислотный	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
19	Pretul furnizorului	Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
20	Pretul furnizorului	Аккумулятор 12В.7А/ч	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
21	Pretul furnizorului	Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Сehia. SA-107	buc	3,00	250,00 0,00	750,00 0,00
22	Pretul furnizorului	Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М	buc	28,00	125,00 0,00	3 500,00 0,00
23	Pretul furnizorului	Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10	buc	3,00	100,00 0,00	300,00 0,00
24	Pretul furnizorului	Передачик 1-канальный ATS-100	buc	1,00	6 140,00 0,00	6 140,00 0,00
25	Pretul furnizorului	Реле промежуточное РПУ-2	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
26	Pretul	Оповещатель свето-звуковой	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului	уличиный НС-103			650,00	1 300,00
					0,00	0,00
Total			lei			18 240,00
Depozitare			1,2 %			218,88
Total Utilaj						18 458,88
Inclusiv salariu						
Total			lei			56 974
TVA			20 %			11 395
Total deviz:						68 369
Inclusiv salariu						9 699

Întocmit: SRL Vladmih Company
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: DÎTS a Primăriei mun. Bălți
(funcția, semnătura, numele, prenumele)