

**Lucrari de reparatii a strazii
Petru Ciobanu (Viteazu-
Feroviara), s.Semeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatii drumuri

Valoarea de deviz 89 278,98 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L=160m, b=3.5m | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,8400 | 2 328,45 | 1 955,90 |
| 2 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,4200 | 2 491,60 | 1 046,47 |
| 3 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 5,6000 | 437,44 | 2 449,65 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,6000 | 13 051,45 | 73 088,14 |
| 5 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 | -5,6000 | 2 809,80 | -15 734,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 805,28 |
| | | Total L=160m, b=3.5m Inclusiv salariu | | | | 62 805,28 4 174,50 |

| | | | |
|--|--------------------------------|------|-----------|
| | Total | lei | 62 805,28 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 1 001,88 |
| | Cheltuieli de regie | 10 % | 6 380,72 |
| | Total | | 70 187,88 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 4 211,27 |
| | Total | | 74 399,15 |
| | TVA | 20 % | 14 879,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|--|---|---|---|------------------|--|
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 89 278,98 | |

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii a strazii
Petru Ciobanu (Viteazu-
Feroviara), s.Semeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Reparatii drumuri**

Valoarea de deviz 89 278,98 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 44,1280 | 94,60 | 4 174,50 |
| | | Total manopera | | | | 4 174,50 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|---------|--------|------------------|
| 1. | 11202062010361 | Savura | m3 | 5,6000 | 288,00 | 1 612,80 |
| 2. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 5,6000 | 446,00 | 2 497,60 |
| 3. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 70,5600 | 446,00 | 31 469,76 |
| 4. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 8,4000 | 446,00 | 3 746,40 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,8000 | 20,00 | 336,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 39 662,56 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,0628 | 645,00 | 2 620,50 |
| 2. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 15,1760 | 585,00 | 8 877,96 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 6,2720 | 585,00 | 3 669,12 |
| 4. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,5006 | 585,00 | 292,85 |
| 5. | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,3752 | 645,00 | 242,00 |
| 6. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 2,3254 | 645,00 | 1 499,89 |
| 7. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,5936 | 400,00 | 237,44 |
| 8. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 0,5006 | 645,00 | 322,89 |
| 9. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de | h-ut | 2,3184 | 520,00 | 1 205,57 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
| | stropire | | | | |
| | Total utilaje de construcții | | | | 18 968,22 |

| | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| Total | lei | 62 805,28 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 1 001,88 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 6 380,72 |
| Total | | 70 187,88 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 4 211,27 |
| Total | | 74 399,15 |
| TVA | 20 % | 14 879,83 |

Total deviz: 89 278,98

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii a strazii Petru Ciobanu (Viteazu-Feroviara), s.Semeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L=160m, b=3.5m | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 2 328,45 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 645,00 | 2 328,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 955,90 |
| 2 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 2 491,60 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 585,00 | 697,26 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 645,00 | 1 025,55 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 645,00 | 768,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 046,47 |
| 3 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | | | 437,44 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 | 94,60 | 278,12 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 | 645,00 | 24,51 |
| | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda | h-ut | 0,0670 | 645,00 | 43,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|-------|---------|--------|------------|
| | | prin cabluri, cu echipament de soneta | | | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 | 645,00 | 91,59 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 449,65 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 13 051,45 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 94,60 | 467,32 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 446,00 | 8 429,40 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 446,00 | 669,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 446,00 | 446,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 288,00 | 288,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 645,00 | 27,09 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 645,00 | 166,41 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 585,00 | 655,20 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 585,00 | 1 585,35 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 520,00 | 215,28 |
| | 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,1060 | 400,00 | 42,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 73 088,14 |
| 5 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 | | | 2 809,80 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 446,00 | 2 809,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | -15 734,88 |

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.