



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

18 12 2021 nr. 1-80/20
la nr. 1-80/20 din 18.12.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „DELITA FORȚA SECURITATE”, c/f 1004600034314 conform cererii nr. 1-80/20 din 18.12.2021 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate / depuse de către agentul economic din 18.12.2021 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor. Prezentul aviz este valabil până la data de 18.12.2022. În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26 martie 2018,

Agencia pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor, persoane atestate, mecanisme și sau utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv: la construcția, reabilitarea, și reparația drumurilor și podurilor.	Da	
			Da

Director AST

Vasile Radu

Ex.I. Nebunu 079800410

V. Bujoreanu 079800458

str. 31 August 1989, 31, mun. Cahul, MD-3909, tel. +0239 27496 tel/fax 0239 29622/
str. la Trețacov, 5, mun. Comrat, MD 3805 tel/fax 0298 24351

Beneficiar: Primaria or.Singera

Data: 22 februarie 2022

GARANTIE DE OFERTA Nr. F3/1509

Banca Comercială "COMERTBANK" S.A. a fost informata ca „DELTA FORTA SECURITATE” SRL (numit în continuare „Ofertant”) urmeaza sa înainteze oferta catre Dvs. la data de 24.02.2022 (numita in continuare „oferta”) pentru achizitionarea Lucrări de construcție a unui scuar/parc, etapa II adiacent străzii Șleahul Puhoiului din orașul Singera, municipiul Chișinău, conform invitatiei la licitatie nr. ocds-b3wdp1-MD-1644247364165 din 24 februarie 2022.

La cererea Ofertantului, noi, Banca Comerciala "COMERTBANK" S.A., prin prezenta, ne angajam în mod irevocabil sa va platim orice suma sau sume ce nu depășesc în total suma **de 9877,09 (noua mii opt sute saptezeci si sapte lei, 09 bani) MDL**, la primirea de catre noi a primei solicitari din partea Dvs. în scris, însoțite de o declaratie în care se specifica faptul că Ofertantul încalca una sau mai multe dintre obligatiile sale referitor la conditiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilitatii ofertei sau a modificat oferta dupa expirarea termenului-limita de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anuntat de catre autoritatea contractanta, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului:(i) eșueaza sau refuza sa semneze formularul contractului;(ii) nu accepta rectificarea erorilor aritmetice, efectuata de catre grupul de lucru, erori depistate în oferta în timpul examinarii ei; sau (iii) eșueaza sau refuza sa prezinte garantia de buna executie, daca se cere conform conditiilor licitatiei, ori nu a executat vreo conditie specificata în documentele de licitatie, înainte de semnarea contractului de achizitie.

Aceasta garantie va expira în cazul aparitiei uneia dintre urmatoarele situatii:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de catre noi a copiei înștiințarii privind adjudecarea contractului și in urma emiterii Garantei de buna executie eliberata către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de catre noi a copiei înștiințarii Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile dupa expirarea valabilitatii ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitatiei.

Prin urmare, orice cerere sau plata în conformitate cu această garantie trebuie receptionata de catre noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garantie intra în vigoare din 24.02.2022 și este valabila pîna la data de 24.04.2022 inclusiv.

Director Sucursala Nr.3 a BC,,Comertbank SA

Contabil - Șef

Ștefan Cosovan



Ecaterina Lomachina

Confidential

**Lucrari de constructie a unui
suar/parc, etapa II adiacent
strazii Sleahul Puhoiului din
orasul Singera, municipiul
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 1 185 250,3 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
		1.1. Albie sub imbracamintea trotuarelor (364m2)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,990	492,86 0,00	980,80 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,990	1 012,61 0,00	2 015,10 0,00
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	338,300	47,32 0,00	16 008,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 004,36
		Total Albie sub imbracamintea trotuarelor (364m2) Inclusiv salariu				19 004,36
		<i>Total</i>	lei			19 004,36
		Total Sistematizarea pe verticala				19 004,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Pavaj				
		2.1. Tip 1 (trotuare, S=364m2)				
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.10m)	m3	36,400	518,34 31,44	18 867,67 1 144,38
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	54,600	734,17 50,98	40 085,69 2 783,62
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	364,000	335,74 88,71	122 209,78 32 289,95
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 100.20.8	m	212,000	155,33 25,49	32 929,83 5 404,10
		<i>Total</i>	lei			214 092,97
		Total Tip 1 (trotuare, S=364m2) Inclusiv salariu				214 092,97
		2.2. Tip 3 (teren pentru copii, S=600m2)				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.10m)	m3	60,000	518,35 31,44	31 101,11 1 886,33
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.1m)	m3	60,000	734,17 50,98	44 050,32 3 058,92
10	TsC54C	Gravii cu nisip (h=0.1m)	m3	60,000	490,97	29 458,22

1	2	3	4	5	6	7
					84,12	5 047,22
		<i>Total</i>	lei			104 609,65
		Total Tip 3 (teren pentru copii, S=600m2) Inclusiv salariu				104 609,65 9 992,47
		2.3. Placi din beton "ECO-2" (S=345m2)				
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,210	492,69 0,00	596,16 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,210	1 012,69 0,00	1 225,35 0,00
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	205,700	47,32 0,00	9 733,62 0,00
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,210	131,64 25,49	159,28 30,84
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	51,710	734,17 50,98	37 963,85 2 636,28
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.10m)	m3	34,500	518,36 31,44	17 883,47 1 084,64
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ("ECO-2")	m2	345,000	415,56 209,03	143 367,56 72 114,04
18	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	89,000	211,00 66,28	18 779,18 5 898,62
		<i>Total</i>	lei			229 708,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Placi din beton "ECO-2" (S=345m2) Inclusiv salariu				229 708,47 81 764,42
		<i>Total</i>	lei			548 411,09
		Total Pavaj Inclusiv salariu				548 411,09 133 378,94
		3. Gard din metal L=195m (H=0.9m)				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,300	101,11 101,11	1 041,48 1 041,48
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,300	588,72 84,12	765,34 109,36
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	9,000	1 861,20 327,13	16 750,80 2 944,21
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (coordonat cu beneficiarul)	kg	4 271,160	28,89 6,80	123 384,00 29 033,65
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,270	1 057,78 547,21	4 516,74 2 336,59
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	264,800	48,37 17,84	12 807,24 4 725,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			159 265,60
		Total Gard din metal L=195m (H=0.9m) Inclusiv salariu				159 265,60 40 190,30
		4. Spatii verzi				
25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,080	717,50 0,00	774,90 0,00
26	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Forsythia suspensa" (1-3 ani)	buc	35,000	135,53 30,59	4 743,45 1 070,62
27	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ("Rosa multiflora Thuni")	buc	40,000	123,12 44,18	4 924,90 1 767,38
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Beluta Vericosa, virsta 1-3 ani)	buc	6,000	444,64 24,64	2 667,85 147,85
29	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	2,300	1 797,39 214,97	4 133,99 494,44
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Hydrangea" (1-3 ani)	buc	7,000	218,73 30,59	1 531,10 214,13
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Salix viminalis, virsta 1-3 ani)	buc	5,000	528,64 24,64	2 643,21 123,21
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Thuja Occidentalis" (1-3 ani)	buc	15,000	385,13 30,59	5 776,91 458,84
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,000	797,64 409,56	11 964,53 6 143,33
		<i>Total</i>	lei			39 160,84
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				39 160,84 10 419,80
		5. Mobilier urban				
34	TsH91A	Banchete pe picioare metalice (coordonat cu beneficiarul)	buc	19,000	2 207,38 611,78	41 940,30 11 623,90
35	TsH91B	Urne (coordonat cu beneficiarul)	buc	19,000	1 456,92 501,32	27 681,54 9 525,14
		<i>Total</i>	lei			69 621,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				69 621,84 21 149,04

		Total	lei	835 463,8
		Asigurari sociale	24 %	49 233,1
		Total		884 696,9
		Cheltuieli de transport	10 %	55 619,8
		Total		940 316,7
		Cheltuieli de regie	4 %	37 612,7
		Total		977 929,4
		Beneficiu de deviz	1 %	9 779,2
		Total		987 708,6
		TVA	20 %	197 541,7
		1 185 250,3		
		Total deviz: Inclusiv salariu		205 137,8

Intocmit

SRL "DELTA FORTA SECURITATE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui
suar/parc, etapa II adiacent
strazii Sleahul Puhoiului din
orasul Singera, municipiul
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 1 185 250,3 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,050	84,97	2 638,32
2.	7123011000200	Betonist	h-om	184,300	84,97	15 659,98
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 160,293	84,97	98 590,10
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	116,464	84,97	9 895,95
5.	7136080025001	Montator	h-om	55,608	84,97	4 725,01
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,499	84,97	2 336,59
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	128,135	84,97	10 887,63
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,432	84,97	14 311,69
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	217,158	84,97	18 451,91
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	325,302	84,97	27 640,90
		Total manopera				205 137,8

Materiale:

1.	01421102200068	Nisip	m3	69,000	295,00	20 355,00
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	11,640	5,00	58,20
3.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	59,400	98,00	5 821,20
4.	02830127303001	Arbori "Salix viminalis", virsta 1-3 ani	buc	5,250	480,00	2 520,00
5.	11110000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Hydrangea" (1-3 ani)	buc	7,280	180,00	1 310,40
6.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Forsythia suspensa" (1-3 ani)	buc	36,400	100,00	3 640,00
7.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale "Rosa multiflora Thuni"	buc	41,600	75,00	3 120,00
8.	11110001020003	Plante florare anuale si bienale	buc	239,200	15,00	3 588,00
9.	11110003010000 2	Puieti arbusti foioase fara balot "Thuja Occidentalis" (1-3 ani)	buc	15,600	340,00	5 304,00
10.	1212121212121	apa	m3	5,700	4,00	22,80
11.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	33,761	380,00	12 829,18
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	202,731	380,00	77 037,78

13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	380,00	0,76
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,495	380,00	568,10
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,704	295,00	502,68
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	171,610	295,00	50 624,95
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,820	295,00	536,90
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,664	295,00	8 160,88
19.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	19,320	220,00	4 250,40
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,163	1,00	4,16
21.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,970	8,00	7,76
22.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	4,554	11,20	51,00
23.	2030112931102	Urne	buc	19,000	850,00	16 150,00
24.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,970	25,00	24,25
25.	2320166200676	White spirit	kg	8,326	26,00	216,48
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,349	42,00	224,66
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	33,306	39,00	1 298,93
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,653	36,00	599,51
29.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	21,356	42,00	896,95
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,349	26,00	61,07
31.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	19,000	1 550,00	29 450,00
32.	2651122100023	Ciment portland	kg	552,000	1,90	1 048,80
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	586,480	1,90	1 114,32
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	582,400	1,90	1 106,56
35.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 609,600	1,90	18 258,24
36.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat (ECO-2)	m2	350,175	183,33	64 197,58
37.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, gr=60mm	m2	369,460	162,50	60 037,25
38.	26631002100000	Beton M200	m3	9,363	1 380,00	12 920,94
39.	2663102100000	Beton	m3	2,280	1 250,00	2 850,00
40.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	14,893	1 250,00	18 616,25
41.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	89,445	66,67	5 963,30
42.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	213,060	66,67	14 204,71
43.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	4 484,718	20,80	93 282,13
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	278,146	24,20	6 731,13
45.	2830127303001	Arbori "Beluta Vericosa", virsta 1-3 ani	buc	6,300	400,00	2 520,00
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,674	40,00	106,96
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,271	40,00	170,84
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,180	250,00	3 545,00
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,271	0,10	0,43
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,647	4,00	222,59
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,172	4,00	8,68
52.	4100126202818	Apa	m3	14,065	4,00	56,26
Total materiale de constructii						556 198,2

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,890	320,00	604,80
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,890	90,00	170,10
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200	h-ut	25,746	120,00	3 089,52

		kg				
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,873	80,00	1 029,84
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,648	25,00	66,20
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,268	590,00	7 828,12
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	62,936	450,00	28 321,20
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,201	450,00	3 240,45
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,327	320,00	1 704,64
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,400	30,00	162,00
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,184	45,00	953,28
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,250	320,00	720,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	99,008	260,00	25 742,08
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,505	90,00	495,45
		Total utilaje de construcții				74 127,8

Total	lei	835 463,8
Asigurari sociale	24 %	49 233,1
Total		884 696,9
Cheltuieli de transport	10 %	55 619,8
Total		940 316,7
Cheltuieli de regie	4 %	37 612,7
Total		977 929,4
Beneficiu de deviz	1 %	9 779,2
Total		987 708,6
TVA	20 %	197 541,7

Total deviz: **1 185 250,3**

Intocmit SRL "DELTA FORTA SECURITATE"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Singera
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a unui scuar/parc, etapa II adiacent strazii Sleahul Puhoiului din orasul Singera, municipiul Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
		1.1. Albie sub imbracamintea trotuarelor (364m2)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			492,86 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	320,00	492,86
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 012,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,61
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			47,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	260,00	47,32
		2. Pavaj				
		2.1. Tip 1 (trotuare, S=364m2)				
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.10m)	m3			518,34 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	4,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	295,00	386,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	590,00	28,32
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3			734,17 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	4,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			335,74 88,71

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor necalificat	h-om	0,0316	84,97	2,68
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,90	50,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, gr=60mm	m2	1,0150	162,50	164,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	295,00	1,48
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	295,00	22,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 100.20.8	m			155,33 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	295,00	0,89
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	66,67	67,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	4,00	0,01
		2.2. Tip 3 (teren pentru copii, S=600m2)				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.10m)	m3			518,35 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	4,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	295,00	386,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	590,00	28,32
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.1m)	m3			734,17 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	4,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
10	TsC54C	Gravii cu nisip (h=0.1m)	m3			490,97 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	01421102200068	Nisip	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		2.3. Placi din beton "ECO-2" (S=345m2)				
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			492,69 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	320,00	492,69
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 012,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,69

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			47,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	260,00	47,32
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			131,64 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	380,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,52
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3			734,17 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	4,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.10m)	m3			518,36 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	4,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	295,00	386,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	590,00	28,32
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ("ECO-2")	m2			415,56 209,03
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	84,97	73,07
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat (ECO-2)	m2	1,0150	183,33	186,08
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,90	3,04
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	220,00	12,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	4,00	0,09
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
18	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			211,00 66,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,90	7,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	295,00	3,54
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	66,67	67,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	4,00	0,03
		3. Gard din metal L=195m (H=0.9m)				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			588,72 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 861,20 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631002100000	Beton M200	m3	1,0250	1 380,00	1 435,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	4,00	0,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (coordonat cu beneficiarul)	kg			28,89 6,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	20,80	21,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	40,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,10	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	42,00	0,21
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 057,78 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,00	14,30
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,00	50,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			48,37 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,20	25,42
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,85
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4. Spatii verzi				
25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			717,50 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	320,00	560,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	90,00	157,50
26	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Forsythia suspensa" (1-3 ani)	buc			135,53 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Forsythia suspensa" (1-3 ani)	buc	1,0400	100,00	104,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	4,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	8,00	0,08
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,25
27	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ("Rosa multiflora Thuni")	buc			123,12 44,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale "Rosa multiflora Thuni"	buc	1,0400	75,00	78,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	4,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	8,00	0,08
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,25
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Beluta Vericosa, virsta 1-3 ani)	buc			444,64
						24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2830127303001	Arbori "Beluta Vericosa", virsta 1-3 ani	buc	1,0500	400,00	420,00
29	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			1 797,39
						214,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,23
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	84,97	176,74
	11110001020003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	15,00	1 560,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	11,20	22,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	4,00	0,24
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Hydrangea" (1-3 ani)	buc			218,73
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	11110000100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Hydrangea" (1-3 ani)	buc	1,0400	180,00	187,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	4,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	8,00	0,08
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,25
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Salix viminalis, virsta 1-3 ani)	buc			528,64
						24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,64
	02830127303001	Arbori "Salix viminalis", virsta 1-3 ani	buc	1,0500	480,00	504,00
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Thuja Occidentalis" (1-3 ani)	buc			385,13
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,89
	111100030100002	Puieti arbusti foioase fara balot "Thuja Occidentalis" (1-3 ani)	buc	1,0400	340,00	353,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	4,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	8,00	0,08
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,25
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			797,64
						409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	98,00	388,08
		5. Mobilier urban				
34	TsH91A	Banchete pe picioare metalice (coordonat cu beneficiarul)	buc			2 207,38
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 250,00	45,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	4,00	0,60
35	TsH91B	Urne (coordonat cu beneficiarul)	buc			1 456,92
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	850,00	850,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	4,00	0,60

APROBAT:

Intocmit
SRL "DELTA FORTA SECURITATE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM CĂUȘENI
LICEUL TEORETIC " MIHAIL SADOVEANU " s.FÎRLĂDENI, r.CĂUȘENI
MD-4314,s.Fîrlădeni, str.Liceului 18, e-mail :ltf.sadoveanu @gmail.com, tel/fax 0243-57-3-80

Nr. 12

din " 04 " februarie 2021

Scrisoare de recomandare

Ne exprimăm aprecierea față de colaborarea instituției noastre Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” s.Fîrlădeni, rn.Căușeni cu compania SRL „DELTA FORTA SECURITATE” mun.Chișinău, or.Durlești care a executat lucrările de construcție în cadrul proiectului „ Amenajarea căii de acces din curte la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din s.Fîrlădeni, rn.Căușeni.

Lucrările au fost executate în termenii preconizați.

Echipa a demonstrat o înaltă competență profesională, seriozitate, operativitate și flexibilitate, având totodată și cel mai bun raport calitate / preț.

Recomandăm cu certitudine SRL „DELTA FORTA SECURITATE”, ca fiind un partener responsabil și de încredere pentru posibile colaborări viitoare în executarea lucrărilor de construcție.

Director



Olga ZDOROVETCHI

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2112313**

din
от **15.02.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. DELTA FORTA SECURITATE	1004600034314
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gh. Asachi nr.17	0121-OR.DURLESTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun. Chișinău

Funcția/Должность
L. S. M. P.
Execuitor
C. Coșahu
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Anastasia
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.07.2021 ora 13:13:29
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (56,24)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.201 privind achiziția prin COP

“19” octombrie 2020

or. Călărași

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **COP ocde-b3wdp1-MD-1600944978983** din data **07.10.2020** între **primăria or. Călărași**, cu sediul în or. Călărași str. M. Eminescu, 19, telefon: 0244 2-27-73, fax: 0244 2-67-00, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009004 reprezentat prin **primarul or. Călărași Ion Olari** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”** cu sediul în, mun. Chișinău, or. Durești, str. Gheorghe Asachi, telefon: 078610420, fax: , autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600034314 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. din “ ” 20 , eliberată de, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate reprezentat prin **administratorul Vasile Cernobrovciuc** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reabilitare a străzilor Tineretului și M. Varlaam din or. Călărași** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1454161,0 lei MD** (**un million patru sute cincizeci și patru mii una sută sasezeci și unu lei , inclusiv TVA**)
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 3.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

4. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 4.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 4.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 4.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 4.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 5.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 5.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 5.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 5.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

- 5.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 5.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 5.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 5.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 5.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 5.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 5.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 5.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 5.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 5.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 5.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 5.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 5.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 5.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 5.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 5.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 5.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 5.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 5.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 5.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 5.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 5.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

6. FORȚA DE MUNCĂ

- 6.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 7.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 7.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 7.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 7.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 7.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 7.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 7.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 7.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

7.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

8. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 8.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 8.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 8.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 9.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 9.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 9.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 9.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 9.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 9.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 9.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,05%

din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 9.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 9.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 10.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 11.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 11.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 11.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 11.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 11.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 11.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

- 11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de **16.10.2020**, fiind valabil până **31.12.2020**.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL „Delta Forța Securitate”

Adresa poștală:

mun. Chișinău, or. Durlești, str. Asachi, 17

Telefon: 078610420; 078501472

Cod fiscal: 1004600034314

Banca: BC „COMERTBANK” SA

Sucursala nr. 3

Cod:

IBAN: MD83CM000225104980141268

BENEFICIARUL

Primăria or. Călărași

Adresa poștală:

or. Călărași, str. M. Eminescu, 19

Telefon: 0244 2-67-00

Cod fiscal: 1007601009004

Banca: MF TR Centru Călărași

Mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Cod: TREZMD2x

IBAN:

MD47TRPDBH312120D11107AB

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Administrator

Vasile Cernobrovciuc



BENEFICIAR

Primarul or. Călărași

Ion Olari

Contabil se

Angela Căpățînă





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 17

de achiziționare ” **Lucrări de reparația (pavaj) în satul Cîșlița-Prut** ”

Cod CPV: 45233523-7

“18 ” iunie 2021

Cîșlița-Prut

(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL ” Delta Fortă Securitate” , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>manager, Cernobrovsciuc Vasile</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria Cîșlița-Prut , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar, Valachi Alexandru</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrea nr. 3-158/19, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> nr. 33191 la data de 12.11.2019 , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea „ **Lucrări de reparația (pavaj) în satul Cîșlița-Prut** ”

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din **09 iunie 2021**.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

Originalele facturilor fiscale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **600 000,0 MD**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător: plata va fi efectuată în baza facturii fiscale, 100% – în urma livrării bunurilor, în termen de 10 zile de la recepționarea documentelor de însoțire pe luna precedentă..

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ___, în cuantum de ___% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea

a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Durlești, str., G. Asachi 17 Telefon: 078501472 Cont de decontare: Banca: BC COMERTBANK SA sucursala 3 Adresa poștală abăncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 22 Cod: MD83CM000225104980141268 Cod fiscal: 1004600034314	Adresa poștală: Cahul, Cîșlița-Prut Telefon: 029939236, 067217993 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod: MD36TRPDH312120C11361AB Cod fiscal: 1007601006645

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

2021-0000002046



Lucrari de reparatie (pavaj) in satul Cislita-Prut

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 600 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj L=700m b=1.2m				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm H=40mm	m2	840,000	243,60 48,55	204 628,20 40 778,64
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	700,000	8,84 8,84	6 184,50 6 184,50
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	700,000	137,05 13,95	95 932,83 9 765,00
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	700,000	201,82 31,16	141 275,71 21 808,50
		<i>Total</i>	lei			448 021,24
		Total Pavaj L=700m b=1.2m Inclusiv salariu				448 021,24 78 536,64

	Total	lei	448 021
	Asigurari sociale	24 %	18 849
	Total		466 870
	Cheltuieli de transport	5 %	18 474

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				485 344
		Cheltuieli de regie	2 %			9 706
		Total				495 050
		Beneficiu de deviz	1 %			4 950
		Total				500 000
		TVA	20 %			100 000
						600 000
		Total deviz: Inclusiv salariu				78 536

Intocmit


Cem. I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie (pavaj) in satul Cislita-Prut

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 600 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 340,416	46,50	62 329,34
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	189,000	46,50	8 788,50
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,000	46,50	6 184,50
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,544	46,50	1 234,30
		Total manopera				78 536

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,400	285,00	2 394,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,200	285,00	1 197,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	71,988	285,00	20 516,58
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 933,000	1,65	4 839,45
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 344,000	1,65	2 217,60
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 213,200	1,65	21 801,78
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=40mm	m2	852,600	133,00	113 395,80
8.	2663102100001	Beton clasa B150	m3	65,100	920,00	59 892,00
9.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	703,500	120,83	85 003,90
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	703,500	76,00	53 466,00
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,800	281,00	4 720,80
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,300	6,30	39,69
		Total materiale de construcții				369 485
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	448 021
Asigurari sociale	24 %	18 849
Total		466 870
Cheltuieli de transport	5 %	18 474
Cheltuieli directe		485 344
Cheltuieli de regie	2 %	9 706
Total		495 050

Beneficiu de deviz	1 %	4 950
Total		500 000
TVA	20 %	100 000

Total deviz:

600 000

Intocmit

Cern. J.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

AB

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

