

Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

Valoarea de deviz 2 048 060,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 23				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
3	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	396,06 118,04	792,11 236,08
4	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,55 13,52	135,28 81,12
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
9	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,900	57,08 5,18	51,37 4,66
		Total Cabinet 23 Inclusiv salariu				7 858,75 660,51
		2. Cabinet 24				
		2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
12	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	396,06 118,04	792,11 236,08
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	3,000	22,55 13,52	67,64 40,56
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 739,74 615,29
		2.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	57,320	326,65 114,10	18 723,58 6 540,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 723,58 6 540,21
		2.3. Retele electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,44 11,44	91,52 91,52
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
21	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
26	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
27	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
29	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
30	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
32	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 907,95 2 314,68
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
34	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
35	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 24 Inclusiv salariu				33 413,90 9 512,83
		3. Cabinet 25				
		3.1. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,120	326,65 114,10	17 678,30 6 175,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 678,30 6 175,09
		3.2. Corob din PGC				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,910	217,09 99,32	2 368,47 1 083,58

1	2	3	4	5	6	7
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	5,06 1,56	55,20 17,02
39	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,910	77,74 32,50	848,17 354,57
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,910	22,23 10,40	242,49 113,46
41	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,120	20,34 13,52	368,65 244,98
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,910	37,51 29,28	409,28 319,42
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,910	5,06 1,56	55,20 17,02
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,910	47,18 28,60	514,71 312,03
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 862,18 2 462,09
		3.3. Retele electrice				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
47	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
48	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,000	31,08	62,16

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime			31,08	62,16
49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80
52	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
53	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
55	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
56	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)				
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
59	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 885,07 2 291,80
		3.4. Semnalizare antiincendiu				
60	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
61	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 25 Inclusiv salariu				29 468,18 10 971,62
		4. Cabinet 28				
		4.1. Timplarie				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,55 13,52	135,28 81,12
65	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,900	396,06 118,04	1 544,61 460,36
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	5,06 1,56	19,73 6,08
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,900	85,51 61,00	333,50 237,90
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,900	22,23 10,40	86,68 40,56
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	37,51 29,28	146,31 114,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 845,48 1 074,38
		Total Cabinet 28 Inclusiv salariu				8 845,48 1 074,38
		5. Cabinet 29 5.1. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70

1	2	3	4	5	6	7
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
72	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,000	396,05 118,04	1 188,16 354,12
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,06 1,56	15,18 4,68
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,51 61,00	256,54 183,00
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,23 10,40	66,68 31,20
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	37,51 29,28	112,54 87,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 218,46 795,01
		5.2. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	326,65 114,10	18 292,40 6 389,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 292,40 6 389,60
		5.3. Corob din PGC				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt	m2	4,300	217,09 99,32	933,49 427,08

1	2	3	4	5	6	7
		(apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,06 1,56	21,76 6,71
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	4,300	77,74 32,50	334,29 139,75
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,300	22,23 10,40	95,57 44,72
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	12,100	20,34 13,52	246,17 163,59
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	37,51 29,28	161,31 125,89
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,300	5,06 1,56	21,76 6,71
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,300	47,18 28,60	202,87 122,98
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				2 017,22 1 037,43
		5.4. Pardosea				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,000	27,36 23,46	1 532,16 1 313,76
87	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,500	13,19 12,74	402,30 388,57
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,000	130,87 12,17	7 328,55 681,41
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	56,000	271,08 57,00	15 180,33 3 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01				
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)	m	30,500	63,95 31,10	1 950,49 948,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 393,82 6 524,29
		5.5. Retele electrice				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,44 11,44	91,52 91,52
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
93	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
96	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
97	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80

1	2	3	4	5	6	7
98	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
99	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm ² (De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
100	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	49,93 18,72	199,70 74,88
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
103	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)				
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 441,80 1 814,76
		5.6. Semnalizare antiincendiu				
105	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
106	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 29 Inclusiv salariu				61 406,35 16 603,73
		6. Cabinet 30 6.1. Timplarie				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu	m	6,000	22,55 13,52	135,28 81,12
110	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	396,06 118,04	792,11 236,08

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 807,38 655,85
		6.2. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	326,65 114,10	18 292,40 6 389,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 292,40 6 389,60
		6.3. Corob din PGC				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,200	217,09 99,32	2 431,43 1 112,38
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,06 1,56	56,67 17,47
118	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,200	77,74 32,50	870,71 364,00
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,200	22,23 10,40	248,93 116,48

1	2	3	4	5	6	7
120	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	20,34 13,52	378,42 251,47
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	37,51 29,28	420,16 327,91
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,06 1,56	56,67 17,47
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200	47,18 28,60	528,39 320,32
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 991,38 2 527,51
		6.4. Retele electrice				
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,44 11,44	91,52 91,52
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
126	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
129	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
130	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
131	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
132	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
133	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
134	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
135	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
137	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
138	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 907,95 2 314,68
		6.5. Semnalizare antiincendiu				
139	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
140	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 30 Inclusiv salariu				38 041,75 11 930,28
		7. Cabinet 31				
		7.1. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
143	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu	m2	2,000	396,06 118,04	792,11 236,08

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 672,09 574,73
		7.2. Tavan				
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	326,65 114,10	17 965,75 6 275,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 965,75 6 275,50
		7.3. Pardosea				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,800	27,36 23,46	1 499,33 1 285,61
150	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,000	13,19 12,74	395,70 382,20
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	54,800	130,87 12,17	7 171,51 666,81
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu	m2	54,800	271,08 57,00	14 855,05 3 123,60

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01				
153	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)	m	30,000	63,95 31,10	1 918,52 933,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 840,09 6 391,21
		7.4. Corob din PGC				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	7,600	217,09 99,32	1 649,89 754,83
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	5,06 1,56	38,46 11,86
156	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	7,600	77,74 32,50	590,84 247,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,600	22,23 10,40	168,92 79,04
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	20,34 13,52	378,42 251,47
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,600	37,51 29,28	285,11 222,51
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,600	5,06 1,56	38,46 11,86
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,600	47,18 28,60	358,55 217,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				3 508,64 1 795,92
		7.5. Retele electrice				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
164	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
166	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
167	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
168	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80
169	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
170	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40

1	2	3	4	5	6	7
172	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
173	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
175	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
176	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				6 885,07 2 291,80
		7.6. Semnalizare antiincendiu				
177	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru	buc	2,000	5,72	11,44

1	2	3	4	5	6	7
		curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)			5,72	11,44
178	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 31 Inclusiv salariu				61 914,28 17 371,81
		8. Cabinet 32				
		8.1. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	97,70 62,00	195,40 124,00
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00

1	2	3	4	5	6	7
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		8.2. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000	326,65 114,10	16 659,15 5 819,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 659,15 5 819,10
		8.3. Retele electrice				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
190	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
191	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
193	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
194	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
195	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
196	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
197	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
198	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
200	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
201	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 885,07 2 291,80
		8.4. Semnalizare antiincendiu				
203	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
204	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 32 Inclusiv salariu				30 779,49 8 686,50
		9. Cabinet 33				
		9.1. Timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
206	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
207	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	97,70 62,00	195,40 124,00
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		Total Cabinet 33 Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		10. Cabinet 34 10.1. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	21,42 21,42	83,54 83,54
214	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	3,900	3 441,40 49,20	13 421,46 191,88
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	22,55 13,52	135,28 81,12

1	2	3	4	5	6	7
216	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	396,06 118,04	792,11 236,08
217	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,000	547,26 189,75	547,26 189,75
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,06 1,56	15,18 4,68
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,51 61,00	256,54 183,00
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,23 10,40	66,68 31,20
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	37,51 29,28	112,54 87,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 430,58 1 089,08
		10.2. Tavan				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,000	326,65 114,10	18 945,70 6 617,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 945,70 6 617,80
		10.3. Pardosea				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,000	27,36 23,46	1 586,88 1 360,68
224	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,000	13,19 12,74	395,70 382,20

1	2	3	4	5	6	7
225	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	54,800	271,08 57,00	14 855,05 3 123,60
226	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)	m	30,000	63,95 31,10	1 918,52 933,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 756,13 5 799,48
		10.4. Retele electrice				
227	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
229	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
230	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
231	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
232	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	45,20 45,20	90,40 90,40
233	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	21,39 12,28	42,77 24,56
234	Pretul	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
236	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
237	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
238	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	5,000	49,93 18,72	249,63 93,60
239	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
241	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)				
242	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 602,02 1 925,56
		10.5. Semnalizare antiincendiu				
243	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
244	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 34 Inclusiv salariu				59 777,07 15 474,56
		11. Cabinet 35				
		11.1. Timplarie				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
246	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(Vezi usa cab.N21)				
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30
248	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	396,06 118,04	792,11 236,08
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,000	547,26 189,75	547,26 189,75
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	3,000	5,06 1,56	15,18 4,68
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,51 61,00	256,54 183,00
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,23 10,40	66,68 31,20
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	3,000	37,51 29,28	112,54 87,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 486,91 937,02
		11.2. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,000	326,65 114,10	18 292,40 6 389,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 292,40 6 389,60
		11.3. Pardosea				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	56,000	27,36 23,46	1 532,16 1 313,76

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
256	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	30,400	13,19 12,74	400,98 387,30
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,000	130,87 12,17	7 328,55 681,41
258	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	56,000	271,08 57,00	15 180,33 3 192,00
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)	m	30,400	63,95 31,10	1 944,10 945,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 386,11 6 519,90
		11.4. Corob din PGC				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,800	217,09 99,32	2 561,68 1 171,98
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	5,06 1,56	59,71 18,41
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,800	77,74 32,50	917,36 383,50
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	22,23 10,40	262,27 122,72
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi -	m	18,600	20,34 13,52	378,42 251,47

1	2	3	4	5	6	7
		se exclud)				
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	37,51 29,28	442,67 345,47
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	5,06 1,56	59,71 18,41
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	47,18 28,60	556,70 337,48
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				5 238,51 2 649,44
		11.5. Retele electrice				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,44 11,44	68,64 68,64
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
270	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
271	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
272	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
273	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
274	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80
275	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
276	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
277	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
278	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
279	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
280	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
281	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04

1	2	3	4	5	6	7
282	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 885,07 2 291,80
		11.6. Semnalizare antiincendiu				
283	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
284	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 35 Inclusiv salariu				65 331,63 18 830,40
		12. Cabinet 36 12.1. Timplarie				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
286	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
287	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
289	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	2,000	97,70	195,40

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			62,00	124,00
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		12.2. Tavan				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,000	326,65 114,10	17 965,75 6 275,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 965,75 6 275,50
		12.3. Corob din PGC				
294	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,000	217,09 99,32	2 388,00 1 092,52
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,06 1,56	55,66 17,16
296	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,000	77,74 32,50	855,16 357,50

1	2	3	4	5	6	7
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000	22,23 10,40	244,49 114,40
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	18,600	20,34 13,52	378,42 251,47
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000	37,51 29,28	412,66 322,05
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,000	5,06 1,56	55,66 17,16
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000	47,18 28,60	518,96 314,60
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				4 909,01 2 486,86
		12.4. Retele electrice				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	11,44 11,44	125,84 125,84
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
304	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
305	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
306	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28

1	2	3	4	5	6	7
307	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
308	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80
309	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
310	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
311	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
312	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
313	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,000	72,16	72,16

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)			14,04	14,04
316	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 942,27 2 349,00
		12.5. Semnalizare antiincendiu				
317	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
318	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 36 Inclusiv salariu				37 052,30 11 686,96
		13. Cabinet 37				
		13.1. Timplarie				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
320	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)				
321	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	97,70 62,00	195,40 124,00
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
327	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	0,900	57,08 5,18	51,37 4,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 244,00 537,62
		13.2. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,200	326,65 114,10	16 724,48 5 841,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 724,48 5 841,92
		13.3. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	51,200	27,36	1 400,83

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			23,46	1 201,15
330	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	28,900	13,19 12,74	381,19 368,19
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,200	130,87 12,17	6 700,39 623,00
332	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	56,000	271,08 57,00	15 180,33 3 192,00
333	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)	m	30,400	63,95 31,10	1 944,10 945,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 606,84 6 329,78
		13.4. Retele electrice				
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,000	11,44 11,44	125,84 125,84
335	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
336	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
337	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28

1	2	3	4	5	6	7
339	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000	45,20 45,20	452,00 452,00
340	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	21,39 12,28	213,85 122,80
341	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
342	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
343	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
344	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00
345	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	517,64 79,04	4 141,12 632,32
346	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
347	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,000	72,16	72,16

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)			14,04	14,04
348	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				6 942,27 2 349,00
		13.5. Semnalizare antiincendiu				
349	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
350	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		Total Cabinet 37 Inclusiv salariu				56 560,22 15 100,96
		14. Cabinet 39				
		14.1. Timplarie				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
352	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)				
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	97,70 62,00	195,40 124,00
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		14.2. Retele de incalzire				
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,32 8,32	8,32 8,32
360	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	10,000	22,61 18,72	226,05 187,20
361	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	10,000	57,34 20,00	573,38 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.				
362	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	125,60 7,50	251,20 15,00
363	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	112,44 10,92	224,87 21,84
364	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	12,75 9,00	51,02 36,00
365	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (radiator existent)	buc	1,000	55,00 50,00	55,00 50,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				1 389,84 518,36
		Total Cabinet 39 Inclusiv salariu				8 582,47 1 051,32
		15. Cabinet 45				
		15.1. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
368	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,200	22,55 13,52	117,25 70,30
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12
370	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	2,000	97,70 62,00	195,40 124,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		Total Cabinet 45 Inclusiv salariu				7 192,63 532,96
		16. Cabinet - Director adjunct				
		16.1. Timplarie				
374	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	30,000	3,27 3,06	98,01 91,80
375	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	2,520	3 441,40 49,20	8 672,33 123,98
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,06 1,56	15,18 4,68
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit	m2	3,000	97,70 62,00	293,10 186,00

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,51 61,00	256,54 183,00
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,23 10,40	66,68 31,20
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	37,51 29,28	112,54 87,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 514,38 708,50
		Total Cabinet - Director adjunct Inclusiv salariu				9 514,38 708,50
		17. Cabinet - metodic				
		17.1. Timplarie				
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	21,42 21,42	40,70 40,70
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
383	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	3,000	396,05 118,04	1 188,16 354,12
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	5,06 1,56	15,18 4,68

1	2	3	4	5	6	7
385	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	85,51 61,00	256,54 183,00
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	22,23 10,40	66,68 31,20
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	37,51 29,28	112,54 87,83
388	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	57,08 5,18	57,08 5,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 275,54 800,19
		17.2. Tavan				
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	326,65 114,10	3 593,15 1 255,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 593,15 1 255,10
		17.3. Pereti				
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,740	12,76 12,76	22,20 22,20
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	14,84 13,74	504,56 467,16
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	5,06 1,56	172,04 53,04
393	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	34,000	97,70 62,00	3 321,80 2 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
394	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	6,300	20,34 13,52	128,17 85,18
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,000	85,51 61,00	2 907,41 2 074,00
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	22,23 10,40	755,68 353,60
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,000	37,51 29,28	1 275,50 995,43
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,000	5,06 1,56	172,04 53,04
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,000	47,18 28,60	1 604,05 972,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 863,46 7 184,05
		17.4. Pardosea				
400	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,000	27,36 23,46	300,96 258,06
401	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,400	13,19 12,74	176,75 170,72
402	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,000	130,87 12,17	1 439,53 133,85
403	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se	m2	11,000	271,08 57,00	2 981,86 627,00

1	2	3	4	5	6	7
		coordoneaza cu beneficiarul)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01				
404	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(h=9cm)	m	13,400	63,95 31,10	856,94 416,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 756,03 1 606,36
		17.5. Retele electrice				
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,12 3,12	18,72 18,72
407	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	10,000	14,50 13,00	145,00 130,00
408	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
409	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
410	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
411	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
412	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme,	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80

1	2	3	4	5	6	7
		papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
413	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
414	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	16,000	39,30 13,00	628,84 208,00
415	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	2,000	517,64 79,04	1 035,28 158,08
416	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
417	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
418	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se	m	10,000	14,62 7,28	146,24 72,80

1	2	3	4	5	6	7
		exclud)				
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 290,75 1 320,76
		17.6. Semnalizare antiincendiu				
419	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
420	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		17.7. Retele de incalzire				
421	RpSB04D	Demontarea tevii , pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	2,900	75,40 75,40	218,66 218,66
422	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,500	8,32 8,32	4,16 4,16
423	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,500	47,47 44,20	23,73 22,10
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				246,56 244,92
		Total Cabinet - metodic Inclusiv salariu				32 068,12 12 454,03
		18. WC 1 etaj (barbati)				
		18.1. Demontari				
424	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,40 49,40	49,40 49,40
425	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	57,20 57,20	114,40 114,40
426	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	42,64 42,64	42,64 42,64
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	0,900	201,60 198,40	181,44 178,56

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
428	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,400	81,81 81,60	2 077,97 2 072,64
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,500	14,84 13,74	615,86 570,21
430	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	8,000	3,12 3,12	24,96 24,96
431	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,000	4,16 4,16	20,80 20,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 127,47 3 073,61
		18.2. Timplarie				
432	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-3buc	m2	8,800	2 809,06 69,00	24 719,73 607,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 719,73 607,20
		18.3. Tavanul				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	5,06 1,56	58,70 18,10
434	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	11,600	77,74 32,50	901,81 377,00
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,600	22,23 10,40	257,82 120,64
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	11,600	37,51 29,28	435,17 339,62

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600	5,06 1,56	58,70 18,10
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,600	47,18 28,60	547,26 331,76
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 259,46 1 205,21
		18.4. Pereti				
439	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,400	547,25 189,75	218,90 75,90
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	5,06 1,56	218,09 67,24
441	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,100	97,70 62,00	4 210,87 2 672,20
442	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300.	m2	43,100	357,87 85,80	15 424,28 3 697,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 072,14 6 513,32
		18.5. Pardosea				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	15,800	7,38 1,56	116,68 24,65
444	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	3,000	166,93 57,25	500,79 171,75

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
445	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,600	130,87 12,17	1 518,06 141,15
446	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	15,800	362,50 57,20	5 727,48 903,76
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 863,02 1 241,31
		18.6. Retele electrice				
447	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
448	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,12 3,12	3,12 3,12
449	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
450	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
451	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
452	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	30,02 11,44	300,25 114,40
453	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
454	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	49,93 18,72	199,70 74,88
455	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	1,000	517,64 79,04	517,64 79,04
456	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,000	59,87 16,12	59,87 16,12
457	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
458	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 917,60 600,60	1 917,60 600,60
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				3 564,03 1 121,08
		18.7. Lucrari sanitare				
459	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	20,000	97,83 16,12	1 956,52 322,40

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
460	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	79,28 16,64	396,42 83,20
461	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,81 14,56	182,43 43,68
462	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	41,77 13,00	167,06 52,00
463	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	47,18 11,44	188,72 45,76
464	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	122,33 6,76	856,35 47,32
465	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	1 919,45 228,80	5 758,35 686,40
466	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 016,75 96,20	1 016,75 96,20
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	885,80 85,80	885,80 85,80
468	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie	buc	1,000	1 191,60 39,00	1 191,60 39,00

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau b.c.a.				
469	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	2,000	1 048,40 23,40	2 096,80 46,80
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				14 696,80 1 548,56
		18.8. Retele de incalzire				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	8,32 8,32	7,49 7,49
471	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,900	47,47 44,20	42,72 39,78
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				50,21 47,27
		Total WC 1 etaj (barbati) Inclusiv salariu				76 352,86 15 357,55
		19. Cabinet " Resurse umane 19.1. Tavan				
472	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	326,65 114,10	4 246,45 1 483,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 246,45 1 483,30
		19.2. Pereti				
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,200	14,84 13,74	670,77 621,05
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	5,06 1,56	228,71 70,51
475	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,50Коэффицие	m2	45,200	139,96 93,00	6 326,08 4 203,60

1	2	3	4	5	6	7
		нт к материалам=1,50Коэффициент к машинам=1,50				
476	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	40,200	20,34 13,52	817,87 543,50
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,200	85,51 61,00	3 865,14 2 757,20
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,200	22,23 10,40	1 004,62 470,08
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,200	37,51 29,28	1 695,66 1 323,34
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,200	5,06 1,56	228,71 70,51
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,200	47,18 28,60	2 132,45 1 292,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 970,00 11 352,52
		19.3. Pardosea				
482	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,500	27,36 23,46	451,44 387,09
483	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,600	13,19 12,74	218,95 211,48
484	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,500	130,87 12,17	2 159,30 200,77
485	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,500	362,50 57,20	5 981,25 943,80

1	2	3	4	5	6	7
486	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,600	92,49 25,80	1 535,30 428,28
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 346,24 2 171,43
		19.4. Retele electrice				
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,44 11,44	34,32 34,32
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,12 3,12	12,48 12,48
489	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent(cablu internet)	m	10,000	2,08 2,08	20,80 20,80
490	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	31,08 31,08	62,16 62,16
491	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,54 7,64	19,07 15,28
492	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
493	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	12,000	30,02 11,44	360,30 137,28
494	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	12,000	40,28 34,84	483,37 418,08
495	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	10,000	39,30 13,00	393,02 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinețe. viceu. și prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
496	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600)	buc	1,000	517,64 79,04	517,64 79,04
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla)	buc	1,000	59,87 16,12	59,87 16,12
498	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
499	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	20,000	14,62 7,28	292,48 145,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 335,67 1 085,20
		19.5. Semnalizare antiincendiu				
500	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44

1	2	3	4	5	6	7
501	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				42,64 42,64
		19.6. Rețele de incalzire				
502	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	8,32 8,32	16,64 16,64
503	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	2,000	44,80 40,00	89,60 80,00
504	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	3,000	81,03 50,58	243,09 151,74
505	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	330,49 25,94	330,49 25,94
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				679,82 274,32
		Total Cabinet " Resurse umane Inclusiv salariu				34 620,83 16 409,40
		20. Coridor et. 3				
		20.1. Tavan				
506	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,300	326,65 114,10	35 376,19 12 357,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				35 376,19 12 357,03
		20.2. Timplarie				
507	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	21,42 21,42	72,83 72,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				72,83 72,83
		20.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
508	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,300	13,19 12,74	874,50 844,66
509	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	108,300	97,99 77,70	10 612,07 8 414,91
510	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie porteltonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	66,300	92,49 25,80	6 131,97 1 710,54
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 618,53 10 970,11
		20.4. Corob din PGC				
511	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	10,700	396,05 118,04	4 237,78 1 263,03
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	5,06 1,56	54,14 16,69
513	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,700	77,74 32,50	831,84 347,75
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,700	22,23 10,40	237,82 111,28
515	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	21,400	20,34 13,52	435,38 289,33
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	37,51 29,28	401,41 313,27
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,700	5,06 1,56	54,14 16,69
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	10,700	47,18	504,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			28,60	306,02
		Total Corob din PGC Inclusiv salariu				6 757,32 2 664,06
		20.5. Pereti				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,300	14,84 13,74	2 438,21 2 257,48
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,300	5,06 1,56	831,36 256,31
521	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	1,240	2 963,05 266,20	3 674,18 330,09
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	164,300	124,63 87,80	20 476,71 14 425,54
523	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	80,200	20,34 13,52	1 631,67 1 084,30
524	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	145,61 77,27	655,25 347,72
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,300	85,51 61,00	14 049,62 10 022,30
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,800	22,23 10,40	3 751,75 1 755,52
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	168,800	37,51 29,28	6 332,47 4 942,04

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,800	5,06 1,56	854,13 263,33
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(glafuri)	m2	6,000	47,18 28,60	283,07 171,60
530	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	162,800	274,90 18,20	44 753,72 2 962,96
531	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(lac Brio)	m2	162,800	63,86 28,60	10 396,08 4 656,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				110 128,21 43 475,28
		20.6. Retele electrice				
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,44 11,44	22,88 22,88
533	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,36 9,36
534	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,76 305,76	305,76 305,76
535	RpEG17D	Demontarea tablourilor pentru internet	buc	1,000	305,76 305,76	305,76 305,76
536	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	60,000	14,56 14,56	873,60 873,60
537	RpEA12A	Demontare jgheab pentru sustinerea conductorului	m	20,600	14,56 14,56	299,94 299,94
538	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru	m	60,000	2,08	124,80

1	2	3	4	5	6	7
		curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent(cablu internet)			2,08	124,80
539	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc	1,000	27,04 27,04	27,04 27,04
540	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 030,77 508,04	1 030,77 508,04
541	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	79,27 37,44	79,27 37,44
542	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	8,000	75,63 33,80	605,00 270,40
543	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
544	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	50,000	30,02 11,44	1 501,25 572,00
545	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	40,28 34,84	4 833,67 4 180,80
546	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	90,000	39,30 13,00	3 537,22 1 170,00
547	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led	buc	7,000	517,64 79,04	3 623,48 553,28

1	2	3	4	5	6	7
		600x600)				
548	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	3,000	72,16 14,04	216,47 42,12
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	130,000	14,62 7,28	1 901,12 946,40
551	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc	1,000	95,46 91,00	95,46 91,00
552	pret piata	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,000	2 069,00 0,00	2 069,00 0,00
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				21 589,60 10 372,86
		20.7. Semnalizare antiincendiu				
553	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	5,000	5,72 5,72	28,60 28,60
554	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	5,72 5,72	5,72 5,72
555	RpEE20A	Montarea butonului de comanda :	buc	5,000	15,60	78,00

1	2	3	4	5	6	7
		buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)			15,60	78,00
556	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				127,92 127,92
		20.8. Retele de incalzire				
557	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,200	8,32 8,32	18,30 18,30
558	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	2,200	47,47 44,20	104,43 97,24
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				122,74 115,54
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				191 793,33 80 155,63
		21. Coridor et. 2 (aferent cabinet educatie muzicala) 21.1. Timplarie				
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	21,42 21,42	72,83 72,83
560	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,000	3,27 3,06	147,01 137,70
561	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
562	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(usa sala festiva)	m2	3,400	87,23 57,20	296,58 194,48
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	5,06 1,56	10,12 3,12

1	2	3	4	5	6	7
564	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	97,70 62,00	195,40 124,00
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	85,51 61,00	171,02 122,00
566	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,23 10,40	44,45 20,80
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	37,51 29,28	75,03 58,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 551,11 826,96
		21.2. Tavan				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,200	326,65 114,10	5 291,73 1 848,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 291,73 1 848,42
		21.3. Pardosea				
569	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,100	81,81 81,60	1 480,76 1 476,96
570	RpCK42E	Desfacerea plinte din gresie	m	66,300	13,19 12,74	874,50 844,66
571	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	18,100	362,50 57,20	6 561,23 1 035,32
572	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu	m	9,600	92,49	887,89

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv- gresie porteltonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05			25,80	247,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 804,38 3 604,62
		21.4. Pereti				
573	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,200	14,84 13,74	522,37 483,65
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	5,06 1,56	178,11 54,91
575	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,200	124,63 87,80	4 386,98 3 090,56
576	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	46,000	20,34 13,52	935,87 621,92
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	85,51 61,00	3 010,02 2 147,20
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	22,23 10,40	782,36 366,08
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	37,51 29,28	1 320,51 1 030,57
580	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	5,06 1,56	178,11 54,91
581	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	35,200	274,90 18,20	9 676,48 640,64
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	35,200	63,86	2 247,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(lac Brio)			28,60	1 006,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 238,61 9 497,16
		21.5. Retele electrice				
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,12 3,12	3,12 3,12
585	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	18,000	14,50 13,00	261,00 234,00
586	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,76 305,76	305,76 305,76
587	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 030,77 508,04	1 030,77 508,04
588	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A(tablou electric)	buc	1,000	79,27 37,44	79,27 37,44
589	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A	buc	5,000	75,63 33,80	378,13 169,00
590	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
591	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	24,000	30,02 11,44	720,60 274,56

1	2	3	4	5	6	7
592	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	24,000	40,28 34,84	966,73 836,16
593	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	1,000	517,64 79,04	517,64 79,04
594	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	2,000	72,16 14,04	144,31 28,08
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 426,78 2 486,64
		21.6. Semnalizare antiincendiu				
595	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	1,000	5,72 5,72	5,72 5,72
596	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				21,32 21,32
		21.7. Retele de incalzire				
597	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,000	81,03 50,58	324,12 202,32
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				324,12 202,32
		Total Coridor et. 2 (aferent				50 658,06

1	2	3	4	5	6	7
		cabinet educatie muzicala) Inclusiv salariu				18 487,44
		22. Coridor et. 2				
		22.1. Timplarie				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	21,42 21,42	72,83 72,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				72,83 72,83
		22.2. Tavan				
599	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	75,500	326,65 114,10	24 662,08 8 614,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 662,08 8 614,55
		22.3. Pardosea				
600	RpCK42E	Desfacerea plinte din gresie	m	42,000	13,19 12,74	553,98 535,08
601	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	42,000	92,49 25,80	3 884,51 1 083,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 438,49 1 618,68
		22.4. Pereti				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,700	14,84 13,74	1 850,55 1 713,38
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	5,06 1,56	630,98 194,53
604	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	124,700	124,63 87,80	15 541,36 10 948,66
605	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	56,000	20,34 13,52	1 139,32 757,12

1	2	3	4	5	6	7
606	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,700	85,51 61,00	10 663,35 7 606,70
607	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,700	22,23 10,40	2 771,58 1 296,88
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,700	37,51 29,28	4 678,07 3 650,90
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,700	5,06 1,56	630,98 194,53
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(glaf)	m2	4,700	47,18 28,60	221,74 134,42
611	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	120,000	274,90 18,20	32 988,00 2 184,00
612	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(lac Brio)	m2	120,000	63,86 28,60	7 662,96 3 432,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 778,89 32 113,13
		22.5. Retele electrice				
613	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
614	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
615	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice:	buc	1,000	305,76	305,76

1	2	3	4	5	6	7
		metalic din panou, dulap, celula, pupitru			305,76	305,76
616	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	40,000	14,50 13,00	580,00 520,00
617	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m	60,000	2,08 2,08	124,80 124,80
618	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : camera de supraveghere	buc	1,000	27,04 27,04	27,04 27,04
619	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 030,77 508,04	1 030,77 508,04
620	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,000	79,27 37,44	79,27 37,44
621	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	8,000	75,63 33,80	605,00 270,40
622	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
623	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	50,000	30,02 11,44	1 501,25 572,00
624	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	40,28 34,84	4 833,67 4 180,80
625	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale	m	90,000	39,30 13,00	3 537,22 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
626	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	1,000	517,64 79,04	517,64 79,04
627	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	1,000	59,87 16,12	59,87 16,12
628	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	2,000	72,16 14,04	144,31 28,08
629	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet UTP cat. 5E , instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (confectii metalice, doze de ramificatie, fisie tabla plumb - se exclud)	m	180,000	14,62 7,28	2 632,32 1 310,40
630	RpEE11B	Montarea camera de supraveghere (existenta)	buc	1,000	95,46 91,00	95,46 91,00
631	pret piata	Router Wifi microtic Cap AC	buc	1,000	2 069,00 0,00	2 069,00 0,00
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				18 169,08 9 258,60
		22.6. Semnalizare antiincendiu				
632	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	6,000	5,72 5,72	34,32 34,32

1	2	3	4	5	6	7
		(detector de fum)				
633	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	6,000	15,60 15,60	93,60 93,60
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				127,92 127,92
		22.7. Retele de incalzire				
634	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,000	8,32 8,32	16,64 16,64
635	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	2,000	44,80 40,00	89,60 80,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				106,24 96,64
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				126 355,52 51 902,34
		23. Coridor mic la intrare et. 1				
		23.1. Timplarie				
636	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	21,42 21,42	72,83 72,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				72,83 72,83
		23.2. Tavan				
637	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,200	326,65 114,10	2 678,53 935,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 678,53 935,62
		23.3. Pardosea				
638	RpCK42E	Desfacerea plinte din gresie	m	7,700	13,19 12,74	101,56 98,10
639	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	7,700	92,49 25,80	712,16 198,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				813,72 296,76
		23.4. Pereti				
640	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000	14,84 13,74	371,00 343,50
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,06 1,56	126,50 39,00
642	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,000	97,70 62,00	2 442,50 1 550,00
643	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	22,000	20,34 13,52	447,59 297,44
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	85,51 61,00	2 137,80 1 525,00
645	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	22,23 10,40	555,65 260,00
646	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	37,51 29,28	937,87 731,94
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	5,06 1,56	126,50 39,00
648	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	25,000	274,90 18,20	6 872,50 455,00
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	25,000	63,86 28,60	1 596,45 715,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual(lac Brio)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 614,36 5 955,88
		23.5. Retele electrice				
650	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
651	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
652	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	12,000	30,02 11,44	360,30 137,28
653	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	40,28 34,84	322,24 278,72
654	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	1,000	517,64 79,04	517,64 79,04
655	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 290,02 526,76
		23.6. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
656	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,000	8,32 8,32	8,32 8,32
657	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator existent)	buc	1,000	44,80 40,00	44,80 40,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				53,12 48,32
		23.7. Semnalizare antiincendiu				
658	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
659	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	5,72 5,72	5,72 5,72
660	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - existent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
661	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - existent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				63,96 63,96
		Total Coridor mic la intrare et. 1 Inclusiv salariu				20 586,54 7 900,12
		24. Scara principala				
		24.1. Timplarie				
662	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(usa)	m2	1,000	87,23 57,20	87,23 57,20
663	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (l=300mm)Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	1,300	325,88 18,56	423,65 24,13
664	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	110,000	2,25	247,17

1	2	3	4	5	6	7
		grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc			2,04	224,40
665	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	29,100	1 656,30 46,80	48 198,33 1 361,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				48 956,38 1 667,61
		24.2. Tavan				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,800	14,84 13,74	278,99 258,31
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	5,06 1,56	95,13 29,33
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,800	101,03 76,50	1 899,35 1 438,20
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,800	37,51 29,28	705,27 550,42
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,800	5,06 1,56	95,13 29,33
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800	47,18 28,60	886,95 537,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 960,82 2 843,26
		24.3. Pardosea				
672	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	23,100	13,19 12,74	304,69 294,29

1	2	3	4	5	6	7
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	20,800	23,04 7,28	479,28 151,42
674	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	46,000	85,25 49,60	3 921,50 2 281,60
675	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	34,500	26,61 1,55	918,22 53,48
676	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (1200x600)mm.	m2	29,700	455,13 150,22	13 517,21 4 461,53
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte)- 1200x600mm	m2	20,800	455,13 150,22	9 466,60 3 124,58
678	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	59,900	92,49 25,80	5 540,05 1 545,42
		Total Pardosea Inclusiv salariu				34 147,55 11 912,32
		24.4. Pereti				
679	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	83,73 43,90	4 521,42 2 370,60
680	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	164,500	14,84 13,74	2 441,18 2 260,23
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,500	5,06 1,56	832,37 256,62
682	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,230	2 963,66 266,20	681,64 61,23
683	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	164,500	124,63 87,80	20 501,63 14 443,10

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
684	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	21,400	213,19 95,42	4 562,30 2 041,99
685	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	72,000	20,34 13,52	1 464,84 973,44
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,900	85,51 61,00	15 896,68 11 339,90
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,800	145,61 77,27	1 135,77 602,72
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,700	22,23 10,40	4 305,18 2 014,48
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,700	37,51 29,28	7 266,58 5 671,05
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,700	5,06 1,56	980,12 302,17
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,200	47,18 28,60	1 377,60 835,12
692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea structurata decorativa Relief)	m2	164,500	51,18 28,60	8 418,78 4 704,70
693	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	164,500	63,86	10 504,64

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(lac Brio)			28,60	4 704,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				84 890,59 52 582,05
		24.5. Retele electrice				
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,36 9,36
695	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreruptor dublu)	buc	3,000	72,16 14,04	216,47 42,12
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				225,82 51,48
		24.6. Semnalizare antiincendiu				
696	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum)	buc	2,000	5,72 5,72	11,44 11,44
697	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (semnalizator antiincendiu)	buc	1,000	5,72 5,72	5,72 5,72
698	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud)	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
699	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (semnalizator antiincendiu - exisent, materialele se exclud)	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				63,96 63,96
		24.7. Retele de incalzire				
700	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,300	8,32 8,32	2,50 2,50
701	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)	buc	1,000	28,00 25,00	28,00 25,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				30,50 27,50
		Total Scara principala Inclusiv salariu				172 275,62 69 148,18
		25. WC 2 etaj (barbati) (afere cab. educatia muzicala)				
		25.1. Demontari				
702	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,40 49,40	49,40 49,40
703	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	57,20 57,20	57,20 57,20
704	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500	201,60 198,40	100,80 99,20
705	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	81,81 81,60	1 390,77 1 387,20
706	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,300	14,84 13,74	494,17 457,54
707	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
708	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	4,16 4,16	4,16 4,16
		Total Demontari				2 102,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 060,94
		25.2. Timplarie				
709	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,440	21,42 21,42	52,26 52,26
710	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	1,900	3 441,40 49,20	6 538,66 93,48
711	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,540	2 376,41 48,70	1 283,26 26,30
712	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-2buc	m2	7,400	2 809,06 69,00	20 787,04 510,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 661,22 682,64
		25.3. Tavanul				
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	5,06 1,56	29,35 9,05
714	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	5,800	77,74 32,50	450,90 188,50
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	22,23 10,40	128,91 60,32
716	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,800	37,51 29,28	217,58 169,81
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	5,06 1,56	29,35 9,05

1	2	3	4	5	6	7
718	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,800	47,18 28,60	273,63 165,88
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 129,73 602,61
		25.4. Pereti				
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,06 1,56	171,03 52,73
720	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,800	97,70 62,00	3 302,26 2 095,60
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,06 1,56	171,03 52,73
722	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300.	m2	33,800	357,87 85,80	12 096,09 2 900,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 740,39 5 101,10
		25.5. Pardosea				
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	6,300	7,38 1,56	46,53 9,83
724	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,000	166,93 57,25	333,86 114,50
725	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,300	130,87 12,17	824,46 76,66
726	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	6,300	362,50 57,20	2 283,75 360,36

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 488,59 561,35
		25.6. Retele electrice				
727	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,44 11,44	22,88 22,88
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,12 3,12	3,12 3,12
729	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	31,08 31,08	31,08 31,08
730	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	9,54 7,64	9,54 7,64
731	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
732	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	30,02 11,44	300,25 114,40
733	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	4,000	49,93 18,72	199,70 74,88
734	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,000	40,28 34,84	402,81 348,40
735	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul	buc	2,000	517,64 79,04	1 035,28 158,08

1	2	3	4	5	6	7
		de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)				
736	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
737	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 917,60 600,60	1 917,60 600,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 002,41 1 375,12
		25.7. Lucrari sanitare				
738	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	97,83 16,12	195,65 32,24
739	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	79,28 16,64	158,57 33,28
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,81 14,56	182,43 43,68
741	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	41,77 13,00	83,53 26,00
742	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	47,18 11,44	94,36 22,88
743	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	4,000	122,33	489,34

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			6,76	27,04
744	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000	1 919,45 228,80	3 838,90 457,60
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 016,75 96,20	1 016,75 96,20
746	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	885,80 85,80	885,80 85,80
747	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,000	1 048,40 23,40	1 048,40 23,40
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				7 993,73 848,12
		25.8. Retele de incalzire				
748	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,900	8,32 8,32	7,49 7,49
749	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,900	47,47 44,20	42,72 39,78
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				50,21 47,27
		Total WC 2 etaj (barbati) (afere cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				63 169,03 11 279,14
		26. WC 2 etaj femei) (afere cab. educatia muzicala) 26.1. Demontari				
750	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,40 49,40	49,40 49,40

1	2	3	4	5	6	7
751	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	57,20 57,20	57,20 57,20
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200	81,81 81,60	261,79 261,12
753	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	3,12 3,12	12,48 12,48
754	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,000	4,16 4,16	8,32 8,32
		Total Demontari Inclusiv salariu				389,19 388,52
		26.2. Timplarie				
755	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,520	21,42 21,42	53,98 53,98
756	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa oarba)	m2	2,520	3 441,40 49,20	8 672,33 123,98
757	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-2buc	m2	7,400	2 809,06 69,00	20 787,04 510,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 513,35 688,56
		26.3. Pardosea				
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra"	m2	3,200	7,38 1,56	23,63 4,99
759	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	3,200	166,93 57,25	534,18 183,20

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
760	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,200	130,87 12,17	418,77 38,94
761	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,200	362,50 57,20	1 160,01 183,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 136,58 410,17
		26.4. Lucrari sanitare				
762	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	97,83 16,12	195,65 32,24
763	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	79,28 16,64	158,57 33,28
764	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	60,81 14,56	182,43 43,68
765	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	41,77 13,00	83,53 26,00
766	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	47,18 11,44	94,36 22,88
767	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	122,33 6,76	489,34 27,04
768	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000	1 919,45 228,80	3 838,90 457,60

1	2	3	4	5	6	7
769	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 016,75 96,20	1 016,75 96,20
770	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	885,80 85,80	885,80 85,80
771	SC11B	Bara de inox, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dizabilitati., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,000	1 048,40 23,40	1 048,40 23,40
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				7 993,73 848,12
		Total WC 2 etaj femei) (aferent cab. educatia muzicala) Inclusiv salariu				40 032,85 2 335,37
		27. Cabinet 1 (Bloc A)				
		27.1. Timplarie				
772	CK26D	Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea)	m	1,000	57,08 5,18	57,08 5,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				57,08 5,18
		27.2. Pardosea				
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "antimucegai "	m2	53,800	11,51 1,56	619,24 83,93
774	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda	m2	53,800	181,26 44,76	9 751,79 2 408,09
775	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (gresie portelanata), executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (m2	53,800	424,11 129,50	22 816,85 6 967,10

1	2	3	4	5	6	7
		600x600 mm., culoarea se stabileste cu beneficiarul).				
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	28,400	92,49 25,80	2 626,67 732,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 814,54 10 191,84
		Total Cabinet 1 (Bloc A) Inclusiv salariu				35 871,62 10 197,02
		28. Scara interioara aferenta cantina				
		28.1. Timplarie				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,160	21,42 21,42	67,69 67,69
778	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	65,000	2,25 2,04	146,06 132,60
779	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada de inox h=900mm, mina curenta inox d=42mm, bara de sprijin 4 bucati d=16mm)	m	15,600	1 656,30 46,80	25 838,28 730,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 052,02 930,37
		28.2. Tavan				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,400	14,84 13,74	258,22 239,08
781	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placare PGC sub scara)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,000	217,09 99,32	2 170,91 993,20

1	2	3	4	5	6	7
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	5,06 1,56	138,64 42,74
783	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	27,400	77,74 32,50	2 130,13 890,50
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,400	22,23 10,40	608,99 284,96
785	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	48,000	20,34 13,52	976,56 648,96
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,400	37,51 29,28	1 027,90 802,20
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,400	5,06 1,56	138,64 42,74
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,400	47,18 28,60	1 292,68 783,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 742,68 4 728,03
		28.3. Pardosea				
789	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	68,000	13,19 12,74	896,92 866,32
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	10,600	23,04 7,28	244,25 77,17
791	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	23,000	85,25 49,60	1 960,75 1 140,80
792	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 100*100*3) 1.58kg/m2	kg	17,590	26,62 1,55	468,18 27,27

1	2	3	4	5	6	7
793	CG47D	inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata) dimensiuni placi: 1200 x 600 mm , culoarea se stabileste de catre beneficiar.Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	11,400	372,90 57,20	4 251,08 652,08
794	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm (trepte)Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	10,600	372,90 57,20	3 952,77 606,32
795	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- gresie portelonata(plinta h=100mm)Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	68,000	92,49 25,80	6 289,20 1 754,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 063,13 5 124,35
		28.4. Pereti				
796	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	83,73 43,90	4 521,42 2 370,60
797	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,600	81,81 81,60	1 030,81 1 028,16
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,600	14,84 13,74	1 463,22 1 354,76
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	5,06 1,56	485,76 149,76
800	CD05B	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,300	2 963,04 266,20	888,91 79,86
801	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,000	124,63 87,80	10 718,18 7 550,80
802	CI06B	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	10,000	446,91 137,30	4 469,10 1 373,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment, cu adaos de aracet				
803	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (colțar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud)	m	36,000	20,34 13,52	732,42 486,72
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	86,000	85,51 61,00	7 354,03 5 246,00
805	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m ²	7,800	145,61 77,27	1 135,77 602,72
806	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorșaj	m ²	86,000	22,23 10,40	1 911,44 894,40
807	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	86,000	37,51 29,28	3 226,26 2 517,86
808	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	86,000	5,06 1,56	435,16 134,16
809	CN12A	Vopsitorii decorative în relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafețe de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativă	m ²	86,000	274,90 18,20	23 641,40 1 565,20
810	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (lac Brio)	m ²	86,000	63,86 28,60	5 491,79 2 459,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 505,66 27 813,61

1	2	3	4	5	6	7
		28.5. Retele electrice				
811	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,44 11,44	11,44 11,44
812	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,36 9,36
813	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	30,02 11,44	600,50 228,80
814	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	20,000	40,28 34,84	805,61 696,80
815	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	39,30 13,00	786,05 260,00
816	Pretul firmei	Cutie de distributie	buc	1,000	8,00 0,00	8,00 0,00
817	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	1,000	517,64 79,04	517,64 79,04
818	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (corp de iluminat existent)Materiale marunte (banda	buc	1,000	70,20 70,20	70,20 70,20

1	2	3	4	5	6	7
		izol., dibluri, etc.)=1,02				
819	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	1,000	72,16 14,04	72,16 14,04
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	2,000	59,87 16,12	119,74 32,24
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 000,70 1 401,92
		28.6. Lucrari sanitare				
821	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	49,40 49,40	345,80 345,80
822	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	17,000	3,12 3,12	53,04 53,04
823	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	97,83 16,12	1 173,91 193,44
824	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	41,77 13,00	208,82 65,00
825	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	47,18 11,44	330,26 80,08
826	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	8,000	122,33	978,68

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			6,76	54,08
827	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar existent)Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	7,000	244,10 96,20	1 708,70 673,40
828	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	885,80 85,80	6 200,60 600,60
829	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	936,40 18,20	936,40 18,20
830	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	4,300	81,03 50,58	348,43 217,49
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 284,65 2 301,13
		Total Scara interioara aferenta cantina Inclusiv salariu				135 648,84 42 299,41
		29. Pereul 160m (b=1000mm)				
831	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,200	217,35 181,50	478,17 399,30
832	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	16,000	37,86 34,40	605,76 550,40
833	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	6,400	38,50 38,50	246,40 246,40

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
834	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	752,70 441,00	45,16 26,46
835	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,000	596,40 49,50	2 385,60 198,00
836	CB03E1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,000	125,98 51,70	2 267,71 930,60
837	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*4) 1.37kg/m2	kg	230,200	27,63 1,55	6 359,27 356,81
838	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri	m3	16,000	1 837,53 449,70	29 400,53 7 195,20
		Total Pereul 160m (b=1000mm) Inclusiv salariu				41 788,60 9 903,17
		30. Lucrari diverse				
839	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,000	22,50 22,50	450,00 450,00
840	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,000	32,00 0,00	640,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 090,00 450,00

	Total	lei	1 545 243,50
	Asigurarea sociala	24,00 %	117 362,18

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	1,00 %			10 482,64
		Total	100,00 +			1 673 088,32
		Cheltueli de regie	1,00 %			16 730,88
		Total	100,00 +			1 689 819,20
		Beneficiul de deviz	1,00 %			16 898,19
		Total	100,00 +			1 706 717,39
		Tva	20,00 %			341 343,48
		Total deviz:				2 048 060,87
		Inclisiv salariu				489 009,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)