

Lucrari de constructie drumul din beton in s. Covurlui r-ul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 734 890,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Covurlui - constructie drumul din beton 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) 30cm	100 m3	2,5200	1 012,50 0,00	2 551,50 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	428,4000	8,10 0,00	3 470,04 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcare (Работы по выгрузке)	100 m3	2,5200	205,06 23,34	516,75 58,82
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,6800	1 504,82 195,82	2 528,09 328,97

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) fundatia casetei				
5	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) nivelarea taluzuri	100m2	4,2000	654,24 654,24	2 747,79 2 747,79
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) piatra sparta fr. 40-70mm, h=10cm	m3	84,0000	770,66 38,90	64 735,78 3 267,94
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) strat de ranforsare fr. 20-40mm, h=5cm	m3	42,0000	770,66 38,90	32 367,89 1 633,97
8	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) Beton B25cu adaos de fibre metalice h=15cm	m3	126,0000	2 664,00 249,63	335 663,83 31 453,88
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	840,0000	29,17 2,92	24 500,95 2 450,95

1	2	3	4	5	6	7
10	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (Уход за основанием или покрытием из виброукатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой)	1000 m ²	0,8400	29 360,60 6 384,80	24 662,90 5 363,23
11	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m	140,0000	62,02 10,37	8 683,42 1 452,42
12	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики)	m	140,0000	222,30 16,86	31 121,78 2 360,18
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				533 550,72 51 118,15
		Total s.Covurlui - constructie drumul din beton Inclusiv salariu				533 550,72 51 118,15

		Total	lei	533 550,72
		Asigurari sociale	24 %	12 268,36
		Total		545 819,08
		Cheltuieli de regie	10 %	54 581,91
		Total		600 400,99
		Beneficiu de deviz	2 %	12 008,02
		Total		612 409,00
		TVA	20 %	122 481,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		734 890,80 51 118,15

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA SATULUI COVURLUI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie drumul din beton in s. Covurlui r-ul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 734 890,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	305,9000	64,84	19 834,56
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,6000	64,84	2 178,62
3.	7129020012800	Pavator	h-om	75,6000	64,84	4 901,90
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,3588	64,84	3 135,58
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	64,84	272,33
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	201,6000	64,84	13 071,74
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,1148	64,84	7 723,40
Total manopera						51 118,15

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	224,0000	112,50	25 200,00
2.	1212121212121	Apa	m3	40,8807	10,00	408,81
3.	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (fr. 20-40mm)	m3	8,5260	430,00	3 666,18
4.	1411122201646-70	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (piatra sparta fr. 40-70mm)	m3	17,0520	430,00	7 332,36
5.	1411122201672-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (fr. 20-40mm)	m3	51,1980	430,00	22 015,14
6.	1411122201672-70	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (piatra sparta fr. 40-70mm)	m3	102,3960	430,00	44 030,28
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0101	430,00	4,33
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,4589	300,00	3 737,66
9.	1421102200579	Nisip	m3	42,0000	300,00	12 600,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	252,0000	1,20	302,40
11.	2663102100001-25	Beton clasa B25	m3	133,6734	2 150,00	287 397,81
12.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0870	5 000,00	434,76
13.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4900	2 300,00	1 127,00
14.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	75,4022	50,00	3 770,11
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,2000	20,00	84,00
16.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,9085	20,00	18,17
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,4000	30,00	252,00
18.	2873122004100	Plase sudate	kg	848,4000	25,00	21 210,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,5000	10,00	245,00

20.	4100126202818	Apa	m3	149,5200	10,00	1 495,20
Total materiale de construcții						435 331,21

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	2,3800	220,00	523,60
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5040	400,00	201,60
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	5,6000	400,00	2 240,00
4.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	20,0172	260,00	5 204,47
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,6600	300,00	798,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2920	600,00	3 175,20
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	590,9400	6,50	3 841,11
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,2832	350,00	2 199,12
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,5080	350,00	11 377,80
10.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	17,0100	220,00	3 742,20
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,6700	450,00	2 551,50
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0080	450,00	453,60
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,4000	50,00	1 120,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,5668	300,00	3 470,04
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	28,1960	220,00	6 203,12
Total utilaje de construcții						47 101,36

Total	lei	533 550,72
Asigurari sociale	24 %	12 268,36
Total		545 819,08
Cheltuieli de regie	10 %	54 581,91
Total		600 400,99
Beneficiu de deviz	2 %	12 008,02
Total		612 409,00
TVA	20 %	122 481,80

Total deviz:

734 890,80

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA SATULUI COVURLUI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie drumul din beton
in s. Covurlui r-ul Leova**

**Investitor PRIMARIA SATULUI
COVURLUI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Covurlui - constructie drumul din beton				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) 30cm	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			2 551,50
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			3 470,04
3	TsC51B	Lucrari la descarcare (Работы по выгрузке)	100 m3			205,06 23,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	430,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			516,75
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) fundatia casetei	100 m3			1 504,82 195,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	64,84	195,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	350,00	1 309,00
		<i>Total</i>	lei			2 528,09
5	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) nivelarea taluzuri	100m2			654,24 654,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	64,84	654,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 747,79
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) piatra sparta fr. 40-70mm, h=10cm	m3			770,66 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646-70	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (piatra sparta fr. 40-70mm)	m3	0,2030	430,00	87,29
	1411122201672-70	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (piatra sparta fr. 40-70mm)	m3	1,2190	430,00	524,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			64 735,78
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) strat de ranforsare fr. 20-40mm, h=5cm	m3			770,66 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm (fr. 20-40mm)	m3	0,2030	430,00	87,29
	1411122201672-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (fr. 20-40mm)	m3	1,2190	430,00	524,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			32 367,89
8	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части) Beton B25cu adaos de fibre metalice h=15cm	m3			2 664,00 249,63
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2663102100001-25	Beton clasa B25	m3	1,0300	2 150,00	2 280,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	300,00	29,66
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	10,00	3,24
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	20,00	0,14
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 000,00	3,45
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	50,00	29,92
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	6,50	30,48
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	220,00	29,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	220,00	6,82
		<i>Total</i>	lei			335 663,83
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			29,17 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			24 500,95
10	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (Уход за основанием или покрытием из виброукатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой)	1000 m2			29 360,60 6 384,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	64,84	6 384,79
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	300,00	15 000,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	10,00	1 780,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	260,00	6 195,80
		Total	lei			24 662,90
11	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне)	m			62,02 10,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	64,84	10,37
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	50,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	220,00	35,20
		Total	lei			8 683,42
12	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (Продувка, очистка и заливка битумной мастики)	m			222,30 16,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	64,84	16,86
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,6000	112,50	180,00
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	300,00	5,70
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	220,00	3,74
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		Total	lei			31 121,78

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
PRIMARIA SATULUI COVURLUI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.