

## ISIS Glodeni "Sectia de prelucrare a lemnului, renovarea acoperisului"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 050 801,25 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
		<b>1.1. Desfaceri</b>				
1	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)	m2	158,00	99,52	15 724,76
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (aplicativ)	m2	158,00	17,70	2 796,36
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	23,60	63,01	1 487,11
		<i>Total</i>	lei			20 008,23
		<b>Total Desfaceri Inclusiv salariu</b>				<b>20 008,23 19 608,55</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
4	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (aplicativ)	buc	285,00	23,06	6 573,24
5	RCsP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm (285buc*0.5m=238m)	m	142,50	342,14	48 754,71
6	RpCU08B	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat	m2	158,00	71,29	11 264,00
7	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	285,00	34,26	9 764,95
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	450,00	19,93	8 970,15
9	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	1 450,00	15,45	22 405,38

		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
10	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	68,60	76,34	5 236,63
11	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	24,40	1 723,06	42 042,74
12	CL18A	Confectii metalice (anhere) diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	198,00	25,47	5 042,84
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,77	5 634,94	38 148,54
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,99	5 942,15	47 477,79
15	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	658,00	44,00	28 951,80
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (stratul de jos), vetrozascita	m2	658,00	23,96	15 767,59
17	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit ( fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	658,00	87,35	57 479,09
18	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (lacramar ferestre)	m	40,30	85,76	3 456,22
19	RpCI12A	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, (streasina) executate cu foi plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	52,10	119,76	6 239,59
20	CE31A1	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	15,20	63,21	960,82
21	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	30,00	42,51	1 275,32

		executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele				
22	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32,30	206,42	6 667,46
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata (protejata anticoroziv)	m	88,40	195,93	17 320,23
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla (zincata) protejata anticoroziv	m	76,80	217,39	16 695,56
25	CL17B	Montarea opritori lor de zapada (lungimea-88,4m)	kg	88,50	25,68	2 272,51
		<i>Total</i>	lei			402 767,16
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>402 767,16 167 874,28</b>
		<b>1.3. Lucrari de finisare interioare</b>				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,00	0,00	0,00
27	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	130,20	74,89	9 750,13
28	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	733,00	113,59	83 259,81
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	733,00	4,60	3 375,32
30	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos	m2	734,00	38,07	27 939,73
31	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	917,40	10,06	9 225,77
		<i>Total</i>	lei			133 550,76
		<b>Total Lucrari de finisare interioare Inklusiv salariu</b>				<b>133 550,76 111 088,56</b>
		<b>1.4. Timplarie</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,00	0,00	0,00

33	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	31,10	3 220,83	100 167,77
34	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,50	3 243,44	14 595,48
35	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	21,96	810,19	17 791,77
		<i>Total</i>	lei			132 555,02
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>132 555,02 7 371,86</b>
		<i>Total</i>	lei			688 881,17
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			68 837,23
		<i>Transport</i>	6 %			22 247,49
		<b>TOTAL</b>				<b>779 965,89</b>
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			70 196,93
		<b>TOTAL</b>				<b>850 162,82</b>
		<i>Beneficiu</i>	3 %			25 504,89
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				<b>875 667,71 305 943,25</b>

		Total	lei			875 667,71
		TVA	20 %			175 133,54
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 050 801,25</b>



Intocmit

Verificat

V.Scutelnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

(funcția, semnătura, numele, prenumele)