

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	36,45	28,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		4.9. Система BC-2, BC-14				
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 ----- 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 ----- 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			45,78 ----- 40,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	36,45	40,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	7,50	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	18,00	1,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,76
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 ----- 23,33



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,10 26,25
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,68 28,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	36,45	28,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		4.10. Система BC-3				
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40



1	2	3	4	5	6	7
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		4.11. Система BC-4				
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.12. Система BC-5				
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind	buc			319,21 254,42



1	2	3	4	5	6	7
		greutatea 50-400 kg				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,82 32,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.13. Система BC-6				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.14. Система BC-7.8.9				
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,22 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,84 32,82
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80



1	2	3	4	5	6	7
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.15. Система ВС-10				
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,84 32,81
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,81
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.16. Система BC-11				
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,85 32,82
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,82
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,77 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,21
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,09 26,23
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,23
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,15



[Handwritten signature in blue ink]

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,61
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		4.17. Система ВС-12.ВС-15				
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			45,72 44,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	36,45	44,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,82 32,81



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,78
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			43,93 39,07
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	36,45	39,07
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	7,50	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0600	18,00	1,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,00
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		5. Demontarea instalatiei alimentare cu apa				
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,94 10,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			13,85 13,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel	m			19,68



1	2	3	4	5	6	7
		zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"				19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	36,45	19,68
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm	m			19,68
						19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	36,45	19,68
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			2,92
						2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,45	2,92
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc			4,01
						4,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	36,45	4,01
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc			5,47
						5,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	36,45	5,47
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			8,38
						8,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,45	8,38
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70- 80-100 mm	buc			16,40
						16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	36,45	16,40
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm	buc			34,26
						34,26



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	36,45	34,26
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc			60,14 <hr/> 60,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,45	60,14
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Кран поливочный)	buc			21,87 <hr/> 21,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	36,45	21,87
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc			23,69 <hr/> 23,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	36,45	23,69
		6. Demontarea instalatii de canalizare				
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,33 <hr/> 23,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	36,45	23,33
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,80 <hr/> 28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,45	28,80
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			30,62 <hr/> 30,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	36,45	30,62
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			3,28 <hr/> 3,28



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	36,45	3,28
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m			3,28 3,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	36,45	3,28
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			8,38 8,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,45	8,38
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			20,41 20,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	36,45	20,41
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			29,16 29,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	36,45	29,16
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,09 40,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,63 34,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,63
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			29,89 29,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	36,45	29,89
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			32,08 32,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	36,45	32,08
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			21,87 21,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	36,45	21,87
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de	buc			21,87



1	2	3	4	5	6	7
		perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Кран поливочный)				21,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	36,45	21,87
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			32,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	36,45	32,08
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4"	buc			32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	36,45	32,80
		7. Demontarea instalatiei de pluviala				
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m			3,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	36,45	3,28
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,45	28,80
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc			29,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	36,45	29,16

APROBAT:

L.S.



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Bloc administrative. Instalatii interioare
sanitare. Lucrari de demontare**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 343 064,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отопление				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	319,00	5,83 5,83	1 860,41 1 860,41
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1 345,00	16,30 10,94	21 919,02 14 707,58
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	140,00	19,72 13,85	2 760,41 1 939,14
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	220,00	22,27 15,31	4 899,05 3 367,98
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3"	m	104,00	35,20 19,32	3 661,02 2 009,12
6	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pna la	buc	339,00	38,06 32,81	12 900,65 11 120,90

1	2	3	4	5	6	7
		2"				
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	53,00	2,92 2,92	154,55 154,55
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугуновой или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50мм)	buc	6,00	7,29 7,29	43,74 43,74
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (снятие чугуновой или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80мм)	buc	2,00	14,58 14,58	29,16 29,16
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	5,00	99,87 91,12	499,37 455,62
Total Отопление						48 727,38
Inclusiv salariu						35 688,20
2. Теплоснабжение						
11	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru Трубы ребристые	m	24,00	6,56 6,56	157,46 157,46
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,00	16,30 10,94	488,90 328,05
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	25,00	19,72 13,85	493,03 346,27
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m	27,00	22,27 15,31	601,17 413,34




1	2	3	4	5	6	7
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	200,00	35,20 19,32	7 040,30 3 863,70
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,00	38,05 32,80	380,55 328,05
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	13,00	2,92 2,92	37,91 37,91
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами. диаметром 50мм)	buc	1,00	7,29 7,29	7,29 7,29
Total Теплоснабжение						9 206,61
Inclusiv salariu						5 482,07
3. Холодоснабжение						
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	19,00	19,72 13,85	374,61 263,17
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	15,00	22,27 15,31	334,00 229,63
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,00	38,05 32,80	304,44 262,44
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	1,00	2,92 2,92	2,92 2,92




1	2	3	4	5	6	7
Total Холодоснобжение						1 015,97
Inclusiv salariu						758,16
		4. Demontarea instalatiilor de ventilare				
		4.1. Система ПС-1				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,00	166,65 161,84	999,89 971,03
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4,00	116,05 113,36	464,20 453,44
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	20,00	15,25 14,58	304,96 291,60
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc	2,00	45,36 44,47	90,72 88,94
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,36	33,83 32,80	519,56 503,74
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	71,60	24,76 23,33	1 772,73 1 670,14
31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,76	52,61 51,36	92,60 90,40
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	7,05	30,67 28,44	216,25 200,47
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери -5 шт)	kg	190,00	1,29	245,93



1	2	3	4	5	6	7
		sau circulare de 2500 - 4000 mm			28,43	
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шибер)	m2	2,24	28,05 26,20	62,84 58,68
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери -5 шт)	kg	190,00	1,29 0,11	245,93 20,78
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки рамы)	kg	598,00	2,99 1,46	1 789,81 871,88
Total Система ПС-2						11 733,43
Inclusiv salariu						9 994,59
4.3. Система ПС-3						
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,00	166,65 161,84	499,94 485,51
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4,00	116,05 113,36	464,20 453,44
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	45,36 44,47	90,72 88,94
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc	39,00	15,25 14,58	594,67 568,62
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,40	45,57 44,78	63,80 62,69
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu	m2	2,12	33,78	71,62



1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm			32,84	69,62
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,32	24,76 23,33	2 657,11 2 503,39
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	35,00	28,10 26,24	983,43 918,54
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери 5шт)	kg	190,00	1,29 0,11	245,93 20,78
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	361,50	2,99 1,46	1 082,21 527,07
Total Система ПС-3						7 188,11
Inclusiv salariu						6 065,29
4.4. Система ПС-4						
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,00	166,65 161,84	999,89 971,03
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc	2,00	116,05 113,36	232,10 226,72
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc	2,00	45,36 44,47	90,72 88,94
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc	40,00	15,25 14,58	609,92 583,20
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de	buc	1,76	52,61	92,60




1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm			51,36	90,40
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	98,30	24,76 23,33	2 433,92 2 293,07
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	104,36	28,10 26,24	2 932,11 2 738,85
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери - 4шт)	kg	152,00	1,30 0,11	196,89 16,77
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки+рамы)	kg	258,40	2,99 1,46	773,45 376,89
Total Система ПС-4						8 796,08
Inclusiv salariu						7 752,56
4.5. Система ПС-5						
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	8,00	166,65 161,84	1 333,18 1 294,70
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc	2,00	116,05 113,36	232,10 226,72
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc	2,00	45,36 44,47	90,72 88,94
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc	61,00	15,25 14,58	930,13 889,38
77	RpVB46B	Demontarea sibilelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de	buc	1,00	52,55	52,55



1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm			51,39	51,39
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,38	33,82 32,79	215,77 209,22
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	68,80	24,76 23,33	1 703,23 1 604,89
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	72,12	28,10 26,25	2 026,34 1 892,85
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	33,78	30,69 28,43	1 036,65 960,46
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери - 4шт)	kg	152,00	1,30 0,11	196,89 16,77
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки+рамы)	kg	258,40	2,99 1,46	773,45 376,89
Total Система ПС-5						9 025,49
Inclusiv salariu						7 978,90
4.6. Система ПС-6						
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,00	166,65 161,84	1 999,78 1 942,06
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc	1,00	116,05 113,36	116,05 113,36
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul	buc	2,00	45,36	90,72



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)			44,47	88,94
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	3,00	52,55 51,39	157,65 154,18
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc	1,00	68,52 66,70	68,52 66,70
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	257,70	28,10 26,24	7 240,81 6 762,93
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	65,85	30,68 28,43	2 020,43 1 872,07
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери -4шт)	kg	152,00	1,30 0,11	196,89 16,77
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки рамы)	kg	161,60	2,99 1,46	483,61 235,47
Total Система ПС-6						12 808,94
Inclusiv salariu						11 619,17
4.7. Система ПС-7						
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,00	166,65 161,84	1 999,78 1 942,06
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,00	116,05 113,36	116,05 113,36
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul	buc	1,00	45,36	45,36



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка Воздушная)			44,47	44,47
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	8,00	15,25 14,58	121,98 116,64
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,00	45,72 44,83	45,72 44,83
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,80	24,74 23,32	366,21 345,18
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери -2шт)	kg	76,00	1,30 0,11	98,44 8,38
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки рамы)	kg	110,30	2,99 1,46	330,12 160,74
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc	1,00	61,67 60,51	61,67 60,51
Total Система ПС-7						3 619,81
Inclusiv salariu						3 202,86
4.8. Система ВС-1, ВС-13						
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,00	319,21 254,42	638,43 508,84
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,00	28,10 26,25	56,20 52,49
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,90	45,82 40,09	178,71 156,37
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	19,25	24,76 23,33	476,69 449,06
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din	m2	72,00	30,68	2 209,32



1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm			28,43	2 047,03
Total Система BC-1, BC-13						3 559,35
Inclusiv salariu						3 213,79
4.9. Система BC-2, BC-14						
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	40,00	15,25 14,58	609,92 583,20
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,68	45,78 40,11	168,46 147,62
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	59,43	24,76 23,33	1 471,58 1 386,56
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	21,80	28,10 26,25	612,60 572,26
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	88,35	30,68 28,43	2 710,97 2 511,77
Total Система BC-2, BC-14						5 892,74
Inclusiv salariu						5 455,83
4.10. Система BC-3						
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	13,00	15,25 14,58	198,22 189,54



1	2	3	4	5	6	7
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	54,60	24,76 23,33	1 351,87 1 273,56
Total Система BC-3						1 869,30
Inclusiv salariu						1 717,52
4.11. Система BC-4						
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	39,00	24,76 23,33	965,62 909,79
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	12,00	15,25 14,58	182,98 174,96
Total Система BC-4						1 467,81
Inclusiv salariu						1 339,17
4.12. Система BC-5						
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	68,20	33,82 32,80	2 306,82 2 237,30
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,84	24,76 23,33	2 596,15 2 445,79
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	3,00	15,25 14,58	45,74 43,74
Total Система BC-5						5 267,92
Inclusiv salariu						4 981,25



1	2	3	4	5	6	7
4.13. Система BC-6						
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	56,50	24,76 23,33	1 398,69 1 318,03
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	11,00	15,25 14,58	167,73 160,38
Total Система BC-6						1 885,63
Inclusiv salariu						1 732,83
4.14. Система BC-7.8.9						
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	3,00	319,22 254,42	957,65 763,26
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	7,54	33,84 32,82	255,15 247,50
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	23,00	24,76 23,33	569,43 536,54
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	12,00	15,25 14,58	182,98 174,96
Total Система BC-7.8.9						1 965,21
Inclusiv salariu						1 722,26
4.15. Система BC-10						
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,92	33,84 32,81	403,32 391,11



1	2	3	4	5	6	7
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	16,00	15,25 14,58	243,97 233,28
Total Система BC-10						966,50
Inclusiv salariu						878,81
4.16. Система BC-11						
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	319,21 254,42	319,21 254,42
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	13,25	33,85 32,82	448,56 434,85
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,54	24,77 23,33	632,66 595,96
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	9,20	28,09 26,23	258,43 241,30
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	26,00	15,25 14,58	396,45 379,08
Total Система BC-11						2 055,31
Inclusiv salariu						1 905,61
4.17. Система BC-12.BC-15						
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,00	319,21 254,42	638,43 508,84
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	57,63 56,13	115,27 112,27
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,00	45,72 44,83	45,72 44,83



1	2	3	4	5	6	7
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,60	33,82 32,81	121,76 118,10
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	24,70	24,76 23,33	611,62 576,27
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	0,14	43,93 39,07	6,15 5,47
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	11,00	15,25 14,58	167,73 160,38
Total Sistema BC-12.BC-15						1 706,68
Inclusiv salariu						1 526,16
Total Demontarea instalatiilor de ventilare						86 048,06
Inclusiv salariu						76 278,92
5. Demontarea instalatiei alimentare cu apa						
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	952,00	10,94 10,94	10 410,12 10 410,12
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	366,00	13,85 13,85	5 069,47 5 069,47
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	379,00	19,68 19,68	7 459,86 7 459,86
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm	m	160,00	19,68 19,68	3 149,28 3 149,28
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	31,00	2,92 2,92	90,40 90,40
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind	buc	50,00	4,01	200,47 200,47



1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 3/4"-1"			4,01	
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	9,00	5,47 5,47	49,21 49,21
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	6,00	8,38 8,38	50,30 50,30
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70- 80-100 mm	buc	24,00	16,40 16,40	393,66 393,66
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm	buc	7,00	34,26 34,26	239,84 239,84
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	16,00	60,14 60,14	962,28 962,28
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Кран поливочный)	buc	8,00	21,87 21,87	174,96 174,96
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	23,69 23,69	23,69 23,69
Total Demontarea instalatiei alimentare cu apa						28 273,54
Inclusiv salariu						28 273,54
		6. Demontarea instalatii de canalizare				
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	226,00	23,33 23,33	5 272,13 5 272,13
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	310,00	28,80 28,80	8 926,60 8 926,60
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125- 150 mm	m	72,00	30,62 30,62	2 204,50 2 204,50
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu	m	48,00	3,28	157,46



1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm			3,28	157,46
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m	22,00	3,28 3,28	72,17 72,17
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	2,00	8,38 8,38	16,77 16,77
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	9,00	20,41 20,41	183,71 183,71
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	21,00	29,16 29,16	612,36 612,36
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	28,00	40,09 40,09	1 122,66 1 122,66
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	87,00	34,63 34,63	3 012,59 3 012,59
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00	29,89 29,89	29,89 29,89
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	2,00	32,08 32,08	64,15 64,15
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	157,00	21,87 21,87	3 433,59 3 433,59
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Кран поливочный)	buc	8,00	21,87 21,87	174,96 174,96
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	16,00	32,08 32,08	513,22 513,22
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4")	buc	30,00	32,80 32,80	984,15 984,15



1	2	3	4	5	6	7
Total Demontarea instalatii de canalizare						26 780,91
Inclusiv salariu						26 780,91
		7. Demontarea instalatiei de pluviala				
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	65,00	3,28 3,28	213,23 213,23
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	85,00	28,80 28,80	2 447,62 2 447,62
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc	4,00	29,16 29,16	116,64 116,64
Total Demontarea instalatiei de pluviala						2 777,49
Inclusiv salariu						2 777,49
Cheltuieli directe			lei		202 829,96	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		39 608,84	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 6 %			6,00 %		1 035,25	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu			100,00 +		243 474,05	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14 %			14,00 %		34 086,37	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		277 560,42	
Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %			3,00 %		8 326,82	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		285 887,24	
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		57 177,44	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**343 064,68
176 039,29**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

