

**Lucrari de reparatie a strazilor
in varianta alba din oras
Cornesti, rn Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL
Reparatie drumuri**

Valoarea de deviz 105 070,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. 2 Decembrie S=570 m2 L=190 m, b=3 m				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5700	1 360,95	775,74
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,7000	13 051,46	74 393,30
		<i>Total</i>	lei			75 169,04
		Total Str. 2 Decembrie S=570 m2 L=190 m, b=3 m Inclusiv salariu				75 169,04 2 663,75

	Total	lei	75 169,04
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	639,30
	Cheltuieli de regie	10 %	7 580,83
	Total		83 389,17
	Beneficiu de deviz	5 %	4 169,46
	Total		87 558,63
	TVA	20 %	17 511,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		105 070,36

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazilor
in varianta alba din oras
Cornesti, rn Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Reparatie drumuri**

Valoarea de deviz 105 070,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,1580	94,60	2 663,75
Total manopera						2 663,75

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,7000	288,00	1 641,60
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,7000	446,00	2 542,20
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	107,7300	446,00	48 047,58
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,5500	446,00	3 813,30
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,1000	20,00	342,00
Total materiale de construcții						56 386,68

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4421	645,00	930,15
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,4470	585,00	9 036,50
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,3840	585,00	3 734,64
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4706	645,00	948,54
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6042	400,00	241,68
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3598	520,00	1 227,10
Total utilaje de construcții						16 118,61

Total	lei	75 169,04
Asigurarea sociala si medicala	24 %	639,30
Cheltuieli de regie	10 %	7 580,83
Total		83 389,17
Beneficiu de deviz	5 %	4 169,46
Total		87 558,63
TVA	20 %	17 511,73

Total deviz:

105 070,36

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta alba din oras Cornesti, rn Ungheni****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. 2 Decembrie S=570 m2 L=190 m, b=3 m				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 360,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	645,00	1 360,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			775,74
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 051,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	446,00	8 429,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	446,00	669,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	446,00	446,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	288,00	288,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	645,00	166,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	585,00	655,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	585,00	1 585,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	520,00	215,28
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 393,30

APROBAT:**Intocmit**
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.